

GESTIONE CASE PER LAVORATORI  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI  
\*\*\*\*\*

CASE PER LAVORATORI IN "OSTUNI" - Cant. 13575/E/L

P E R I Z I A

PER LAVORI DI COMPLETAMENTO - RIPRISTINO E DANNI DI FORZA  
MAGIORE.=

BRINDISI, 11 5/11/1964.=

RIELABORATA IN DATA 30/12/1968.=

IL DIRETTORE TECNICO  
(Dott. Ing. Giovanni ROSA)

Visto:  
IL PRESIDENTE  
(Gr. Uff. Don/te U.G. VALLARINO)



GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

CASE PER LAVORATORI IN "O S T U N I" - Ex Cantiere 13575/R/L

P E R I Z I A

PER LAVORI DI COMPLETAMENTO - RIPRISTINO E DANNI DI FORZA MAGGIORE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

\*\*\*\*\*

A) - MODIFICA COPERTURE GABBIE DI SCALA

Rifacimento copertura terrini scale con solaio in luogo di lucernai in ferro e vetro :

- 1) Demolizione lucernai di copertura delle gabbie di scala, costituiti da vetri retinati in telaiati in profilati di ferro, tenendo conto del recupero del ferro da parte dell'impresa :

|                     |   |    |       |       |           |
|---------------------|---|----|-------|-------|-----------|
| Palazzine tribolate | = | N° | 5     | 5.000 | 25.000.== |
|                     |   |    | ===== |       |           |

- 2) Muratura da cm.20 ecc. :

Maggiorazione altezza dei terrini delle scale :

PALAZZINE TRIBOLATE

|                     |   |     |        |       |            |
|---------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| 5 x 3 x 7,00 x 1,08 | = | mq. | 113,40 | 1.580 | 179.172.== |
|                     |   |     | =====  |       |            |

- 3) Solaio misto in c.a. e laterizi per copertura gabbie scala

A Riportare

204.172.==

Riporto

204.172.==

in luogo dei lucernai :

PALAZZINE TRILOBATE

$$5 \times \frac{7,00 \times 6,00}{2}$$

$$= \text{mq. } 105.==$$

5.300

556.500.==

- 4) Intonaco civile per interni,  
ecc.

Gabbie di scala, in conseguenza  
dei lavori di cui al n°3:

PALAZZINE TRILOBATE

Pareti :

$$5 \times 3 \times 7,00 \times 1,08$$

$$= \text{mq. } 113,40$$

Soffitti :

$$5 \times \frac{7,00 \times 6,00}{2}$$

$$= \text{ " } 105.==$$

Somma

$$\text{mq. } 218,40$$

400

87.360.==

- 5) Tinteggiatura a colla, ecc.

per interno vano scala in con  
seguenza dei lavori di cui al  
la voce precedente :

PALAZZINE TRILOBATE:

Pareti :

$$5 \times 3 \times 7,00 \times 10,20$$

$$= \text{mq. } 1.071.==$$

Soffitti :

$$5 \times \frac{7,00 \times 6,00}{2}$$

$$= \text{ " } 105.==$$

Somma

$$\text{mq. } 1.176.==$$

90

105.840.==

- 6) Intonaco esterno gabbie di  
scala :

PALAZZINE TRILOBATE

$$5 \times 3 \times 7,00 \times 2,50$$

$$= \text{mq. } 262,50$$

450

118.125.==

- 7) Portine di accesso alle terraz  
ze, mancanti dall'epoca della  
costruzione :

PALAZZINE TRILOBATE

$$5 \times 1,06 \times 2,25$$

$$= \text{mq. } 11,92$$

6.840

81.532,8

A Riportare

1.153.529,8

= 3 =

Riporto

1.153.529,81

8) Coloritura ad olio, ecc.

Portoncininterrazze delle  
palazzine trilobate :

|               |       |       |     |          |
|---------------|-------|-------|-----|----------|
| 2 x mq. 11,92 | = mq. | 23,84 | 380 | 9.059,21 |
|               |       | ===== |     |          |

SOMMANO LAVORI MODIFICA COPERTURA SCALE.....£. 1.162.589,0

ED IN CIFRA TONDA.....£. 1.160.000.=

B) - OPERE CONSEGUENTI A DANNI DI FORZA MAGGIORE

9) Spicconatura intonaci esterni  
caduti o tamburrati :

PALAZZINE TRILOBATE :

|              |       |        |
|--------------|-------|--------|
| 8,60 x 2,50  | = mq. | 21,50  |
| 9,00 x 2,50  | = "   | 22,50  |
| 10,10 x 8,80 | = "   | 88,88  |
| 8,60 x 2,50  | = "   | 21,50  |
| 9,00 x 2,50  | = "   | 22,50  |
| 10,10 x 7,70 | = "   | 77,77  |
| 8,60 x 2,50  | = "   | 21,50  |
| 9,00 x 2,50  | = "   | 22,50  |
| 10,10 x 6,60 | = "   | 66,66  |
|              |       | =====  |
| sono         | mq.   | 365,31 |

e per n° 7 palazzine :

7 x mq. 365,31 = mq. 2.557,17

PALAZZINE LUNGA :

lato Ovest :

10,50 x 10,10 = " 106,05

Sommano

mq. 2.663,22 100 266.322.=

10) Ripristino intonaci esterni :

A Riportare

266.322.=

= 4 =

|                                      |                |     |             |
|--------------------------------------|----------------|-----|-------------|
|                                      | Riporto        |     | 266.322.=   |
| sviluppi come per la voce precedente | = mq. 2.663,22 | 600 | 1.597.932.= |
|                                      | =====          |     | =====       |

SOMMANO OPERE CONSEGUENTI A DANNI DI FORZ MAG-  
GIORE .....£. 1.864.254.=

=====

ED IN CIFRA TONDA.....£. 1.860.000.=

=====

C) RIPARAZIONE PERSIANE

11) Media riparazione di persiane alla romana :

PALAZZINE TRILOBATE

|                         |       |        |
|-------------------------|-------|--------|
| 5 x 3 x 4 x 1,10 x 1,70 | = mq. | 112,20 |
| 5 x 3 x 3 x 0,90 x 1,70 | = "   | 68,85  |

PALAZZINA LUNGA

|                              |     |        |
|------------------------------|-----|--------|
| 2 x 18 x 3 x 1,10 x 2,70     | = " | 320,76 |
| 2 x 2 x 18 x 3 x 1,10 x 1,80 | = " | 427,69 |

|         |     |        |       |             |
|---------|-----|--------|-------|-------------|
| Sommano | mq. | 929,50 | 1.600 | 1.487.200.= |
|         |     | =====  |       |             |

12) Coloritura ad olio ecc.

Persiane alla romana :

sviluppi come per la voce precedente :

|                |                |     |             |
|----------------|----------------|-----|-------------|
| 3 x mq. 929,50 | = mq. 2.788,50 | 380 | 1.059.630.= |
|                | =====          |     | =====       |

SOMMANO RIPARAZIONE PERSIANE.....£. 2.546.830.=

=====

ED IN CIFRA TONDA.....£. 2.540.000.=

=====

R I E P I L O G O  
\*\*\*\*\*

A) - MODIFICA COPERTURA CABBIE DI SCALE ..... £. 1.160.000.==

B) - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE ..... " 1.860.000.==

C) - RIPARAZIONE PERDANTE ..... " 2.540.000.==

---

T O T A L E ..... £. 5.560.000.==

---