

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
-----ooOoo-----

C A S E P E R L A V O R A T O R I I N

O S T U N I - E X C A N T I E R E I O 2 9 8 / R
^^

PERIZIA PER OPERE DI RIPRISTINO

%/%
.....

Brindisi, lì 5/9/1964 .

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto :

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



==00000==

O S T U N I - ~~EX~~ CANTIERE IO298/R

PERIZIA PER LAVORI POST-COLLAUDO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO

[illegible]

1) Spicconatura intonaci:

umidità diffusa per assorbimen
to dei muri e intonaco stacca-
tosi per le gelate:

- a) Interno muri d'attico

$$3 \times 4 \times 10,50 \times 1,10 = \text{mq. } 138,60$$

- b) Esterno muri d'attico

$$3 \times 4 \times 10,50 \times 1,30 = " 163,80$$

- c) Fascia superiore zoccolo
di carparo:

$$3 \times 4 \times 10,50 \times 1,00 = " 126,00$$

- d) lato inferiore terrazzini
del I° piano:

$$2 \times \frac{3,50 + 2,50}{2} \times 4,50 = " 27,00$$
$$2 \times 3,50 \times 0,20 = " 1,40$$
$$2 \times 2,50 \times 0,20 = " 1,00$$

Sommano mq. 457,80

100

45.780, ==

A Riportare

45.780, ==

Riporto

45.780,==

- 2) Intonaco bastardo, ecc.:
Rifacimento interno muri
d'attico:

3 x 4 x 10,50

= mq. 138,60

450

62.370,==

- 3) Intonaco esterno a spruzzo,
ecc.:

Rifacimento esterno muri di
attico:

Idem sviluppi della b) c) d)
della voce 1:

b) = mq. 163,80

c) = " 126,00

d) = " 29,40

Sommano = mq. 319,20

600

191.520,==

- 4) Asf-alto verticale a fred
do, ecc.:

Softofondo alla fascia di
1 ml. sullo zoccolo di car
paro e sui terrazzini del
I° Piano:

Idem sviluppi della c) d)
della voce 1:

c) = mq. 126,00

d) = " 29,40

Sommano = mq. 155,40

450

69.930,==

- 5) Impermeabilizzazione con
cementi idrofughi, ecc.:
Impermeabilizzazione fac
ciate esterne pregne di
umidità:

3 x 4 x 10,50 x 8,00

= mq. 1.008,00

480

483.840,==

- 6) Armatura "Innocenti" ecc.:
Per esecuzione intonaco ester
no degli attici:
Idem sviluppi della voce pre
cedente:

= mq. 1.008,00

220

221.760,==

A Riportare

1.075.200,==

	Riporto		I.075.200,==
7) Provvista e posa in opera di rosette Ø 60, ecc.: Per aereatori della camera d'aria del p.r.nello zoccolo di carparo:	= n. 30,== =====	I.000	30.000,==
8) Demolizione di murature, ecc. torrini esalatori sulle terraz ze che provocano umidità: 3 x 2 x 0,40 x 0,30 x 1,50	= mc. I,08 =====	2.500	2.700,==
9) Demolizione di pavimenti, ecc.: 3 x 2 x 1,30 x 1,30	= mq. 10,14 =====	200	2.028,==
IO) Demolizione di massetto a pen dio: Idem sviluppi precedenti:	= mq. IO,I4 =====	120	1.217,==
II) Rifacimento massetto a pendio ecc.: Idem sviluppi precedenti:	= mq. IO,I4 =====	400	4.056,==
I2) Pavimentazione in marmette, ecc.: Rifacimento pavimenti demoliti: Idem sviluppi precedenti:	= mq. IO,I4 =====	I.300	I3.I82,==
I3) Muratura tufo, ecc.: per rifacimento torrini esala tori sulle terrazze: 3 x 2 x 0,40 x 0,30 x I,50	= mc. I,08 =====	7.200	7.776,==
I4) Esalatori per tubazioni di cem. am. in sostituzione dei vecchi esalatori:	= N° 2,== =====	I.000	2.000,==
	A Riportare		1.138.159,==

	Riporto		1.138.159,==
I5) Solino di asfalto, ecc.: 2x2(0,40+0,30)	= ml. 2,80 =====	200	560,==
I6) Intonaco bastardo, ecc.: Intonaco torrini: 2x2(0,40+0,30)x1,50	= mq. 4,20 =====	450	1.890,==
I7) Tinteggiatura a latte di calce, ecc.: torrini per esalatori: Idem sviluppi precedenti	= mq. 4,20 =====	90	378,==
S O M M A N O			£.1.140.987,== =====

B) - REVISIONE SCARICHI BUCATAI

18) Smuratura bucatari, ecc.:

Scarichi che producono umidità:

= N.	3,==	600	1.800,==
=====			

19) Smontaggio di tubatura di piombo, ecc.:

n.3 x 5,50

= ml.	16,50	70	1.155,==
=====			

20) Taglio di muratura per apertura tracce, ecc.:

per mettere a nudo gli scarichi:

n.3 x 2,00

= ml.	6,00	500	3.000,==
=====			

21) Fornitura e posa in opera di tubi di piombo, ecc.:

sviluppi come voce n.19

= ml.	16,50	1.800	29.700,==
=====			

22) Collocamento in opera di bucatari, ecc.:

= n.	3,==	1.650	4.950,==
=====			

23) Tinteggiatura a calce, ecc.:

vani interessati dai lavori:

3x2(2,70+1,60)x3,00

3x2x0,50x3,00

3x0,20x3,00

3x2,70x1,60

= ml.	77,40
= "	9,00
= "	1,80
= "	12,96

Sommano

ml.	101,16	90	9.104,==
=====			

S O M M A N O

.....&. 49.709,==

=====

R I E P I L I G O
-----ooOoo-----

A) - OPERE PROTETTIVE DALL'UMIDITA' £. 1.040.987,00

B) - REVISIONE BUCATAI " 49.709,00

S O M M A N O £. 1.190.696,00

SPESE GENERALI 9% " 107.162,64

T O T A L E ... £. 1.297.858,64

=====

.....