

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000-----

CASE PER LAVORATORI IN
FASANO - EX CANTIERE 9768/R
.....

-----0-----

PERIZIA PER OPERE DI RIPRISTINO
.....

BRINDISI, LI 12/9/1964

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINISI

-----00000-----

CASE PER LAVORATORI IN
FASANO - EX CANTIERE 9768/R
.....

PERIZIA PER LAVORI POST-COLLAUDO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A) - OPERE PROTETTIVE PER ELIMINARE L'UMIDITA'
NEGLI ALLOGGI;-

1) Spicconatura di intonaci, ecc.:
a causa delle gelate:

a) Interno attici:

19,00x0,90	= mq. 17,10
2x 5,00x0,90	= " 9,00
37,80x0,90	= " 34,02
2x11,50x0,90	= " 20,70
38,20x0,90	= " 34,38
18,60x0,90	= " 16,74

Sommato

mq. 131,94

b) Esterno attici:

19,00x1,20	= mq. 22,80
2x 5,00x1,20	= " 12,00
37,80x1,20	= " 45,36
2x11,50x1,20	= " 27,60
38,20x1,20	= " 45,84
18,60x1,20	= " 22,32

Sommato

mq. 175,92

A Riportare

mq. 307,86

	Riporto	mq. 307,86		
c) Terrini scala-esterni				
3x2x5,80x2,60	= mq. 90,48			
3x2x3,00x2,60	= " 46,80			
Sommato	mq. 137,28			
Totale	mq. 445,14	100	44.514,==	
=====				
2) Intonaco di malta bastarda, ecc.:				
Rifacimento interno attici:				
Idem sviluppi delle a) della voce precedente	= mq. 131,94	450	59.373,==	
	=====			
3) Intonaco a spruzzo, ecc.:				
Rifacimento esterno attici				
Idem sviluppi delle b) e c) della voce precedente n.1				
b) Esterno attici	= mq. 175,92			
c) " terrini	= " 137,28			
Sommato	mq. 313,20	600	187.920,==	
	=====			
4) Pinteggiatura impermeabile a base di siliconi ecc.:				
Impermeabilizzazione facciate esterne umide per assorbimento degli intonaci:				
19,00 x 11,20	= mq. 212,80			
2x5,00 x 11,20	= " 112,00			
37,80 x 11,20	= " 423,36			
2x11,50 x 11,20	= " 257,60			
38,20 x 11,20	= " 427,84			
18,60 x 11,20	= " 208,32			
Sommato	mq. 1.641,92	600	985.152,==	
	=====			
5) Montaggio e smontaggio di impalcatura Innocenti, ecc.:				
Per rifacimento intonaci				
Idem sviluppi precedenti	= mq. 1.641,92	220	361.222,40	
	=====			
S O M M A T O				£. 1.638.181,40
				=====

R I E P I L O G O

-----0-----

A) - UMIDITA' E INFILTRAZIONI

Rifacimento degli intonaci esterni in parte
caduti per le gelate e in parte gonfi per
assorbimento di umidità

£. 1.638.181,40

S O M M A N O

£. 1.638.181,40

SPESE GENERALI 9%

" 147.436,33

T O T A L E

£. 1.785.617,73

=====

=====