

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN

F A S A N O

LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI ESTERNI, TINTEGGIATURA,  
PROSPETTI VANI SCALA, MURI ATTICO E TORRINI SCALA.-

C/ 857/L

VIA GRANDI

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

BRINDISI, 11

IL CAPO UFFICIO  
PATRIMONIO E MANUTENZIONE  
(Geom.Vito SAVINO)

V I S T O: IL DIRETTORE TECNICO  
(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA

FASANO - CANTIERE 857/L - VIA GRANDI

1) Media riparazione di portoni o portoncino, ecc.-

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| - Portone ingresso |           |
| 1,50x2,50          | =mq. 3,75 |
| - Borte terrazzo   |           |
| 2x1,20x2,20        | = " 5,28  |

Sono mq. 9,03x£.1.800 £. 16.254,==

2) Piccola riparazione di sportelli  
a vetri, ecc.-

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| - Finestre         |     |            |
| 48x1,20x1,60       |     | =mq. 92,16 |
| - Finestrini       |     |            |
| 8x0,50x0,70        | = " | 2,80       |
| - Finestroni scala |     |            |
| 4x2,00x0,80        | = " | 6,40       |
| - Balconate        |     |            |
| 16x0,80x2,50       | = " | 32,00      |

Sono mq. 133,36 x £. 720 £. 96.019,20

3) Piccola riparazione di persiane alla romana, ecc.-

|              |            |
|--------------|------------|
| - Finestre   |            |
| 48x1,20x1,60 | =mq. 92,16 |
| - Finestrini |            |
| 8x0,50x0,70  | = " 2,80   |
| - Balconate  |            |
| 16x0,80x2,50 | = " 32,00  |

Sono mq. 126,96 x £. 1.050 £. 133.080,==

A RIPORTARE.....£. 245.353,20

RIPORTO.....£. 245.353,20

4) - Tinteggiatura a latte di calce e colore, ecc.-

- Prospetti principali

21,50x15,50 =mq. 333,25  
2x4,20x15,50 = " 130,20

- Sottobalconi

3x2,50x2,00 = " 15,00

- Parapetto balconi

3x2,50x1,00 = " 7,50

- Testate

2x11,80x15,50 =mq. 365,80  
2x2x1,50x15,00 = " 90,00

- Sottobalconi

2x3x2,00x1,80 = " 21,60

- Retro<sup>DO</sup>spetto

21,50x15,50 = " 333,25  
2x1,50x15,00 = " 45,00

- Sottobalconi

3x2,00x2,50 = ~~x~~" 15,00

Sono mq. 1356,60 x £. 130 £. 176.358,=

5) Tinteggiatura a latte di calce e colore a tre passate su pareti interne dei vani scala, ecc.-

Piani N° 4 - vani scala n.1 x £. 70.000- £. 70.000,=

6) Tinteggiatura a latte di calce, ecc.-

- Pareti laterali torrino scala

(6,50+6,50+3,50+3,50)x2,80=mq. 56,00

- Parapetto attico

(21,50+21,50+11,80+11,80)x1,00  
=mq. 66,60

Sono mq. 122,60 x £. 270 £. 8.582,=

A RIPORTARE.....£. 500.293,20

RIPORTO.....£. 500.293,20

7) Verniciatura ad olio a due mani, ecc.

- Ringhiera balconi  
3x(2,70+0,50+0,50)x1,00 =mq.11,10
- 4x(2,70+0,50+0,50)x1,00 = " 14,80
- 2x4x2,80x1,00 = " 22,40

Sono mq.48,30x£.380 £. 18.354,=

8) Dipintura ad olio, biacca e colori terrosi,  
a tre passate, ecc.-

- Finestre  
3,5x48x1,20x1,60 =mq.322,56
- Finestrini  
3,5x8x0,50x0,70 =mq. 9,80
- Finestroni scala  
4x2,00x0,80 =mq. 6,40
- Balconate  
3,5x16x0,80x2,50 =mq.112,00
- Portone ingresso  
2x1,50x2,50 =mq. 7,50
- Porte terrazzo  
2x2x1,20x2,20 =mq. 10,56

Sono mq.468,82x£.1.150 £. 539.143,=

T O T A L E.....£.1.057.790,20