

ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI STATALI

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Provincia di CITTA' DI BRINDISI

Ufficio di

Opere M U R A R I E

(Legge)

Progetto PER LA FORMAZIONE DI SCALINATA D'ACCESSO ALL'ERIGENDO


FABBRICATO DEL VICO CAPOZZIELLO

Perizia suppletiva

Stima dei lavori

Addi 16 - 1 1929 ¹⁴/₁₀

Redatto dall'Ingegnere



Visto: L'INGEGNERE CAPO

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITA'	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	Importare dei lavori		
					parziale	totale da appaltarsi	
						a corpo	a misura
1	Sbancamento e scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza in tutto conforme allo articolo 52 del Capitolato speciale di appalto						
	10.50 x 1.70 x 1 = me.	17.85					
	1.50 x 1 x 1 =	1.50					
	3.30 x 1 x 1 =	3.50					
	7.50 x 1.70 x 8 =	102.00					
	20. - x 0.70 x 1 =	14					
		138.65	52	14.75			2045 09
2	Calcestruzzo di fondazione conforme all'Art. 53 dell'Elenco dei prezzi del Capitolato speciale di appalto						
	10.50 x 1.70 x 1 = me	17.85					
	1.50 x 1 x 1 =	1.50					
	3.30 x 1 x 1 =	3.30					
	7.50 x 1.70 x 1 =	12.75					
	20 x 0.70 x 1 =	14.00					
		49.40	53	90 55			4473 17
3	Muratura in pietra e malta di calce e bolo listata con corsi di calcestruzzo cementizio della						
	A RIPORTARE						6518 26

Numero d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI o delle Somministrazioni	QUANTITÀ	PREZZO unitario	IMPORTO	
					Parziale	Totale
		RIPORTO L. altezza di cm. 25 per ogni metro di altezza, in tutto conforme al- lo Art. 55 dell'Elenco dei prezzi del Capitolato speciale di appal- to				6518 26
		$1.50 \times 0.80 \times 8 = \text{muc}$	9	60		
		$3.30 \times 0.80 \times 8 =$	21	12		
		$10.50 \times 1.50 \times 8 =$	126	-		
		$4.50 \times 1.50 \times 8 =$	90	-		
			246	42 55	104 80	26596 41
4		Compenso per fodera esterna in carparo a parziale rivestimento esterno delle murature di cui al- l'Articolo precedente. Dimensione dei conci cm. 25x25x50. Ogni due conci collocati di vista uno di punta				
		$5.10 \times \frac{8 + 5.30}{2} = \text{mq.}$	32	91		
		$2 \times 5.30 =$	10	60		
		$5.10 \times \frac{5.30 + 2.60}{2} =$	20	14		
		$2 \times 2.60 =$	5	20		
		$5.10 \times \frac{2.60}{2} =$	6	63		
			75	48 54		4302 36
5		Muro di sostegno della scala in tufo - fodera esterna in carparo di Trepuzzi				
		A RIPORTARE				3417 03

Numero d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle Somministrazioni	QUANTITÀ	PREZZO unitario	IMPORTO	
					Parziale	Totale
		RIPORTO				34417.03
		$5,10 \times \frac{8+5,30}{2} \times 0,60 = mc$	1975			
		$2 \times 5,30 \times 0,60 = "$	636			
		$5,10 \times \frac{5,30+2,60}{2} \times 0,60 = "$	1208			
		$2 \times 2,60 \times 0,60 = "$	312			
		$5,10 \times \frac{2,60}{2} \times 0,60 = "$	398			
			4529	150 -		649350
6		Parapetti in carpato palmatico altezza media cm. 0,75 lavorati a faccia vista con gli assetti e connessure listati con malta bian- ca				
		$39 \times 0,75$ mq.	63	65 -		4095 =
7		Provvista e posa in opera di gra- dini monolitici in calcare di Tra- ni di pedata cm. 32 alzata cm. 16 lavorati alla martellina di 18 denti con spigoli smussati, in ope- ra a perfetta regola d'arte con malta di calce e bolo e scaglie ove occorrono ml.	150	65 -		9750 =
8		Provvista e posa in opera di la- stroni in pietra di Trani dello spessore da cm. 6÷8 lavorati per la faccia vista come all'articolo precedente e collocati su letto di malta di calce e bolo				
		A RIPORTARE				5805553

Numero d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle Somministrazioni	QUANTITÀ	PREZZO unitario	IMPORTO	
					Parziale	Totale
		RIPORTO				58055.53
		M. 3 x 3 x 2	18-			
		3 x 0.50	1.50	19 50 140 -		3315.00
9		Copertura in calcestruzzo cementi- zio tirata a pulimento in grani- glia. Sagoma a cappello di prete spessore al centro cm. 15 ai lati cm. 12, Aggetto dai muri cm. 2. Armatura agli spigoli con tondi di ferro del diametro da mm. 6		137.000 -	24.000 - 14.000	
			ml. 40	35		1400 -
10		Soletta di sostegno di gradini in calcestruzzo di cemento collo spes- sore di cm. 17 armata con ferri tondi da m/m. 12 ad ogni cm. 20 alternativamente ripiegati agli appoggi con staffe di mm. 2x25 ad ogni cm. 40 sui ferri dritti, com- preso armatura e disarmo 22x3 mq.		66 = 54		3364.00
		Totale				66334.53
		A DISPOSIZIONE PER LAVORI DI NON ESATTA VALUTAZIONE ED IMPREVISTI				5665.47
		TOTALE FABBISOGNO				72000.00