

1565

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROVINCIALE ALLE OPERE PUBBLICHE

CON SEDE IN NARI

CERTIFICATO TECNICO AMMINISTRATIVO

Emesso del 21-12-1963

N. 1307

P R O G E T T O

d i

CASE POPOLARI NEL COMUNE DI BRINDISI

QUARTIERE RESIDENZIALE C.E.P. - AMPLIAMENTO OVEST

Legge 19/1/1963 N.17 - Esercizio 1962/63

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

~~~~~

BRINDISI, ottobre 1963.=

V I S T O :

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo VALLARINO)

L'INGEGNERE

LAVORI A MISURA  
\*\*\*\*\*

ELEMENTO TIPO A 7 CAMPATE = 7 NEGOZI

A) - FONDAZIONI

1) Scavo di materie, ecc.

FONDAZIONI :

|                  |       |       |
|------------------|-------|-------|
| 3 x 19,50 x 1,50 | = mq. | 87,75 |
| 6 x 4,10 x 1,30  | = "   | 31,98 |
| 18,50 x 0,80     | = "   | 14,80 |

sono mq. 134,53

|                    |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| mq. 134,53 x 2,00  | = mc. | 269,06 |
| 5,20 x 0,60 x 1,00 | = "   | 3,12   |
| 4,60 x 0,60 x 2,00 | = "   | 5,52   |

|         |     |        |       |            |
|---------|-----|--------|-------|------------|
| Sommano | mc. | 277,70 | 1.200 | 333.240.== |
|         |     | =====  |       |            |

2) Calcestruzzo a Kg.150 di cemento per compianamento, ecc.

|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| mq. 134,53 x 0,30 | = mc. | 40,36 |
|-------------------|-------|-------|

Fondazioni muro portico :

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| 18,50 x 0,80 x 1,00 | = " | 14,80 |
|---------------------|-----|-------|

Rampa scala p.t.

|                    |     |      |
|--------------------|-----|------|
| 2,20 x 1,00 x 0,50 | = " | 1,10 |
|--------------------|-----|------|

Veranda P.T.

|                    |     |      |
|--------------------|-----|------|
| 5,20 x 0,60 x 1,00 | = " | 3,12 |
|--------------------|-----|------|

|         |     |       |       |            |
|---------|-----|-------|-------|------------|
| Sommano | mc. | 59,38 | 6.000 | 356.280.== |
|         |     | ===== |       |            |

3) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento per fondazioni ecc.

TRAVI ROVESCE :

base

|                         |       |       |
|-------------------------|-------|-------|
| 3 x 19,00 x 1,50 x 0,30 | = mc. | 25,65 |
|-------------------------|-------|-------|

|                        |     |      |
|------------------------|-----|------|
| 6 x 4,10 x 1,30 x 0,30 | = " | 9,59 |
|------------------------|-----|------|

travi

|                         |     |       |
|-------------------------|-----|-------|
| 3 x 18,50 x 0,60 x 1,00 | = " | 33,30 |
|-------------------------|-----|-------|

|                        |     |       |
|------------------------|-----|-------|
| 6 x 4,50 x 0,60 x 1,00 | = " | 16,20 |
|------------------------|-----|-------|

Sporgenze P.T.

|                    |     |      |
|--------------------|-----|------|
| 4,60 x 0,50 x 1,00 | = " | 2,30 |
|--------------------|-----|------|

Pilastri fino al calpestio P.T.

|                        |     |      |
|------------------------|-----|------|
| 24x 0,40 x 0,50 x 0,80 | = " | 3,84 |
|------------------------|-----|------|

|         |     |       |        |              |
|---------|-----|-------|--------|--------------|
| Sommano | mc. | 90,88 | 13.500 | 1.226.880.== |
|         |     | ===== |        |              |

|             |              |
|-------------|--------------|
| A Riportare | 1.916.400.== |
|-------------|--------------|

Riporto

1.916.400.==

- 4) Ferro omogeneo in ragione di Kg.  
50/mc. :

mc. 90,88 x Kg. 50,00

= Kg. 4.544.==

140

636.160.==

=====

- 5) Muratura di tufo e malta comune  
ecc.

sulle travi rovesce di fondazione

3 x 14,50 x 0,43 x 0,80

= mc. 14,96

6 x 4,50 x 0,43 x 0,80

= " 9,28

Sommano

mc. 24,24

5.500

133.320.==

=====

- 6) Spianata di malta per impermeabi-  
lizzazione fondazioni :

3 x 18,50 x 0,60

= mq. 33,30

6 x 4,50 x 0,60

= " 16,20

18,50 x 0,80

= " 14,80

Sommano

mq. 64,30

150

9.645.==

=====

- 7) Stratificazione asfalto ecc.

superficie idem voce 6)

= mq. 64,30

500

32.150.==

=====

SOMMANO FONDAZIONI ..... £. 2.727.675.==

=====

B) - R U S T I C O

8) Calcestruzzo a Kg. 300 di cemento,  
ecc.

PIANO TERRENO

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Pilastri :         |       |       |       |
| 24x0,30x0,50x3,65  | = mc. | 13,14 |       |
| 8x0,10x0,50x3,65   | = "   | 1,46  |       |
| Travi :            |       |       |       |
| 3x7x2,60x0,50x0,35 | = "   | 9,55  |       |
| 5x5,50x0,50x0,25   | = "   | 3,44  |       |
| Scala :            |       |       |       |
| 2x5,50x0,40x0,50   | = "   | 2,20  |       |
| 2x2,30x0,40x0,35   | = "   | 0,64  |       |
| Balconcino :       |       |       |       |
| 2,30x0,50x0,20     | = "   | 0,23  |       |
|                    | sono  | = mc. | 30,66 |

PRIMO PIANO

|                    |       |      |       |
|--------------------|-------|------|-------|
| Pilastri :         |       |      |       |
| 16x0,30x0,50x3,30  | = mc. | 7,92 |       |
| 8x0,30x0,30x3,30   | = "   | 2,38 |       |
|                    | sono  | mc.  | 10,30 |
| Travi :            |       |      |       |
| 3x7x2,45x0,30x0,35 | = mc. | 5,40 |       |
| 5x5,50x0,30x0,25   | = "   | 2,06 |       |
| Scala :            |       |      |       |
| 2,20+0,64          | = "   | 2,84 |       |
| Balconi :          |       |      |       |
| 4x2,60x1,00x0,20   | = "   | 2,08 |       |
|                    | sono  | = "  | 12,38 |
|                    | sono  | = "  | 22,68 |

SECONDO PIANO

|                  |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|
| Pilastri :       |       |       |       |
| mc. 10,30 x 0,90 | = mc. | 9,27  |       |
| Travi :          | = "   | 12,38 |       |
|                  | sono  | = "   | 21,65 |

TERZO PIANO

|                |     |       |  |
|----------------|-----|-------|--|
| idem 2°. Piano | = " | 21,65 |  |
|----------------|-----|-------|--|

ATTICO

|                     |       |      |           |
|---------------------|-------|------|-----------|
| Pilastri :          |       |      |           |
| 16x0,20x0,30x1,60   | = mc. | 1,54 |           |
| 4x0,20x0,30x2,50    | = "   | 0,60 |           |
| Copertura stenditoi |       |      |           |
| Pilastri :          |       |      |           |
| 8x0,20x0,30x3,00    | = "   | 1,44 |           |
| a riportare         | mc.   | 3,58 | mc. 96,64 |

|                           |       |      |     |        |
|---------------------------|-------|------|-----|--------|
| Riporto                   | = mc. | 3,58 | mc. | 96,64  |
| Travi :                   |       |      |     |        |
| 4x7,80x0,30x0,25          | = "   | 2,34 |     |        |
| Travi Torrino :           |       |      |     |        |
| 2x2,60x0,25x0,30          | = "   | 0,39 |     |        |
| 2x5,50x0,25x0,40          | = "   | 1,10 |     |        |
| Cornice :                 |       |      |     |        |
| 2x(18,20+11,00)x1,00x0,15 | = "   | 8,76 |     |        |
| Pensilina terrazza :      |       |      |     |        |
| 1,50 x 0,80 x 0,12        | = "   | 0,15 |     |        |
|                           | sono  |      | = " | 16,32  |
| Sommano                   |       |      | mc. | 112,96 |

13.500 1.524.960.==

9) Ferro omogeneo in opera in ragione di Kg. 80/mc.

|                        |       |          |
|------------------------|-------|----------|
| mc. 112,96 x Kg. 80,00 | = Kg. | 9.036,80 |
|------------------------|-------|----------|

140 1.265.152.==

10) Muratura piena di tufo con paramento in carparo a faccia vista :

|                        |       |       |
|------------------------|-------|-------|
| 9 x 2,30 x 0,43 x 3,65 | = mc. | 32,49 |
| 2 x 5,50 x 0,43 x 3,75 | = "   | 17,74 |
| 5,05 x 0,43 x 3,75     | = "   | 8,14  |
| 2,60 x 0,43 x 3,75     | = "   | 4,19  |
| 10,40 x 0,43 x 3,80    | = "   | 16,99 |
| 2,40 x 0,43 x 3,80     | = "   | 3,92  |
| 2 x 1,20 x 0,43 x 3,80 | = "   | 3,92  |
| Sommano                | mc.   | 87,39 |

7.000 611.730.==

11) Muratura tufo a cassetta con paramento in carparo a faccia vista :

|                            |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| 3 x 4 x 2,40 x 0,30 x 2,95 | = mc. | 25,49 |
| 3 x 2 x 5,15 x 0,30 x 3,10 | = "   | 28,74 |
| Sommano                    | mc.   | 54,23 |

6.500 352.495.==

12) Muratura di tufo a cassa vuota ecc.

|                            |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| 3 x 3 x 2,40 x 0,30 x 2,95 | = mc. | 19,12 |
|----------------------------|-------|-------|

5.000 95.600.==

13) Muratura tutta tufo ecc.

|                                 |       |      |
|---------------------------------|-------|------|
| Per formazione scala ingresso : |       |      |
| 2,30 x 1,00 x 0,60              | = mc. | 1,38 |
| Veranda P.T. :                  |       |      |
| 5,20 x 0,43 x 0,80              | = "   | 1,79 |
| Sommano                         | mc.   | 3,17 |

5.500 17.435.==

A Riportare

3.867.372.==

Riporto

3.867.372.==

14) Muratura tufo da cm.20 ecc.

Scala :

4 x 2 x 5,05 x 2,80 = mq. 113,12

Veranda P.T. :

5,20 x 3,00 = " 15,60

3 x 4 x 5,20 x 3,00 = " 187,20

3 x 4 x 1,00 x 3,00 = " 36,00

3 x 7,70 x 3,00 = " 69,30

Interno scala :

4 x 2,60 x 3,00 = " 31,20

p.t.2 x 2,40 x 3,80 = " 18,24

Torrino :

2 x 4,90 x 2,50 = " 24,50

2 x 2,60 x 2,50 = " 13,00

Divisori appartamenti :

3 x 5,15 x 3,00 = " 46,35

Sommano

mq. 554,51

1.300

720.863.==

15) Solaio misto in c.a. e laterizi  
senza cordolo ecc.

PIANO TIPO :

18,00 x 5,20 = mq. 93,60

15,40xx 5,20 = " 80,08

2x2,60 x 1,20 = " 6,24

sono mq. 179,92

mq. 179,92 x 3 = mq. 539,76

Solaio calpestio p.t. :

2 x 7,50 x 5,00 = " 75,00

Solaio ultimo piano :

2 x 8,00 x 5,10 = " 81,60

Sommano

mq. 696,36

3.200

2.228.352.==

16) Solaio a camera d'aria senza cordo  
lo ecc.

18,20 x 5,10 = mq. 92,82

3.900

361.998.==

17) Copertura con solaio e superiore  
manto in tegole :

18,20 x 5,10 = mq. 92,82

4.700

436.254.==

A Riportare

7.614.839.==

= 6 =

Riporto

7.614.839.==

18) Muro d'attico in laterizio ecc.

2 x 7 x 2,50 x 1,20  
10,40 x 1,20

= mq. 42,00  
= " 12,48

Sommano

mq. 54,48

1.300

70.824.==

19) Copertura a tenuta d'acqua ecc.

Cornici :

2 x (18,20+11,00) x 0,30

=:mq. 17,52

1.000

17.520.==

20) Stratificazione di asfalto ecc.

Travi :

2 x (18,20+11,00) x 0,30

= mq. 17,52

Terrazza :

superficie idem voce 16)

= " 92,82

Sommano

mq. 110,34

900

99.306.==

21) Rampe e pianerottoli di scale ecc.

RAMPE :

2 x 4 x 3,50 x 1,10

= mq. 30,80

PIANEROTTOLI :

5 x 2,30 x 2,00

= mq. 23,00

4 x 2,30 x 1,30

= " 11,96

sono

= " 34,96

Sommano

mq. 65,76

3.200

210.432.==

22) Lastre di piombo ecc.

GIUNTI :

11,00 x 0,50 x 22,600

= Kg. 124,30

BOCCHETTONI :

4 x 15,00

= " 60,00

Sommano

Kg. 184,30

480

88.464.==

SOMMANO RUSTICO ..... £. 8.101.385.==

C) - TRAMEZZI ED INTONACI

23) Muratura per tramezzi ecc.

PIANO TIPO :

|                     |       |       |
|---------------------|-------|-------|
| 2 x 3 x 4,00 x 3,00 | = mq. | 72,00 |
| 2 x 3,00 x 3,00     | = "   | 18,00 |
| 2 x 3,50 x 3,00     | = "   | 21,00 |
| 2 x 5,00 x 3,00     | = "   | 30,00 |
| 2 x 3 x 2,60 x 3,00 | = "   | 46,80 |
| 2 x 5,20 x 3,00     | = "   | 31,20 |
| 2 x 1,10 x 0,60     | = "   | 1,32  |
| 2 x 1,00 x 3,00     | = "   | 6,00  |
| 3 x 0,80 x 3,00     | = "   | 7,20  |

sono mq. 233,52

mq. 233,52 x 3 = mq. 700,56

PIANO TERRENO:

|                              |     |       |
|------------------------------|-----|-------|
| (6,80+3,80+2,50+1,20) x 3,00 | = " | 42,90 |
| (8,40+3,10+4,90) x 3,00      | = " | 49,20 |

Sommano mq. 792,66

900 713.394.==

24) Intonaco civile per interni ecc.

SOFFITTI :

Superficie solai :

mq. 696,36 + 92,82 + 92,82 = mq. 882.==

PARETI :

|                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| 2x(1,50+3,50)x3,00 | = mq. | 30,00 |
| 2x(3,50+3,50)x3,00 | = "   | 42,00 |
| 2x(3,80+5,10)x3,00 | = "   | 53,40 |
| 2x(3,30+1,10)x3,00 | = "   | 26,40 |
| 2x(3,00+4,00)x3,00 | = "   | 42,00 |
| 2x(4,00+5,00)x3,00 | = "   | 54,00 |
| 2x(1,10+3,00)x3,00 | = "   | 24,60 |
| 2x(1,00+2,20)x3,00 | = "   | 19,20 |
| 2x(1,00+0,70)x3,00 | = "   | 10,20 |

sono mq. 301,80

mq. 301,80 x 6 = " 1.810,80

PIANO TERRENO:

|                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| 2x(1,50+2,70)x3,00 | = mq. | 25,20 |
| 2x(1,10+3,80)x3,00 | = "   | 29,40 |
| 2x(2,50+3,70)x3,00 | = "   | 37,20 |
| 2x(1,10+1,80)x3,00 | = "   | 17,40 |
| 2x(3,60+5,30)x3,00 | = "   | 53,40 |
| 2x(3,60+4,90)x3,00 | = "   | 51,00 |
| 2x(2,55+3,80)x3,00 | = "   | 38,10 |

a riportare mq. 251,70 mq. 2.692,80

713.394.==

= 8 =

|                    |            |              |            |
|--------------------|------------|--------------|------------|
| Riporto            | mq. 251,70 | mq. 2.692,80 | 713.394.== |
| 2x(2,55+1,00)x3,00 | = " 21,30  |              |            |
| sono               | = " 273,00 |              |            |

SCALA :

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 2 x (2,50+5,20) x 15,15 | = " 233,31 |
|-------------------------|------------|

ANDRONE :

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 2 x (2,20+2,30) x 3,80 | = " 34,20 |
|------------------------|-----------|

SOTTORAMPE E PIANEROTTOLI :

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| vedi sviluppi voce 21) | = " 65,76 |
|------------------------|-----------|

|         |              |     |              |
|---------|--------------|-----|--------------|
| Sommano | mq. 3.299,07 | 330 | 1.088.693,10 |
|         | =====        |     |              |

25) Tinteggiatura a calce con fissati-  
vo ecc.

|                          |                |    |            |
|--------------------------|----------------|----|------------|
| superficie idem voce 24) | = mq. 3.299,07 | 40 | 131.962,80 |
|                          | =====          |    |            |

SOMMANO TRAMEZZI ED INTONACI ..... £. 1.934.049,90

=====

**D) - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI**

**26) Pavimento in marmette comuni ecc.**

|                        |       |               |  |  |
|------------------------|-------|---------------|--|--|
| superficie solai :     |       |               |  |  |
| mq. 696,36 + 92,82     | = mq. | 789,18        |  |  |
| Pianerottoli :         |       |               |  |  |
| vedi sviluppi voce 21) | = "   | 34,96         |  |  |
| Balconi :              |       |               |  |  |
| 3 x 4 x 2,60 x 1,00    | = "   | 31,20         |  |  |
| 2,60 x 0,50            | = "   | 1,30          |  |  |
|                        |       | <u>856,64</u> |  |  |
| Sommano                | mq.   | 856,64        |  |  |

A dedurre :

|                 |       |       |  |  |
|-----------------|-------|-------|--|--|
| 6 x 2,50 x 5,20 | = mq. | 78,00 |  |  |
| 2,50 x 4,20     | = "   | 10,50 |  |  |
| sono deduzioni  | = "   | 88,50 |  |  |

|         |     |              |       |            |
|---------|-----|--------------|-------|------------|
| Restano | mq. | 768,14       | 1.300 | 998.582.== |
|         |     | <u>=====</u> |       |            |

**27) Pavimento in marmette colorate ecc.**

|                                                       |       |              |       |            |
|-------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|------------|
| sviluppi superficie idem deduzioni<br>voce precedente | = mq. | 88,50        | 1.500 | 132.750.== |
|                                                       |       | <u>=====</u> |       |            |

**28) Pavimento in tavelloncini 30x30 ecc.**

|                  |       |              |       |           |
|------------------|-------|--------------|-------|-----------|
| Ingresso scala : |       |              |       |           |
| 2,50 x 2,00      | = mq. | 5,00         | 2.700 | 13.500.== |
|                  |       | <u>=====</u> |       |           |

**29) Pavimento in marmettoni 40 x 40 ecc.**

|               |       |              |       |           |
|---------------|-------|--------------|-------|-----------|
| Atrio scala : |       |              |       |           |
| 2,20 x 2,30   | = mq. | 5,06         | 3.400 | 17.204.== |
|               |       | <u>=====</u> |       |           |

**30) Pavimento in battuto di cemento ecc.**

|             |       |              |     |           |
|-------------|-------|--------------|-----|-----------|
| 7,60 x 5,05 | = mq. | 38,38        |     |           |
| 7,60 x 2,60 | = "   | 19,76        |     |           |
|             |       | <u>58,14</u> |     |           |
| Sommano     | mq.   | 58,14        | 700 | 40.698.== |
|             |       | <u>=====</u> |     |           |

**31) Pavimento in pietrini di cemento colorate ecc.**

|              |       |              |       |           |
|--------------|-------|--------------|-------|-----------|
| Portico :    |       |              |       |           |
| 10,50 x 2,30 | = mq. | 24,15        | 1.050 | 25.357,50 |
|              |       | <u>=====</u> |       |           |

A Riportare

1.228.091,50

Riporto

1.228.091,50

32) Vespaio in pietrame ecc. :

sviluppi superficie idem voci 29)  
30) e 31)

|                               |       |       |       |           |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| (mq. 5,06+58,14+24,15) x 0,30 | = mc. | 26,20 | 1.400 | 36.680.== |
|                               |       | ===== |       |           |

33) Massetto in calcestruzzo cementi-  
zio ecc.

sviluppi superficie idem voci 29)  
e 31) :

|                  |       |       |     |           |
|------------------|-------|-------|-----|-----------|
| mq. 5,06 + 24,15 | = mq. | 29,21 | 450 | 13.144,50 |
|                  |       | ===== |     |           |

34) Rivestimento con piastrelle ecc.

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| 7 x 1,20 x 0,45 | = mq. | 3,78  |
| 7 x 5,00 x 1,05 | = "   | 36,75 |
| 7 x 1,50 x 0,45 | = "   | 4,72  |
| 7 x 2,00 x 0,45 | = "   | 6,30  |
|                 |       | ===== |

Sommano

|     |       |       |            |
|-----|-------|-------|------------|
| mq. | 51,55 | 3.500 | 180.425.== |
|     | ===== |       |            |

35) Lastre di Travertino o Trani da  
cm. 5 ecc.

Soglia :

|             |       |      |
|-------------|-------|------|
| 1,40 x 0,30 | = mq. | 0,42 |
|-------------|-------|------|

Soglie portico :

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| 4 x 2,30 x 0,30 | = " | 2,76  |
| 2,30 x 0,30     | = " | 0,69  |
|                 |     | ===== |

Sommano

|     |       |       |           |
|-----|-------|-------|-----------|
| mq. | 3,87  | 7.800 | 30.186.== |
|     | ===== |       |           |

36) Idem da cm.3 ecc.

Ornie ingresso :

|                 |       |      |
|-----------------|-------|------|
| 7 x 5,00 x 0,20 | = mq. | 7,00 |
|-----------------|-------|------|

Scala :

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| 75x 1,15 x 0,35 | = " | 30,19 |
| 4 x 2,30 x 0,35 | = " | 3,22  |
| 4 x 1,10 x 0,35 | = " | 1,54  |

Soglie balconi:

|                     |     |      |
|---------------------|-----|------|
| 3 x 4 x 3,40 x 0,20 | = " | 8,16 |
| 3 x 8 x 0,70 x 0,20 | = " | 3,36 |
| 3,00 x 0,20         | = " | 0,60 |

Soglie cantine :

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| 2 x 1,00 x 0,30 | = " | 0,60  |
|                 |     | ===== |

a riportare

|     |       |  |              |
|-----|-------|--|--------------|
| mq. | 54,67 |  | 1.488.527.== |
|-----|-------|--|--------------|

= 11 =

|                  |         |     |       |       |              |
|------------------|---------|-----|-------|-------|--------------|
|                  | Riporto | mq. | 54,67 |       | 1.488.527.== |
| Porte verande :  |         |     |       |       |              |
| 26 x 0,70 x 0,20 |         | = " | 3,64  |       |              |
|                  | Sommano | mq. | 58,31 | 6.000 | 349.860.==   |
|                  |         |     | ===== |       |              |

37) Idem da cm.2 ecc.

Scala :

75x 1,10 x 0,14

= mq. 11,55

4 x 2,30 x 0,14

= " 1,29

Ingressi :

7 x 1,10 x 0,20

= " 1,54

Soglie bussole:

24x 0,85 x 0,10

= " 2,04

28x 0,70 x 0,10

= " 1,96

|         |     |       |       |           |
|---------|-----|-------|-------|-----------|
| Sommano | mq. | 18,38 | 5.200 | 95.576.== |
|         |     | ===== |       |           |

38) Lastre di cemento granigliato da-  
vanzali battentati finestre :

25 x 1,25 x 0,35

= mq. 10,94

13 x 1,00 x 0,35

= " 4,55

6 x 0,60 x 0,25

= " 0,90

|         |     |       |       |           |
|---------|-----|-------|-------|-----------|
| Sommano | mq. | 16,39 | 3.000 | 49.170.== |
|         |     | ===== |       |           |

SOMMANO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ..... £. 1.983.133.==

=====

E) - I N F I S S I

39) Portone principale ecc.

1,90 x 2,50

= mq. 4,75 10.000 47.500.==  
=====

40) Portoncini d'ingresso ecc.

7 x 1,20 x 2,30

= mq. 19,32

Terrazza :

1,00 x 2,10

= " 2,10

Porte verande P.T. :

2 x 0,80 x 2,15

= " 3,44

Sommano

mq. 24,86 8.200 203.852.==  
=====

41) Porte interne ecc.

24 x 1,05 x 2,15

= mq. 54,18

28 x 0,90 x 2,15

= " 54,18

Sommano

mq. 108,36 6.800 736.848.==  
=====

42) Telai a vetri ecc.

25 x 1,25 x 1,70

= mq. 53,12

cucine :

7 x 1,80 x 0,60

= " 7,56

sono

= mq. 60,68

servizi :

13 x 1,00 x 1,20

= " 15,60

Scale :

2x3x 0,60 x 1,70

= " 6,12

Sommano

mq. 82,40 6.300 519.120.==  
=====

43) Finestre con oscuri ecc.

Balconcini verande :

24 x 0,80 x 2,15

= mq. 41,28 8.200 338.496.==  
=====

44) Persiane avvolgibili ecc.

sviluppi superficie idem 1^ parte  
voce 42)

= mq. 60,68 5.300 321.604.==  
=====

45) Cassonetti coprirullo ecc.

25 x 1,45 x 0,50

= mq. 18,12

7 x 2,00 x 0,50

= " 7,00

Sommano

mq. 25,12 2.800 70.336.==  
=====

A Riportare

2.237.756.==

= 13 =

Riporto

2.237.756.==

46) Persiane alla romana ecc.

13 x 1,00 x 1,20

= mq. 15,60

8.200

127.920.==

=====

SOMMANO INFISSI ..... £. 2.365.676.==

=====

F) - IMPIANTO IDRICO=SANITARIO

|                                                               |                                    |        |            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------------|
| 47) Tubazione in ferro zincato ecc.<br>7 x 30,00<br>Colonne   | = ml. 210.==<br>= " 20.==<br>===== |        |            |
| Sommano                                                       | ml. 230.==<br>=====                | 800    | 184.000.== |
| 48) Canne fumarie esalatori                                   | = ml. 25.==<br>=====               | 2.500  | 62.500.==  |
| 49) Cappe centrali da ml. 1,00 comprese<br>mensole ed innesto | = n° 7<br>=====                    | 3.500  | 24.500.==  |
| 50) Tubi di ghisa Ø 100                                       | = ml. 25.==<br>=====               | 2.000  | 50.000.==  |
| 51) Tubi di ghisa Ø 80                                        | = ml. 25.==<br>=====               | 1.600  | 40.000.==  |
| 52) Tubi Ø 100 per pluviali                                   | = ml. 40.==<br>=====               | 800    | 32.000.==  |
| 53) Idem di ghisa                                             | = n° 3<br>=====                    | 7.000  | 21.000.==  |
| 54) Griglie                                                   | = n° 3<br>=====                    | 600    | 1.800.==   |
| 55) Vasche da bagno a sedile                                  | = n° 7<br>=====                    | 38.000 | 266.000.== |
| 56) Lavabi                                                    | = n° 7<br>=====                    | 8.000  | 56.000.==  |
| 57) Cessi all'inglese                                         | = n° 7<br>=====                    | 10.000 | 70.000.==  |
| 58) Lavelli                                                   | = n° 7<br>=====                    | 14.000 | 98.000.==  |
| 59) Bidet con zampillo                                        | = n° 7<br>=====                    | 10.000 | 70.000.==  |
| 60) Bucatai                                                   | = n° 7<br>=====                    | 6.000  | 42.000.==  |
| 61) Contatori per acqua                                       | = n° 7<br>=====                    | 5.500  | 38.500.==  |

SOMMANO IMPIANTO IDRICO SANITARIO ..... £. 1.056.300.==  
=====

& G) - IMPIANTO ELETTRICO

62) Impianto elettrico sottotraccia  
ecc.

c.l.

= n° 66  
=====

1.900

125.400.==

63) Prese di corrente luce

= n° 35  
=====

1.000

35.000.==

64) Idem forza motrice

= n° 21  
=====

1.200

25.200.==

65) Impianto campanelli ed apriporto-  
ne

= ml. 30.==  
=====

1.800

54.000.==

66) Impianto luce scale

= n° 6  
=====

5.000

30.000.==

---

SOMMANO IMPIANTO ELETTRICO ..... £. 269.600.==

=====

## H) - OPERE VARIE

### 67) Intonaco esterno ecc.

Fascie e pilastri :

2 x 10 x 0,80 x 12,20

= mq. 195,20

2 x 4 x 18,20 x 0,35

= " 50,96

4 x 11,00 x 0,35

= " 15,40

Pilastri P. T.:

4 x 1,80 x 3,80

= " 27,36

Travi :

18,20 x 1,20

= " 21,84

Sottocornici :

2 x (18,20+11,00) x 1,00

= " 58,40

Sottobalconi :

16 x 2,00 x 1,00

= " 32,00

Sommano

mq. 401,16

450

180.522.==

=====

### 68) Intonaco di malta bastarda ecc.

Muri stenditoi :

2 x 5,50 x 2,50

= mq. 27,50

2 x 2,90 x 2,50

= " 14,50

Sommano

mq. 42,00

320

13.440.==

=====

### 69) Compenso per impermeabilizzazione con super cemento a due mani

sviluppi superficie idem voci 67)  
e 68) :

mq. 401,16 + 42,00

= mq. 443,16

300

132.948.==

=====

### 70) Ferro lavorato ecc.

Balconi :

6 x 4,50 x 14,00

= Kg. 378.==

6 x 3,50 x 14,00

= " 294.==

3,30 x 14,00

= " 46,20

Scala :

32,00 x 14,00

= " 448.==

Sommano

Kg. 1.166,20

310

361.522.==

=====

### 71) Coloritura ad olio ecc.

INFISSI :

2 x mq. 4,75

= mq. 9,50

2 x " 24,86

= " 49,72

2 x " 108,36

= " 216,72

A Riportare

mq. 275,94

688.432.==

= 17 =

|         |         |     |        |     |            |
|---------|---------|-----|--------|-----|------------|
|         | Riporto | mq. | 275,94 |     | 688.432.== |
| 1 x mq. |         | = " | 82,40  |     |            |
| 3 x "   |         | = " | 182,04 |     |            |
| 1 x "   |         | = " | 25,12  |     |            |
| 2 x "   |         | = " | 82,56  |     |            |
| 3 x "   |         | = " | 46,80  |     |            |
|         | Sommano | mq. | 694,86 | 380 | 264.046,80 |
|         |         |     | =====  |     |            |

72) Ringhiere con vetro retinato ecc.

|                 |       |       |       |           |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------|
| 4 x 1,00 x 1,00 | = mq. | 4,00  | 6.000 | 24.000.== |
|                 |       | ===== |       |           |

73) Rivestimenti in listelli di cotto ecc.

Lato scale :

|                     |       |       |
|---------------------|-------|-------|
| 3 x 7,70 x 3,20     | = mq. | 73,92 |
| 3 x 2 x 1,20 x 3,20 | = "   | 23,04 |

Lato opposto :

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| 3 x 2,40 x 2,95 | = " | 21,24 |
|-----------------|-----|-------|

Parapetti :

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| 2x2x3 x 1,20 x 1,00 | = " | 14,40 |
|---------------------|-----|-------|

Pannelli avvolgibili :

|                  |     |      |
|------------------|-----|------|
| 12 x 1,20 x 0,50 | = " | 7,20 |
| 7 x 1,80 x 0,50  | = " | 6,30 |

|         |     |        |
|---------|-----|--------|
| Sommano | mq. | 146,10 |
|---------|-----|--------|

A dedurre :

Finestre :

|                     |       |      |
|---------------------|-------|------|
| 3 x 2 x 1,80 x 0,60 | = mq. | 6,48 |
| 3 x 1,10 x 1,60     | = "   | 5,28 |

sono deduzioni

|     |       |
|-----|-------|
| = " | 11,76 |
|-----|-------|

|         |     |        |       |            |
|---------|-----|--------|-------|------------|
| Restano | mq. | 134,34 | 2.850 | 382.869.== |
|         |     | =====  |       |            |

SOMMANO OPERE VARIE ..... £. 1.359.347,80

=====

I) - COMPLETAMENTO FABBRICATO

74) Muratura per tramezzi da cm.10 ecc.

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| 7,60 x 3,80     | = mq. | 28,88 |
| 7,00 x 3,80     | = "   | 26,60 |
| 3 x 4,00 x 3,80 | = "   | 45,60 |
| 2 x 2,40 x 3,80 | = "   | 18,24 |

Sommano

mq. 119,32

900

107.388.==

75) Muratura tutta tufo ecc.

Scala comunicazione alloggi :

1,10 x 1,00 x 0,60

= mc. 0,66

5.500

3.630.==

76) Intonaco fratazzato ecc.

|                            |       |        |
|----------------------------|-------|--------|
| 4 x 2 x (1,80+3,80) x 3,80 | = mq. | 170,24 |
| 3 x 2 x (2,50+2,40) x 3,80 | = "   | 111,72 |
| 2 x (7,60+1,10) x 3,80     | = "   | 66,12  |

Sommano

mq. 348,08

250

87.020.==

77) Portine cantine ecc.

7 x 0,80 x 2,10

= mq. 11,76

6.000

70.560.==

78) Coloritura ad olio ecc.

2 x mq. 11,76

= mq. 23,52

380

8.937,60

79) Muro in laterizio grigliato per cantine ecc.

2 x 2 x 0,80 x 8,00

= mq. 25,60

1.300

33.280.==

80) Impianto elettrico ecc.

= n° 10

1.000

10.000.==

SOMMANO COMPLETAMENTO FABBRICATO .... £. 320.815,60

L) - ATTREZZATURA AREA

SISTEMAZIONI ESTERNE

81) Scavo di materie ecc.

Fognatura :

40,00 x 0,50 x 1,00

= mc. 20,00

Pozzetti :

8x1,00x 1,00 x 0,80

= " 6,40

Cordoni e zanelle :

60,00 x 0,80 x 0,30

= " 14,40

Sommano

mc. 40,80

1.200

48.960.==

=====

82) Tubi fibro-cemento Ø 150 ecc.

Fognatura

= ml. 15.==

1.200

18.000.==

=====

83) Pozzetti con sifone ecc.

= n° 4

8.000

32.000.==

=====

84) Pozzetti d'ispezione ecc.

= n° 4

3.000

12.000.==

=====

85) Chiusini di ghisa ecc.

4 x Kg. 25,00

= Kg. 100.==

250

25.000.==

=====

86) Cordoni calcarei ecc.

= ml. 50.==

1.500

75.000.==

=====

87) Basoli calcarei ecc.

ml. 50,00 x 0,40

= mq. 20.==

2.000

40.000.==

=====

88) Massetto per marciapiedi ecc.

50,00 x 1,50

= mq. 75.==

Piazzali

= " 75.==

Sommano

mq. 150.==

450

67.500.==

=====

89) Pavimento in pietrini ecc.

= mq. 150.==

950

142.500.==

=====

90) Pavimento in tappetino bitumato

= mq. 22.==

1.000

22.000.==

=====

SOMMANO ATTREZZATURA AREA ..... £. 482.960.==

=====

R I E P I L O G O

|                                      |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| A) - FONDAZIONI .....                | £. | 2.727.675.== |
| B) - RUSTICO .....                   | "  | 8.101.385.== |
| C) - TRAMEZZI ED INTONACI .....      | "  | 1.934.049,90 |
| D) - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI .....  | "  | 1.983.133.== |
| E) - INFISSI .....                   | "  | 2.365.676.== |
| F) - IMPIANTO IDRICO=SANITARIO ..... | "  | 1.056.300.== |
| G) - IMPIANTO ELETTRICO .....        | "  | 269.600.==   |
| H) - OPERE VARIE .....               | £  | 1.359.347,80 |
| I) - COMPLETAMENTO FABBRICATO .....  | "  | 320.815,60   |
| L) - ATTREZZATURA AREA .....         | "  | 482.960.==   |

T O T A L E ..... £. 20.600.942,30

ED IN CIFRA TONDA ..... £. 20.600.000.==

# LAVORI A MISURA

## ELEMENTO TIPO A 7 CAMPATE CON NEGOZI

### A) - FONDAZIONI

#### 1) Scavo di materie ecc.

##### Fondazioni :

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 3 x 19,50 x 1,50 | = mq. 87,75 |
| 6 x 4,10 x 1,30  | = " 31,98   |
| 18,50 x 0,80     | = " 14,80   |

sono mq. 134,53

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| mq. 134,53 x 2,00  | = mc. 269,06 |
| 5,20 x 0,60 x 1,00 | = " 3,12     |
| 4,60 x 0,60 x 2,00 | = " 5,52     |

Sommano

mc. 277,70

1.200

333.240.==

#### 2) Calcestruzzo a Kg.150 di cemento per compianamento ecc.

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| mq. 134,53 x 0,30 | = mc. 40,36 |
|-------------------|-------------|

##### fondazione muro portico :

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 18,50 x 0,80 x 1,00 | = " 14,80 |
|---------------------|-----------|

##### rampa scala P.T.

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 2,20 x 1,00 x 0,50 | = " 1,10 |
|--------------------|----------|

##### Veranda P.T.

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 5,20 x 0,60 x 1,00 | = " 3,12 |
|--------------------|----------|

Sommano

mc. 59,38

6.000

356.280.==

#### 3) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento ecc. per fondazioni :

##### travi rovesce :

##### base

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 3 x 19,00 x 1,50 x 0,30 | = mc. 25,65 |
|-------------------------|-------------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 6 x 4,10 x 1,30 x 0,30 | = " 9,59 |
|------------------------|----------|

##### travi

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 3 x 18,50 x 0,60 x 1,00 | = " 33,30 |
|-------------------------|-----------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 6 x 4,50 x 0,60 x 1,00 | = " 16,20 |
|------------------------|-----------|

##### sporgenze P.T.

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 4,60 x 0,50 x 1,00 | = " 2,30 |
|--------------------|----------|

##### Pilastri fino al calpestio p.t.

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| 24 x 0,40 x 0,50 x 0,80 | = " 3,84 |
|-------------------------|----------|

Sommano

mc. 90,88

13.500

1.226.880.==

A Riportare

1.916.400.==

Riporto

1.916.400.==

- 4) Ferro omogeneo in opera in ragione di Kg. 50/mc. :

mc. 90,88 x Kg. 50,00

= Kg. 4.544.==

140

636.160.==

- 5) Muratura di tufo e malta comune ecc.

sulle travi rovesce di fondazione :

3 x 14,50 x 0,43 x 0,80

= mc. 14,96

6 x 4,50 x 0,43 x 0,80

= " 9,28

Sommano

mc. 24,24

5.500

133.320.==

- 6) Spianata di malta per impermeabilizzazione fondazione :

3 x 18,50 x 0,60

= mq. 33,30

6 x 4,50 x 0,60

= " 16,20

18,50 x 0,80

= " 14,80

Sommano

mq. 64,30

150

9.645.==

- 7) Stratificazione di asfalto ecc.

superficie idem voce 6)

= mq. 64,30

500

32.150.==

SOMMANO FONDAZIONI ..... £. 2.727.675.==

B) - R U S T I C O

8) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento ecc.

PIANO TERRENO

Pilastri :

24x0,30x0,50x3,65 = mc. 13,14

8x0,10x0,50x3,65 = " 1,46

Travi :

3x7x2,60x0,50x0,35 = " 9,55

5x5,50x0,50x0,25 = " 3,44

Scala :

2x5,50x0,40x0,50 = " 2,20

2x2,30x0,40x0,35 = " 0,64

sono = mc. 30,43

PRIMO PIANO

Pilastri :

16x0,30x0,50x3,30 = mc. 7,92

8x0,30x0,30x3,30 = " 2,38

sono mc. 10,30

Travi :

3x7x2,45x0,30x  
x0,35 = mc. 5,40

5x5,50x0,30x  
x0,25 = " 2,06

Scala :

2,20 + 0,64 = " 2,84

Balconi :

4x2,60x1,00x  
x0,20 = " 2,08

sono = " 12,38

sono = " 22,68

SECONDO PIANO

Pilastri :

mc. 10,30 x 0,90 = mc. 9,27

Travi : = " 12,38

sono = " 21,65

TERZO PIANO

idem 2° Piano

= " 21,65

ATTICO

Pilastri :

16x0,20x0,30x1,60 = mc. 1,54

4x0,20x0,30x2,50 = " 0,60

COPERTURA STENDITOI

Pilastri :

8x0,20x0,30x3,00 = " 1,44

a riportare mc. 3,58 mc. 96,41

|                                                                           |       |          |        |        |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|--------|--------------|--|
| Riporto                                                                   | mc.   | 3,58     | mc.    | 96,41  |              |  |
| Travi :                                                                   |       |          |        |        |              |  |
| 4x7,80x0,30x0,25                                                          | = "   | 2,34     |        |        |              |  |
| Travi Torrino :                                                           |       |          |        |        |              |  |
| 2x2,60x0,25x0,30                                                          | = "   | 0,39     |        |        |              |  |
| 2x5,50x0,25x0,40                                                          | = "   | 1,10     |        |        |              |  |
| Cornice :                                                                 |       |          |        |        |              |  |
| 2x(18,20+11,00)x1,00x0,15                                                 | = "   | 8,76     |        |        |              |  |
| Pensilina terrazza :                                                      |       |          |        |        |              |  |
| 1,50 x 0,80 x 0,12                                                        | = "   | 0,15     |        |        |              |  |
|                                                                           | sono  | = "      | 16,32  |        |              |  |
| Sommano                                                                   |       | mc.      | 112,73 | 13.500 | 1.521.855.== |  |
|                                                                           |       |          | =====  |        |              |  |
| 9) Ferro omogeneo in opera in ragione di Kg. 80/mc.                       |       |          |        |        |              |  |
| mc. 112,73 x Kg. 80,00                                                    | = Kg. | 9.018,40 |        | 140    | 1.262.576.== |  |
|                                                                           |       | =====    |        |        |              |  |
| 10) Muratura piena di tufo con paramento in carparo a faccia vista ecc.   |       |          |        |        |              |  |
| 6 x 2,30 x 0,43 x 3,65                                                    | = mc. | 21,66    |        |        |              |  |
| 2 x 5,50 x 0,43 x 3,75                                                    | =: "  | 17,74    |        |        |              |  |
| 2 x 2,65 x 0,43 x 3,75                                                    | = "   | 8,55     |        |        |              |  |
| 18,50 x 0,43 x 3,80                                                       | = "   | 30,23    |        |        |              |  |
| 2 x 1,20 x 0,43 x 3,80                                                    | = "   | 3,92     |        |        |              |  |
|                                                                           |       | =====    |        |        |              |  |
| Sommano                                                                   |       | mc.      | 82,10  | 7.000  | 574.700.==   |  |
|                                                                           |       |          | =====  |        |              |  |
| 11) Muratura tufo a cassetta con paramento in carparo a faccia vista ecc. |       |          |        |        |              |  |
| 3 x 4 x 2,40 x 0,30 x 2,95                                                | = mc. | 25,49    |        |        |              |  |
| 3 x 2 x 5,15 x 0,30 x 3,10                                                | = "   | 28,74    |        |        |              |  |
|                                                                           |       | =====    |        |        |              |  |
| Sommano                                                                   |       | mc.      | 54,23  | 6.500  | 352.495.==   |  |
|                                                                           |       |          | =====  |        |              |  |
| 12) Muratura di tufo a cassa vuota ecc.                                   |       |          |        |        |              |  |
| 3 x 3 x 2,40 x 0,30 x 2,95                                                | = mc. | 19,12    |        | 5.000  | 95.600.==    |  |
|                                                                           |       | =====    |        |        |              |  |
| 13) Muratura tutta tufo ecc.                                              |       |          |        |        |              |  |
| per formazione scala ingresso :                                           |       |          |        |        |              |  |
| 2,30 x 1,00 x 0,60                                                        | = mc. | 1,38     |        | 5.500  | 7.590.==     |  |
|                                                                           |       | =====    |        |        |              |  |
| A Riportare                                                               |       |          |        |        | 3.814.816.== |  |

Riporto

3.814.816.==

14) Muratura tufo da cm. 20 ecc.

Scala :

4 x 2 x 5,05 x 2,80 = mq. 113,12

Verande p.t. :

3 x 4 x 5,20 x 3,00 = " 187,20

3 x 4 x 1,00 x 3,00 = " 36,00

3 x 7,70 x 3,00 = " 69,30

Interno scala:

4 x 2,60 x 3,00 = " 31,20

p.t. 2 x 2,40 x 3,80 = " 18,24

Torrino :

2 x 4,90 x 2,50 = " 24,50

2 x 2,60 x 2,50 = " 13,00

Divisori appartamenti :

3 x 5,15 x 3,00 = " 46,35

Sommano

mq. 538,91

1.300

700.583.==

15) Solaio misto in c.a. e laterizi senza cordolo ecc.

PIANO TIPO :

18,00 x 5,20 = mq. 93,60

15,40 x 5,20 = " 80,08

2 x 2,60 x 1,20 = " 6,24

sono mq. 179,92

mq. 179,92 x 3 = mq. 539,75

Solaio ultimo piano :

2 x 8,00 x 5,10 = " 81,60

Sommano

mq. 621,36

3.200

1.988.352.==

16) Solaio a camera d'aria senza cordolo ecc.

18,20 x 5,10 = mq. 92,82

3.900

361.998.==

17) Copertura con solaio e superiore manto in tegole ecc.

18,20 x 5,10 = mq. 92,82

4.700

436.254.==

18) Muro d'attico in laterizio ecc.

2 x 7 x 2,50 x 1,20 = mq. 42.==

a riportare

mq. 42.==

7.302.003.==

= 6 =

|              |         |       |       |       |              |
|--------------|---------|-------|-------|-------|--------------|
| 10,40 x 1,20 | Riporto | mq.   | 42.== |       | 7.302.003.== |
|              |         | = "   | 12,48 |       |              |
|              | Sommano | mq.   | 54,48 | 1.300 | 70.824.==    |
|              |         | ===== |       |       |              |

19) Copertura a tenuta d'acqua ecc.

|                          |       |       |       |           |  |
|--------------------------|-------|-------|-------|-----------|--|
| Cornici :                |       |       |       |           |  |
| 2 x (18,20+11,00) x 0,60 | = mq. | 35,04 | 1.000 | 35.040.== |  |
|                          |       | ===== |       |           |  |

20) Stratificazione d'asfalto ecc.

|                          |       |        |     |           |  |
|--------------------------|-------|--------|-----|-----------|--|
| Travi :                  |       |        |     |           |  |
| 2 x (18,20+11,00) x 0,30 | = mq. | 17,52  |     |           |  |
| Terrazza :               |       |        |     |           |  |
| superficie idem voce 16) | = "   | 92,82  |     |           |  |
|                          |       | =====  |     |           |  |
| Sommano                  | mq.   | 110,34 | 900 | 99.306.== |  |
|                          |       | =====  |     |           |  |

21) Rampe e pianerottoli di scale ecc.

|                       |       |       |       |            |  |
|-----------------------|-------|-------|-------|------------|--|
| <u>RAMPE :</u>        |       |       |       |            |  |
| 2 x 4 x 3,50 x 1,10   | = mq. | 30,80 |       |            |  |
| <u>PIANEROTTOLI :</u> |       |       |       |            |  |
| 5 x 2,30 x 2,00       | = mq. | 23,00 |       |            |  |
| 4 x 2,30 x 1,30       | = "   | 11,96 |       |            |  |
|                       |       | ===== |       |            |  |
| sono                  | = "   | 34,96 |       |            |  |
| Sommano               | mq.   | 65,76 | 3.200 | 210.432.== |  |
|                       |       | ===== |       |            |  |

22) Lastre di piombo ecc.

|                       |       |        |     |           |  |
|-----------------------|-------|--------|-----|-----------|--|
| <u>GIUNTI :</u>       |       |        |     |           |  |
| 11,00 x 0,50 x 22,600 | = Kg. | 124,30 |     |           |  |
| <u>BOCCHETTONI :</u>  |       |        |     |           |  |
| 4 x 15,00             | = "   | 60.==  |     |           |  |
|                       |       | =====  |     |           |  |
| Sommano               | Kg.   | 184,30 | 480 | 88.464.== |  |
|                       |       | =====  |     |           |  |

SOMMANO RUSTICO ..... £. 7.806.069.==

=====

**C) - TRAMEZZI ED INTONACI**

**23) Muratura per tramezzi ecc.**

PIANO TIPO :

|               |             |
|---------------|-------------|
| 2x3x4,00x3,00 | = mq. 72,00 |
| 2x3,00x3,00   | = " 18,00   |
| 2x3,50x3,00   | = " 21,00   |
| 2x5,00x3,00   | = " 30,00   |
| 2x3x2,60x3,00 | = " 46,80   |
| 2x5,20x3,00   | = " 31,20   |
| 2x1,10x0,60   | = " 1,32    |
| 2x1,00x3,00   | = " 6,00    |
| 3x0,80x3,00   | = " 7,20    |

sono mq. 233,52

mq. 233,52 x 3 = mq. 700,56      900      630.504.==

**24) Intonaco civile per interni ecc.**

SOFFITTI :

superficie solai

mq. 621,36 + 92,82 + 92,82 = mq. 807.==

PARETI :

Piano tipo

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 2x(1,50+3,50)x3,00 | = mq. 30,00 |
| 2x(3,50+3,50)x3,00 | = " 42,00   |
| 2x(3,80+5,10)x3,00 | = " 53,40   |
| 2x(3,30+1,10)x3,00 | = " 26,40   |
| 2x(3,00+4,00)x3,00 | = " 42,00   |
| 2x(4,00+5,00)x3,00 | = " 54,00   |
| 2x(1,10+3,00)x3,00 | = " 24,60   |
| 2x(1,00+2,20)x3,00 | = " 19,20   |
| 2x(1,00+0,70)x3,00 | = " 10,20   |

sono mq. 301,80

mq. 301,80 x 6 = " 1.810,80

SCALA :

2 x (2,50+5,20) x 15,15 = " 233,31

ANDRONE :

2 x (2,20+2,30) x 3,80 = " 34,20

SOTTORAMPE E RIANEROTTOLI :

vedi sviluppi voce 21) = " 65,76

Sommano

mq. 2.951,07      330      973.853,10

**25) Tinteggiatura a calce con fissati-  
vo ecc.**

superficie idem voce 24) = mq. 2.951,07      40      118.042,80

SOMMANO TRAMEZZI ED INTONACI ..... £. 1.722.399,90

D) - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

26) Pavimento in marmette comuni ecc.

|                        |       |        |  |  |
|------------------------|-------|--------|--|--|
| Superficie solai :     |       |        |  |  |
| mq. 621,36 + 92,82     | = mq. | 714,18 |  |  |
| Pianerottoli :         |       |        |  |  |
| vedi sviluppi voce 21) | = "   | 34,96  |  |  |
| Balconi :              |       |        |  |  |
| 3 x 4 x 2,60 x 1,00    | = "   | 31,20  |  |  |
| Negozi :               |       |        |  |  |
| 2 x 3,70 x 1,90        | = "   | 14,06  |  |  |
|                        |       | <hr/>  |  |  |
| Sommano                | mq.   | 794,40 |  |  |

A dedurre :

|                 |       |       |  |  |
|-----------------|-------|-------|--|--|
| 6 x 2,50 x 5,20 | = mq. | 78,00 |  |  |
| 2,50 x 4,20     | = "   | 10,50 |  |  |
| sono deduzioni  | = "   | 88,50 |  |  |

|         |     |        |       |            |
|---------|-----|--------|-------|------------|
| Restano | mq. | 705,90 | 1.300 | 917.670.== |
|         |     | <hr/>  |       |            |

27) Pavimento in marmette colorate ecc.

|                                    |       |       |       |            |
|------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| sviluppi superficie idem deduzioni |       |       |       |            |
| voce precedente                    | = mq. | 88,50 | 1.500 | 132.750.== |
|                                    |       | <hr/> |       |            |

28) Pavimento in tavelloncini 30x30 ecc.

|                 |       |       |       |            |
|-----------------|-------|-------|-------|------------|
| Ingresso scala: |       |       |       |            |
| 2,50 x 2,00     | = mq. | 5,00  |       |            |
| Negozi :        |       |       |       |            |
| 2 x 5,80 x 3,70 | = "   | 42,92 |       |            |
|                 |       | <hr/> |       |            |
| Sommano         | mq.   | 47,92 | 2.700 | 129.384.== |
|                 |       | <hr/> |       |            |

29) Pavimento in marmettoni 40 x 40 ecc.

|               |       |       |       |           |
|---------------|-------|-------|-------|-----------|
| Atrio scala : |       |       |       |           |
| 2,20 x 2,30   | = mq. | 5,06  | 3.400 | 17.204.== |
|               |       | <hr/> |       |           |

30) Pavimento in battuto di cemento ecc.

|             |       |       |     |           |
|-------------|-------|-------|-----|-----------|
| 7,60 x 5,05 | = mq. | 38,38 |     |           |
| 7,60 x 2,60 | = "   | 19,76 |     |           |
|             |       | <hr/> |     |           |
| Sommano     | mq.   | 58,14 | 700 | 40.698.== |
|             |       | <hr/> |     |           |

|             |  |  |  |              |
|-------------|--|--|--|--------------|
| A Riportare |  |  |  | 1.237.706.== |
|-------------|--|--|--|--------------|

Riporto

1.237.706.==

31) Pavimento in pietrini di cemento colorate ecc.

Portico :

18,50 x 2,30

= mq. 42,55

1.050

44.677,50

32) Vespaio in pietrame calcareo ecc.

Sviluppi superficie idem voci 29)

30) e 31) :

(mq. 5,06+58,14+42,55) x 0,30

= mc. 31,72

1.400

44.408.==

33) Massetto in calcestruzzo cementizio ecc.

Sviluppi superficie idem voci 28)

29)- 31) :

mq. 47,92 + 5,06 + 42,55

= mq. 95,53

450

42.988,50

34) Rivestimento con piastrelle ecc.

6 x 1,20 x 0,45

= mq. 3,24

6 x 5,00 x 1,05

= " 31,50

6 x 1,50 x 0,45

= " 4,05

6 x 2,00 x 0,45

= " 5,40

Sommano

mq. 44,19

3.500

154.665.==

35) Lastre di Travertino o Trani da cm. 5 ecc.

Soglia :

1,40 x 0,30

= mq. 0,42

Soglie portico:

7 x 2,30 x 0,30

= " 4,83

Sommano

mq. 5,25

7.800

40.950.==

36) Idem da cm. 3 ecc.

Ornie ingressi :

6 x 5,00 x 0,20

= mq. 6,00

Scala :

75 x 1,15 x 0,35

= " 30,19

4 x 2,30 x 0,35

= " 3,22

4 x 1,10 x 0,35

= " 1,54

Soglie balconi :

3x4x 3,40 x 0,20

= " 8,16

3x8x 0,70 x 0,20

= " 3,36

a riportare

mq. 52,47

1.565.395.==

= 10 =

|                 |         |     |              |       |              |
|-----------------|---------|-----|--------------|-------|--------------|
|                 | Riporto | mq. | 52,47        |       | 1.565.395.== |
| Soglie Negozi : |         |     |              |       |              |
| 2 x 3,00 x 0,30 | = "     |     | 1,80         |       |              |
| Soglia cantina: |         |     |              |       |              |
| 1 x 1,00 x 0,30 | = "     |     | 0,30         |       |              |
| Porte verande : |         |     |              |       |              |
| 26x 0,70 x 0,20 | = "     |     | <u>3,64</u>  |       |              |
|                 | Sommano | mq. | 58,21        | 6.000 | 349.260.==   |
|                 |         |     | <u>=====</u> |       |              |

37) Idem da cm.2 ecc.

|                  |         |     |              |       |           |
|------------------|---------|-----|--------------|-------|-----------|
| Scala :          |         |     |              |       |           |
| 75 x 1,10 x 0,14 | = mq.   |     | 11,55        |       |           |
| 4 x 2,30 x 0,14  | = "     |     | 1,29         |       |           |
| Ingressi:        |         |     |              |       |           |
| 6 x 1,10 x 0,20  | = "     |     | 1,32         |       |           |
| Soglie bussole : |         |     |              |       |           |
| 21 x 0,85 x 0,10 | = "     |     | 1,78         |       |           |
| 24 x 0,70 x 0,10 | = "     |     | <u>1,68</u>  |       |           |
|                  | Sommano | mq. | 17,62        | 5.200 | 91.624.== |
|                  |         |     | <u>=====</u> |       |           |

38) Lastre di cemento granigliato da-  
vanzali battentati e finestre :

|                  |         |     |              |       |           |
|------------------|---------|-----|--------------|-------|-----------|
| 22 x 1,25 x 0,35 | = mq.   |     | 9,62         |       |           |
| 13 x 1,00 x 0,35 | = "     |     | 4,55         |       |           |
| 6 x 0,60 x 0,25  | = "     |     | 0,90         |       |           |
| 6 x 2,00 x 0,25  | = "     |     | <u>3,00</u>  |       |           |
|                  | Sommano | mq. | 18,07        | 3.000 | 54.210.== |
|                  |         |     | <u>=====</u> |       |           |

SOMMANO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ..... £. 2.060.489.==

=====

E) - I N F I S S I

|                                                                                                                                                   |                                                                                     |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 39) Portone principale ecc.<br>1,90 x 2,50                                                                                                        | = mq. 4,75<br>=====                                                                 | 10.000 | 47.500.==  |
| 40) Portoncini d'ingressi ecc.<br>6 x 1,20 x 2,30<br>Terrazza :<br>1 x 1,00 x 2,10                                                                | = mq. 16,56<br>= " 2,10<br>mq. 18,66<br>=====                                       | 8.200  | 153.012.== |
| Sommano                                                                                                                                           |                                                                                     |        |            |
| 41) Porte interne ecc.<br>21 x 1,05 x 2,15<br>24 x 0,90 x 2,15                                                                                    | = mq. 47,41<br>= " 46,44<br>mq. 93,85<br>=====                                      | 6.800  | 638.180.== |
| Sommano                                                                                                                                           |                                                                                     |        |            |
| 42) Telai a vetri ecc.<br>25 x 1,25 x 1,70<br>Cucine :<br>6 x 1,80 x 0,60<br>sono<br>Servizi :<br>12 x 1,00 x 1,20<br>Scale :<br>2x3x 0,60 x 1,70 | = mq. 53,12<br>= " 6,48<br>mq. 59,60<br>= " 14,40<br>= " 6,12<br>mq. 80,12<br>===== | 6.300  | 504.756.== |
| Sommano                                                                                                                                           |                                                                                     |        |            |
| 43) Finestre con oscuri ecc.<br>Balconcini verande :<br>24 x 0,80 x 2,15                                                                          | = mq. 41,28<br>=====                                                                | 8.200  | 338.496.== |
| 44) Persiane avvolgibili ecc.<br>sviluppi idem 1 <sup>a</sup> parte voce 42)                                                                      | = mq. 59,60<br>=====                                                                | 5.300  | 315.880.== |
| 45) Cassonetti coprirullo ecc.<br>21 x 1,45 x 0,50<br>6 x 2,00 x 0,50                                                                             | = mq. 15,22<br>= " 6,00<br>mq. 21,22<br>=====                                       | 2.800  | 59.416.==  |
| Sommano                                                                                                                                           |                                                                                     |        |            |
| 46) Persiane alla romana ecc.<br>12 x 1,00 x 1,20                                                                                                 | = mq. 14,40<br>=====                                                                | 8.200  | 118.080.== |

SOMMANO INFISSI ..... £. 2.175.320.==

=====

**F) - IMPIANTO IDRICO=SANITARIO**

|                                                                    |                                        |        |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------|
| 47) Tubazione ferro zincato ecc.<br>6 x 30,00<br>Colonne<br>Negozi | = ml. 180.==<br>= " 20.==<br>= " 40.== |        |            |
| Sommano                                                            | ml. 240.==<br>=====                    | 800    | 192.000.== |
| 48) Canne fumarie esalatori                                        | = ml. 25.==<br>=====                   | 2.500  | 62.500.==  |
| 49) Cappe centrali da ml.1,00 comprese<br>mensole ed innesto       | = n° 6<br>=====                        | 3.500  | 21.000.==  |
| 50) Tubi di ghisa Ø 100                                            | = ml. 25.==<br>=====                   | 2.000  | 50.000.==  |
| 51) Tubi di ghisa Ø 80                                             | = ml. 25.==<br>=====                   | 1.600  | 40.000.==  |
| 52) Tubi Ø 100 per pluviali                                        | = ml. 40.==<br>=====                   | 800    | 32.000.==  |
| 53) Idem di ghisa                                                  | = n° 3<br>=====                        | 7.000  | 21.000.==  |
| 54) Griglie                                                        | = n° 3<br>=====                        | 600    | 1.800.==   |
| 55) Vasche da bagno a sedile                                       | = n° 6<br>=====                        | 38.000 | 228.000.== |
| 56) Lavabi                                                         | = n° 8<br>=====                        | 8.000  | 64.000.==  |
| 57) Cessi all'inglese                                              | = n° 8<br>=====                        | 10.000 | 80.000.==  |
| 58) Lavelli                                                        | = n° 6<br>=====                        | 14.000 | 84.000.==  |
| 59) Bidet con zampillo                                             | = n° 6<br>=====                        | 10.000 | 60.000.==  |
| 60) Bucatai                                                        | = n° 6<br>=====                        | 6.000  | 36.000.==  |
| 61) Contatori per acqua                                            | = n° 8<br>=====                        | 5.500  | 44.000.==  |

---

SOMMANO IMPIANTO IDRICO=SANITARIO ..... £. 1.016.300.==

---

G) - IMPIANTO ELETTRICO

62) Impianto elettrico sottotraccia

c.l.

= n° 66  
=====

1.900

125.400.==

63) Prese di corrente luce

= n° 35  
=====

1.000

35.000.==

64) Idem forza motrice

= n° 21  
=====

1.200

25.200.==

65) Impianto campanelli ed apriporto-  
ne

= ml. 30.==  
=====

1.800

54.000.==

66) Impianto luce scale e negozi

= n° 12  
=====

5.000

60.000.==

---

SOMMANO IMPIANTO ELETTRICO ..... £. 299.600.==

=====

H) - O P E R E      V A R I E

67) Intonaco esterno ecc.

Fascie e pilastri :

2 x 10 x 0,80 x 12,20 = mq. 195,20

2 x 4 x 18,20 x 0,35 = " 50,96

4 x 11,00 x 0,35 = " 15,40

Pilastri P.T. :

4 x 1,80 x 3,80 = " 27,36

Travi:

18,20 x 1,20 = " 21,84

Sottocornici:

2 x (18,20+11,00) x 1,00 = " 58,40

Sottobalconi :

16 x 2,00 x 1,00 = " 32,00

Sommano

mq. 401,16

450

180.522.==

68) Intonaco di malta bastarda ecc.

Muri stenditoi :

2 x 5,50 x 2,50 = mq. 27,50

2 x 5,90 x 2,50 = " 14,50

Sommano

mq. 42,00

320

13.440.==

69) Compenso per impermeabilizzazione  
con super-cemento a due mani ecc.

sviluppi superficie idem voci 67)  
e 68) :

mq. 401,16 + 42,00 = mq. 443,16

300

132.948.==

70) Ferro lavorato ecc.

Balconi :

6 x 4,50 x 14,00 = kG. 378.==

6 x 3,50 x 14,00 = " 294.==

Scala :

32,00 x 14,00 = " 448.==

Sommano

Kg. 1.120.==

310

347.200.==

71) Coloritura ad olio ecc.

INFISSI :

2 x mq. 4,75 = mq. 9,50

2 x " 18,66 = " 37,32

2 x " 93,85 = " 187,70

a riportare

mq. 234,52

674.110.==

= 15 =

|         |         |     |        |     |            |
|---------|---------|-----|--------|-----|------------|
|         | Riporto | mq. | 234,52 |     | 674.110.== |
| 1 x mq. |         | = " | 80,12  |     |            |
| 3 x "   |         | = " | 178,80 |     |            |
| 1 x "   |         | = " | 21,22  |     |            |
| 2 x "   |         | = " | 82,56  |     |            |
| 3 x "   |         | = " | 43,20  |     |            |
|         | Sommano | mq. | 640,42 | 380 | 243.359,60 |
|         |         |     | =====  |     |            |

72) Ringhiera con vetro retinato :

|                 |       |       |       |           |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------|
| 4 x 1,00 x 1,00 | = mq. | 4,00  | 6.000 | 24.000.== |
|                 |       | ===== |       |           |

73) Rivestimento in listelli di cotto ecc.

Lato scale :

|                     |       |       |
|---------------------|-------|-------|
| 3 x 7,70 x 3,20     | = mq. | 73,92 |
| 3 x 2 x 1,20 x 3,20 | = "   | 23,04 |

Lato opposto :

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| 3 x 2,40 x 2,95 | = " | 21,24 |
|-----------------|-----|-------|

Parapetti :

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| 2x2x3 x 1,20 x 1,00 | = " | 14,40 |
|---------------------|-----|-------|

Pannelli avvolgibili :

|                  |     |      |
|------------------|-----|------|
| 12 x 1,20 x 0,50 | = " | 7,20 |
| 7 x 1,80 x 0,50  | = " | 6,30 |

|         |     |        |
|---------|-----|--------|
| Sommano | mq. | 146,10 |
|---------|-----|--------|

A dedurre :

Finestre:

|                     |       |      |
|---------------------|-------|------|
| 3 x 2 x 1,80 x 0,60 | = mq. | 6,48 |
| 3 x 1,10 x 1,60     | = "   | 5,28 |

sono deduzioni

|     |       |
|-----|-------|
| = " | 11,76 |
|-----|-------|

|         |     |        |       |            |
|---------|-----|--------|-------|------------|
| Restano | mq. | 134,34 | 2.850 | 382.869.== |
|         |     | =====  |       |            |

SOMMANO OPERE VARIE ..... £. 1.324.338,60

=====

I) - COMPLETAMENTO FABBRICATO

74) Muratura per tramezzi da cm.10

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| 3 x 3,85 x 3,80 | = mq. | 43,89 |
| 2 x 7,50 x 3,80 | = "   | 57,00 |
| 2,65 x 3,80     | = "   | 10,07 |
| 7,80 x 3,80     | = "   | 29,64 |
| 2 x 3,70 x 3,80 | = "   | 28,12 |
| 2 x 1,90 x 3,80 | = "   | 14,44 |

Sommano

mq. 183,16

900

164.844.==

75) Muratura tutta tufo ecc.

Scala comunicazione alloggi :

1,10 x 1,00 x 0,60

= mc. 0,66

5.500

3.630.==

76) Intonaco fratazzato ecc.

|                            |       |        |
|----------------------------|-------|--------|
| 4 x 2 x (1,80+3,85) x 3,80 | = mq. | 171,76 |
| 2 x 2 x (3,70+2,65) x 3,80 | = "   | 96,52  |
| 2 x (7,50+1,10) x 3,80     | = "   | 65,36  |

Sommano

mq. 333,64

250

83.410.==

77) Intonaco civile ecc.

NEGOZI :

Soffitti

7,60 x 7,80

= mq. 59,28

Pareti

2 x 2 x (3,70+5,80) x 3,80

= " 144,40

2 x 2 x (2,50+1,90) x 3,80

= " 66,88

2 x 2 x (1,10+1,90) x 3,80

= " 45,60

Sommano

mq. 316,16

330

104.332,80

78) Portine cantine ecc.

10 x 0,80 x 2,10

= mq. 16,80

6.000

100.800.==

79) Porte esterne cantine ecc.

1,00 x 2,00

= mq. 2,00

8.200

16.400.==

80) Coloritura ad olio ecc.

2 x mq. 16,80

= mq. 33,60

2 x " 2,00

= " 4,00

Sommano

mq. 37,60

380

14.288.==

A Riportare

487.704,80

Riporto

487.704,80

81) Muro in laterizio grigliato per can  
tine ecc. :

8 x 2,50 x 0,80

= mq. 16.==  
=====

1.300

20.800.==

82) Impianto elettrico a piattina :  
c.l.

= n° 10  
=====

1.000

10.000.==

83) Impianto elettrico ecc.

Portico

= n° 4  
=====

5.000

20.000.==

84) Serrande avvolgibili in acciaio  
corazzato da 10/10 ecc.

NEGOZI :

2 x 2,00 x 2,50

= mq. 10.==  
=====

12.000

120.000.==

---

SOMMANO COMPLETAMENTO FABBRICATO.. £. 658.504,80

=====

L) - ATTREZZATURA AREA E SISTEMAZIONI ESTERNE

85) Scavo di materie ecc.

Fognatura :

40,00 x 0,50 x 1,00

= mc. 20,00

Pozzetti :

8x1,00x 1,00 x 1,00

= " 6,40

Cordoni e zanelle :

60,00 x 0,80 x 0,30

= " 14,40

Sommano

mc. 40,80

1.200

48.960.==

86) Tubi fibro cemento Ø 150 ecc.

Fognatura

= ml. 15.==

1.200

18.000.==

87) Pozzetti con sifone ecc.

= n° 4

8.000

32.000.==

88) Pozzetti di ispezione ecc.

= n° 4

3.000

12.000.==

89) Chiusini di ghisa ecc.

n° 4 x Kg. 25,00

= Kg. 100.==

250

25.000.==

90) Cordoni calcarei ecc.

= ml. 50.==

1.500

75.000.==

91) Basoli calcarei ecc.

ml. 50,00 x 0,40

= mq. 20.==

2.000

40.000.==

92) Massetto per marciapiedi ecc.

50,00 x 1,50

= mq. 75.==

Piazzali

= " 75.==

Sommano

mq. 150.==

450

67.500.==

93) Pavimento in pietrini ecc.

= mq. 150.==

950

142.500.==

94) Pavimentazione in tappetino bitu-  
to ecc.

= mq. 22.==

1.000

22.000.==

SOMMANO ATTREZZATURA AREA ..... £. 482.960.==

R I E P I L O G O

|                                      |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| A) - FONDAZIONI .....                | £. | 2.727.675.== |
| B) - RUSTICO .....                   | "  | 7.806.069.== |
| C) - TRAMEZZI ED INTONACI .....      | "  | 1.722.399,90 |
| D) - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI .....  | "  | 2.060.489.== |
| E) - INFISSI .....                   | "  | 2.175.320.== |
| F) - IMPIANTO IDRICO=SANITARIO ..... | "  | 1.016.300.== |
| G) - IMPIANTO ELETTRICO .....        | "  | 299.600.==   |
| H) - OPERE VARIE .....               | "  | 1.324.338,60 |
| I) - COMPLETAMENTO FABBRICATO .....  | "  | 658.504,80   |
| L) - ATTREZZATURA AREA .....         | "  | 482.960.==   |

T O T A L E .....

=====

ED IN CIFRA TONDA .....

=====

LAVORI A MISURA  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ELEMENTO TIPO A 9 CAMPATE CON 7 ALLOGGI  
=====

A) - FOND AZ I O N I

referimento ai lavori dell'ele  
mento tipo a 7 campate :

£. 2.727.675,00    x    9

7

=

£. 3.507.010.==

=====

B) - R U S T I C O

- 1) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento ecc.

PIANO TERRENO :

|                    |       |             |
|--------------------|-------|-------------|
| Pilastri           |       |             |
| 30x0,30x0,50x3,65  | = mc. | 16,43       |
| Travi              |       |             |
| 3x9x2,60x0,50x0,35 | = "   | 12,29       |
| 5x5,50x0,50x0,25   | = "   | 3,44        |
| Scala              |       |             |
| 2x5,50x0,40x0,50   | = "   | 2,20        |
| 2x2,30x0,40x0,35   | = "   | 0,64        |
| Balconcino         |       |             |
| 2,30x0,50x0,20     | = "   | <u>0,23</u> |
| sono               | = mc. | 35,23       |

PRIMO PIANO :

|                   |       |              |
|-------------------|-------|--------------|
| Pilastri          |       |              |
| 30x0,30x0,40x3,30 | = mc. | 11,88        |
| Travi             |       |              |
| 3x9x2,45x0,30x    |       |              |
| x0,35 =           | mc.   | 6,95         |
| 5x5,50x0,30x      |       |              |
| x0,25 =           | "     | 2,06         |
| Scala             |       |              |
| 2,20+0,64 =       | "     | 2,84         |
| Balconi           |       |              |
| 4x2,60x1,00x      |       |              |
| x0,20 =           | "     | <u>2,08</u>  |
| sono              | = "   | <u>13,93</u> |
| sono              | = "   | 25,81        |

SECONDO PIANO :

|                  |       |              |
|------------------|-------|--------------|
| Pilastri         |       |              |
| mc. 11,88 x 0,90 | = mc. | 10,69        |
| Travi            | = "   | <u>13,93</u> |
| sono             | = "   | 24,62        |

TERZO PIANO :

|               |     |       |
|---------------|-----|-------|
| Idem 2° Piano | = " | 24,62 |
|---------------|-----|-------|

ATTICO :

|                      |       |               |
|----------------------|-------|---------------|
| Pilastri             |       |               |
| 20x0,20x0,30x1,60    | = mc. | 1,92          |
| 4x0,20x0,30x2,50     | = "   | 0,60          |
| Copertura stenditoio |       |               |
| Pilastri             |       |               |
| 10x0,20x0,30x3,00    | = "   | 1,80          |
| Travi                |       |               |
| 4x10,20x0,30x0,25    | = "   | 3,06          |
| Travi Torrino        |       |               |
| 2x2,60x0,25x0,30     | = "   | 0,39          |
| 2x5,50x0,25x0,40     | = "   | 1,10          |
| Cornice              |       |               |
| 2x23,40x1,20x0,15    | = "   | <u>8,42</u>   |
| a riportare          | mc.   | 17,29         |
|                      | mc.   | <u>110,28</u> |

= 3 =

|                                                                            |                  |            |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|--|
| Riporto                                                                    | = mc. 17,29      | mc. 110,28 |              |  |
| Pensilina terrazza<br>1,50 x 0,80 x 0,12                                   | = " 0,15<br>sono | = " 17,44  |              |  |
| Sommano                                                                    | mc. 127,72       | 13.500     | 1.724.220.== |  |
| =====                                                                      |                  |            |              |  |
| 2) Ferro omogeneo in opera in ragione<br>di Kg. 80/mc.                     |                  |            |              |  |
| mc. 127,72 x Kg. 80,00                                                     | = Kg. 10217,60   | 140        | 1.430.464.== |  |
| =====                                                                      |                  |            |              |  |
| 3) Muratura piena di tufo con paramen-<br>to in carparo a faccia vista :   |                  |            |              |  |
| 11 x 2,30 x 0,43 x 3,65                                                    | = mc. 39,70      |            |              |  |
| 3 x 5,50 x 0,43 x 3,75                                                     | = " 26,61        |            |              |  |
| 2,60 x 0,43 x 3,75                                                         | = " 4,19         |            |              |  |
| 10,40 x 0,43 x 3,80                                                        | = " 6,99         |            |              |  |
| 2,40 x 0,43 x 3,80                                                         | = " 3,92         |            |              |  |
| 2 x 1,20 x 0,43 x 3,80                                                     | = " 3,92         |            |              |  |
| 2,60 x 0,43 x 1,00                                                         | = " 1,12         |            |              |  |
| Sommano                                                                    | mc. 86,45        | 72000      | 605.150.==   |  |
| =====                                                                      |                  |            |              |  |
| 4) Muratura tufo a cassetta con para-<br>mento in carparo a faccia vista : |                  |            |              |  |
| 3 x (4+4) x 2,30 x 0,30 x 2,95                                             | = mc. 48,85      |            |              |  |
| 3 x 2 x 5,15 x 0,30 x 2,95                                                 | = " 27,35        |            |              |  |
| Sommano                                                                    | mc. 76,20        | 6.500      | 495.300.==   |  |
| =====                                                                      |                  |            |              |  |
| 5) Muratura tufo a cassa vuota :                                           |                  |            |              |  |
| 3 x 3 x 2,40 x 0,30 x 2,95                                                 | = mc. 19,12      | 5.000      | 95.600.==    |  |
| =====                                                                      |                  |            |              |  |
| 6) Compenso per fodera esterna in la-<br>terizio ecc.                      |                  |            |              |  |
| volume idem voce precedente                                                | = mc. 19,12      | 1.200      | 22.944.==    |  |
| =====                                                                      |                  |            |              |  |
| 7) Muratura tutta tufo ecc.                                                |                  |            |              |  |
| Scala ingresso :                                                           |                  |            |              |  |
| 2,30 x 1,00 x 0,60                                                         | = mc. 1,38       |            |              |  |
| Veranda P.T. :                                                             |                  |            |              |  |
| 5,20 x 0,43 x 0,80                                                         | = " 1,79         |            |              |  |
| 2 x 2,30 x 0,43 x 3,80                                                     | = " 7,52         |            |              |  |
| Sommano                                                                    | mc. 10,69        | 5.500      | 58.795.==    |  |
| =====                                                                      |                  |            |              |  |
| A Riportare                                                                |                  |            | 4.432.473.== |  |

Riporto

4.432.473.==

8) Muratura tufo da cm.20 ecc.

VERANDE :

|                     |       |        |
|---------------------|-------|--------|
| 4 x 3 x 5,20 x 3,00 | = mq. | 187,20 |
| 5,20 x 3,00         | = "   | 15,60  |
| 3 x 4 x 1,00 x 3,00 | = "   | 36,00  |
| 3 x 7,70 x 3,00     | = "   | 69,30  |

SCALA :

Piano Terra

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| 2 x 5,05 x 3,65 | = " | 36,86 |
|-----------------|-----|-------|

Piani Superiori

|                     |     |        |
|---------------------|-----|--------|
| 3 x 3 x 5,15 x 2,80 | = " | 129,78 |
|---------------------|-----|--------|

Interno

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| 4 x 2,30 x 3,00 | = " | 27,60 |
|-----------------|-----|-------|

TORRINO :

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| 2 x 5,15 x 2,50 | = " | 25,75 |
|-----------------|-----|-------|

|             |     |      |
|-------------|-----|------|
| 2,30 x 2,50 | = " | 5,75 |
|-------------|-----|------|

Sommano

mq. 533,84

1.300

693.992.==

9) Solaio misto in c.a.e laterizi senza cordoli ecc.

PIANO TIPO :

|              |       |        |
|--------------|-------|--------|
| 23,40 x 5,10 | = mq. | 119,34 |
| 20,70 x 5,10 | = "   | 105,57 |
| 8,20 x 1,20  | = "   | 9,84   |

sono

mq. 234,75

3 x mq. 234,75

= mq. 704,25

CALPESTIO P.T.

2 x 10,20 x 5,00

= " 102.==

ULTIMO PIANO :

2 x 10,20 x 5,10

= " 104,04

Sommano

mq. 910,29

3.200

2.912.928.==

10) Solaio a camera d'aria senza cordolo ecc.

23,40 x 5,10

= mq. 119,34

3.900

465.426.==

11) Copertura con solaio e superiore manto in tegole ecc.

23,40 x 5,10

= mq. 119,34

8,10 x 1,20

= " 9,72

Sommano

mq. 129,06

4.700

606.582.==

A Riportare

9.111.401.==

Riporto

9.111.401.==

12) Muro d'attico in laterizio ecc.

2 x 9 x 2,30 x 1,20

= mq. 49,68

1/300

64.584.==

13) Copertura a tenuta d'acqua ecc.

CORNICI :

2 x 23,40 x 0,30

= mq. 14,04

1.000

14.040.==

14) Stratificazione di asfalto ecc.

TRAVI :

2 x 23,40 x 0,30

= mq. 14,04

TERRAZZA :

superficie idem voce 10)

= " 119,34

Sommano

= mq. 133,38

900

120.042.==

15) Pavimento in marmette ecc.

superficie idem voce 14)

= mq. 133,38

1.300

173.394.==

16) Rampe e pianerottoli di scale ecc.

riferimento ai lavori dell'elemento tipo a 7 campate

= mq. 65,76

3.200

210.432.==

17) Lastre di piombo per giunti e bocchettoni ecc.

riferimento ai lavori dell'elemento tipo a 7 campate

= Kg. 184,30

480

88.464.==

SOMMANO RUSTICO ..... £. 9.782.357.==

C) - TRAMEZZI ED INTONACI

18) Muratura per tramezzi ecc.

PIANO TIPO :

|                       |       |        |
|-----------------------|-------|--------|
| 2 x 2 x 10,30 x 3,00  | = mq. | 123,60 |
| 2 x 3,95 x 3,00       | = "   | 23,70  |
| 2 x 2 x 2,05 x 3,00   | " "   | 24,60  |
| 2 x 2,75 x 3,00       | = "   | 16,50  |
| 2 x 1,70 x 3,00       | = "   | 10,20  |
| 5,05 x 3,00           | = "   | 15,15  |
| 2 x 3,85 x 3,00       | = "   | 23,10  |
| 1,20 x 3,00           | = "   | 3,60   |
| (0,70+0,90+0,40)x3,00 | = "   | 6,00   |
| 2 x 1,10 x 0,60       | = "   | 1,32   |
| sono                  | mq.   | 247,77 |

3 x mq. 247,77 = mq. 743,31

PIANO TERRENO:

|                                  |     |       |
|----------------------------------|-----|-------|
| (10,20+2,75+2,00+2,00+3,95)x3,00 | = " | 62,70 |
| (1,70+10,20+5,05+0,70+0,40)x3,00 | = " | 54,15 |

Sommano mq. 860,16  
=====

900

774.144.==

19) Intonaco civile per interni ecc.

SOFFITTI :

superficie solai

mq. 910,29 + 119,34

= mq. 1.029,63

PARETI :

PIANO TIPO

|                      |       |        |
|----------------------|-------|--------|
| 2x(2,90+2,50)x3,00   | = mq. | 32,40  |
| 2x(2,00+2,30)x3,00   | = "   | 25,80  |
| 2x2x(8,30+1,20)x3,00 | = "   | 114,00 |
| 2x2x(2,30+5,15)x3,00 | = "   | 89,40  |
| 2x2x(2,75+1,10)x3,00 | = "   | 46,20  |
| 2x2x(2,05+1,20)x3,00 | = "   | 39,00  |
| 4x2x(2,70+3,95)x3,00 | = "   | 159,60 |
| 2x2x(1,70+1,60)x3,00 | = "   | 39,60  |
| 2x(4,65+5,05)x3,00   | = "   | 58,20  |
| 2x(3,30+5,05)x3,00   | = "   | 50,10  |
| 2x(5,60+5,15)x3,00   | = "   | 64,50  |
| 2x(5,10+5,05)x3,00   | = "   | 60,90  |
| 2x(5,90+4,55)x3,00   | = "   | 62,70  |
| sono                 | mq.   | 842,40 |

3 x mq. 842,40 = " 2.527,20

PIANO TERRENO:

|                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| 2x(2,00+2,30)x3,00 | = mq. | 25,80 |
| 2x(8,30+1,70)x3,00 | = "   | 60,00 |
| 2x(3,95+2,30)x3,00 | = "   | 37,50 |
| 2x(2,75+1,10)x3,00 | = "   | 23,10 |

a riportare

mq. 146,40 mq. 3.556,83

774.144.==

7 =

|                    |            |              |            |
|--------------------|------------|--------------|------------|
| Riporto            | mq. 146,40 | mq. 3.556,83 | 774.144.== |
| 2x(1,20+2,00)x3,00 | = " 19,20  |              |            |
| 2x(2,60+3,95)x3,00 | = " 39,30  |              |            |
| 2x(2,50+3,95)x3,00 | = " 38,70  |              |            |
| 2x(1,70+1,60)x3,00 | = " 19,80  |              |            |
| 2x(4,90+4,55)x3,00 | = " 56,70  |              |            |
| 2x(5,10+5,05)x3,00 | = " 60,90  |              |            |

sono = " 381.==

SCALA :

2 x (2,50+5,20) x 15,15 = " 233,31

ANDRONE :

2 x (2,20+2,30) x 3,80 = " 34,20

SOTTORAMPE E PIANEROTTOLI :

vedi voce 16) = " 65,76

Sommano mq. 4.271,10 330 1.409.463.==  
=====

20) Tinteggiatura a calce ecc.

superficie idem voce 19) = mq. 4.271,10 40 170.844.==  
=====

SOMMANO TRAMEZZI ED INTONACI ..... £. 2.354.451.==  
=====

D) - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

21) Pavimento in marmette comuni ecc.

|                     |            |               |
|---------------------|------------|---------------|
| superficie solai    | = mq.      | 910,29        |
| Pianerottoli        | = "        | 34,96         |
| Balconi :           |            |               |
| 3 x 4 x 2,60 x 1,00 | = "        | 31,20         |
| <b>Sommano</b>      | <b>mq.</b> | <b>976,45</b> |

A dedurre :

|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| 3 x 2,90 x 2,50 | = mq. | 21,75  |
| 4 x 2,00 x 2,30 | = "   | 18,40  |
| 3 x 5,60 x 5,15 | = "   | 86,52  |
| 4 x 5,10 x 5,05 | = "   | 103,02 |
| 7 x 8,30 x 1,20 | = "   | 69,72  |

sono deduzioni = " 299,41

Restano mq. 677,04 1.300 880.152.==

22) Pavimento in marmette colorate ecc.

|                                                    |       |        |       |            |
|----------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|
| Sviluppi superficie idem deduzioni voce precedente | = mq. | 299,41 | 1.500 | 449.115.== |
|----------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|

23) Pavimento in tavelloncini 30x30

|                  |       |      |       |           |
|------------------|-------|------|-------|-----------|
| Ingresso scala : |       |      |       |           |
| 2,50 x 2,00      | = mq. | 5,00 | 2.700 | 13.500.== |

24) Pavimento in marmettoni 40x40 ecc.

|                 |       |      |       |           |
|-----------------|-------|------|-------|-----------|
| Androne scala : |       |      |       |           |
| 2,20 x 2,30     | = mq. | 5,06 | 3.400 | 17.204.== |

25) Pavimento in pietrini colorate ecc.

|                |            |              |              |                  |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| Portico :      |            |              |              |                  |
| 10,50 x 2,30   | = mq.      | 24,15        |              |                  |
| 8,40 x 2,60    | = "        | 26,84        |              |                  |
| <b>Sommano</b> | <b>mq.</b> | <b>50,99</b> | <b>1.050</b> | <b>53.539,50</b> |

26) Pavimento in battuto di cemento ecc.

|                |            |              |            |                  |
|----------------|------------|--------------|------------|------------------|
| 7,60 x 5,05    | = mq.      | 38,38        |            |                  |
| 7,60 x 2,60    | = "        | 19,76        |            |                  |
| <b>Sommano</b> | <b>mq.</b> | <b>58,14</b> | <b>700</b> | <b>40.698.==</b> |

27) Vespaio in pietrame calcareo ecc.

Sviluppi superficie idem voci 23)  
24) - 25) e 26) :

A Riportare 1.454.208,50

|                                               |         |       |       |              |
|-----------------------------------------------|---------|-------|-------|--------------|
|                                               | Riporto |       |       | 1.454.208,50 |
| (mq. 5,00+5,06+50,99+58,14)x0,30              | = mc.   | 35,76 | 1.400 | 50.064.==    |
|                                               |         | ===== |       |              |
| 28) Massetto in calcestruzzo cementizio ecc.  |         |       |       |              |
| Sviluppi superficie idem voci 23) 24) e 25) : |         |       |       |              |
| mq. 5,00 + 5,06 + 50,99                       | = mq.   | 61,05 | 450   | 27.472,50    |
|                                               |         | ===== |       |              |
| 29 Investimento con piastrelle ecc.           |         |       |       |              |
| 7 x 1,20 x 0,45                               | = mq.   | 3,78  |       |              |
| 7 x 5,00 x 1,05                               | = "     | 36,75 |       |              |
| 7 x 1,50 x 0,45                               | = "     | 4,72  |       |              |
| 7 x 2,00 x 0,45                               | = "     | 6,30  |       |              |
|                                               |         | ===== |       |              |
| Sommano                                       | mq.     | 51,55 | 3.500 | 180.425.==   |
|                                               |         | ===== |       |              |
| 30) Lastre di Trani da cm.5 ecc.              |         |       |       |              |
| Soglia portone :                              |         |       |       |              |
| 1,40 x 0,30                                   | = mq.   | 0,42  |       |              |
| Soglie Portico :                              |         |       |       |              |
| 7 x 2,30 x 0,30                               | = "     | 4,83  |       |              |
|                                               |         | ===== |       |              |
| Sommano                                       | mq.     | 5,25  | 7.800 | 40.950.==    |
|                                               |         | ===== |       |              |
| 31) Lastre di Trani da cm.3 ecc.              |         |       |       |              |
| Ornie portoncini                              |         |       |       |              |
| 7 x 5,00 x 0,20                               | = mq.   | 7,00  |       |              |
| Scala :                                       |         |       |       |              |
| 75 x 1,15 x 0,35                              | = "     | 30,19 |       |              |
| 4 x 1,10 x 0,35                               | = "     | 1,54  |       |              |
| 4 x 2,30 x 0,35                               | = "     | 3,22  |       |              |
| Soglie balconi:                               |         |       |       |              |
| 12x 3,40 x 0,20                               | = "     | 8,16  |       |              |
| 3,00 x 0,20                                   | = "     | 0,60  |       |              |
| 26x 0,70 x 0,20                               | = "     | 3,64  |       |              |
| Soglie cantine:                               |         |       |       |              |
| 2 x 1,00 x 0,30                               | = "     | 0,60  |       |              |
|                                               |         | ===== |       |              |
| Sommano                                       | mq.     | 54,95 | 6.000 | 329.700.==   |
|                                               |         | ===== |       |              |
| 32) Lastre di Trani da cm.2 ecc.              |         |       |       |              |
| Scale :                                       |         |       |       |              |
| 75 x 1,10 x 0,14                              | = mq.   | 11,55 |       |              |
| 4 x 2,30 x 0,14                               | = "     | 1,29  |       |              |
| 4 x 1,10 x 0,14                               | = "     | 0,62  |       |              |
| Ingressi :                                    |         |       |       |              |
| 7 x 1,10 x 0,20                               | = "     | 1,54  |       |              |
|                                               |         | ===== |       |              |
| a riportare                                   | mq.     | 15,00 |       | 2.082.820,00 |

1000

Soglie bussole :

$$31 \times 0,85 \times 0,10$$
$$28 \times 0,70 \times 0,10$$

Sommano

mq.

19,59

5.200

101.868.==

 $39 \times 1,25 \times 0,35$ 
$$21 \times 1,00 \times 0,35$$
$$7 \times 2,00 \times 0,25$$
$$8 \times 0,60 \times 0,25$$
$$3 \times 2,30 \times 0,35$$
$$= m q = 17,06$$
$$= 7.35$$

= " 3,50

= " 1,20

$$= \quad " \quad 2,41$$

Sommano

mq.

31,52

3.000

94.560.==

\_\_\_\_\_

E) - I N F I S S I

|                                                                                                                  |                                              |        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------|
| 34) Portone principale ecc.<br>1,90 x 2,50                                                                       | = mq. 4,75<br>=====                          | 10.000 | 47.500.==    |
| 35) Portoncini ingresso ecc.<br>7 x 1,20 x 2,30<br>Terrazza :<br>1,00 x 2,10<br>Veranda P.T.:<br>2 x 0,80 x 2,15 | = mq. 19,32<br>= " 2,10<br>= " 3,44<br>===== |        |              |
| Sommano                                                                                                          | mq. 24,86<br>=====                           | 8.200  | 203.852.==   |
| 36) Porte interne ecc.<br>31 x 1,05 x 2,15<br>28 x 0,90 x 2,15                                                   | = mq. 69,98<br>= " 54,18<br>=====            |        |              |
| Sommano                                                                                                          | mq. 124,16<br>=====                          | 6.800  | 844.288.==   |
| 37) Telai a vetri ecc.<br>33 x 1,25 x 1,70<br>7 x 1,80 x 0,60<br>1 x 0,70 x 1,00                                 | = mq. 70,12<br>= " 7,56<br>= " 0,70<br>===== |        |              |
| sono                                                                                                             | mq. 78,38                                    |        |              |
| Servizi :<br>20 x 1,20 x 1,20<br>Scale :<br>2x3x 0,60 x 1,70                                                     | = " 28,80<br>= " 6,12<br>=====               |        |              |
| Sommano                                                                                                          | mq. 113,30<br>=====                          | 6.300  | 713.790.==   |
| 38) Finestre con oscuri ecc.<br>Balconcini verande :<br>26 x 0,80 x 2,15                                         | = mq. 44,72<br>=====                         | 8.200  | 366.704.==   |
| 39) Persiane avvolgibili ecc.<br>Sviluppi idel alla 1^ parte della<br>voce 37)                                   | = mq. 78,38<br>=====                         | 5.300  | 415.414.==   |
| 40) Cassonetto coprirullo ecc.<br>33 x 1,45 x 0,50<br>7 x 2,00 x 0,50<br>1 x 1,00 x 0,50                         | = mq. 23,92<br>= " 7,00<br>= " 0,50<br>===== |        |              |
| Sommano                                                                                                          | mq. 31,42<br>=====                           | 2.800  | 87.976.==    |
| A Riportare                                                                                                      |                                              |        | 2.679.524.== |

= 12 =

Riporto

2.679.524.==

41) Bersiane alla romana ecc.

20 x 1,20 x 1,20

= mq. 28,80

8.200

236.160.==

=====

SOMMANO INFISSI ..... £. 2.915.684.==

=====

F) - IMPIANTO IDRICO=SANITARIO

|                                                              |                                    |        |            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------------|
| 42) Tubazione in ferro zincato ecc.<br>7 x 30,00<br>Colonne  | = ml. 210.==<br>= " 20.==<br>===== |        |            |
| Sommano                                                      | ml. 230.==<br>=====                | 800    | 184.000.== |
| 43) Canne fumarie esalatori                                  | = ml. 25.==<br>=====               | 2.500  | 62.500.==  |
| 44) Cappe centrali da ml.1,00 comprese<br>mensole ed innesto | = n° 7<br>=====                    | 3.500  | 24.500.==  |
| 45) Tubi di ghisa Ø 100                                      | = ml. 25.==<br>=====               | 2.000  | 50.000.==  |
| 46) Tubi di ghisa Ø 80                                       | = ml. 25.==<br>=====               | 1.600  | 40.000.==  |
| 47) Tubi Ø 100 per pluviali                                  | = ml. 40.==<br>=====               | 800    | 32.000.==  |
| 48) Idem di ghisa                                            | = n° 3<br>=====                    | 7.000  | 21.000.==  |
| 49) Griglie                                                  | = n° 3<br>=====                    | 600    | 1.800.==   |
| 50) Vasche da bagno a sedile                                 | = n° 7<br>=====                    | 38.000 | 266.000.== |
| 51) Lavabi                                                   | = n° 7<br>=====                    | 8.000  | 56.000.==  |
| 52) Cessi all'inglese                                        | = n° 7<br>=====                    | 10.000 | 70.000.==  |
| 53) Lavelli                                                  | = n° 7<br>=====                    | 14.000 | 98.000.==  |
| 54) Bidet con zampillo                                       | = n° 7<br>=====                    | 10.000 | 70.000.==  |
| 55) Bucatai                                                  | = n° 7<br>=====                    | 6.000  | 42.000.==  |
| 56) Contatori per acqua                                      | = n° 7<br>=====                    | 5.500  | 38.500.==  |

SOMMANO IMPIANTO IDRICO=SANITARIO ..... £. 1.056.300.==  
=====

= 14 =

**F) - IMPIANTO ELETTRICO**

57) Impianto elettrico sottotraccia

c.l.

= n° 73  
=====

1.900

138.700.==

58) Prese di corrente luce

= n° 41  
=====

1.000

41.000.==

59) Idem forza motrice

= n° 21  
=====

1.200

25.200.==

60) Impianto campanelli e apriportone

= ml. 36.==  
=====

1.800

64.800.==

61) Impianto luce scala e portico

= n° 10  
=====

5.000

50.000.==

62) Impianto a piattina - c.l. -

= n° 10  
=====

1.000

10.000.==

SOMMANO IMPIANTO ELETTRICO ..... £. 329.700.==  
=====

H) - O P E R E      V A R I E

63) Intonaco esterno ecc.

Fascie e pilastri :

2 x 10 x 0,80 x 11,50

= mq. 184,==

2 x 4 x 23,60 x 0,35

= " 66,08

4 x 11,00 x 0,35

= " 15,40

Pilastri P.T.:

10 x 1,80 x 2,50

= " 45,==

Travi : 23,60 x 1,20

= " 28,32

Muro p.t. :

21,00 x 2,50

= " 52,50

Verande :

12 x 4,60 x 3,00

= " 165,60

Sottocornici :

2 x (23,60+11,00) x 1,20

= " 80,64

Sottobalconi :

12 x 2,00 x 1,00

= " 24,00

Sommano

mq. 661,54

450

297.693.==

64) Intonaco ~~con~~ con malta bastarda ecc.

Muri stenditoi :

2 x 5,50 x 2,50

= mq. 27,50

2 x 2,90 x 2,50

= " 14,50

Sommano

mq. 42,00

320

13.440.==

65) Compenso per impermeabilizzazione con super-cemento ecc.

Sviluppi superficie idem voci 63) e 64) :

mq. 661,54 + 42,00

= mq. 703,54

300

211.062.==

66) Ferro lavorato per ringhiere ecc.

Balconi :

6 x 4,50 x 14,00

= Kg. 378,00

6 x 3,50 x 14,00

= " 294,00

3,30 x 14,00

= " 46,20

Scala :

32,00 x 14,00

= " 448,00

Sommano

Kg. 1.166,20

310

361.522.==

67) Coloritura ad olio ecc.

INFISSI :

2 x mq. 4,75

= mq. 9,50

2 x " 24,86

= " 49,72

A Riportare

mq. 59,22

883.717.==

= 16 =

|                |         |        |        |     |            |
|----------------|---------|--------|--------|-----|------------|
|                | Riporto | mq.    | 59,22  |     | 883.717.== |
| 2 x mq. 124,16 | = "     | 248,32 |        |     |            |
| 1 x " 113,30   | = "     | 113,30 |        |     |            |
| 2 x " 44,72    | = "     | 89,44  |        |     |            |
| 3 x " 78,38    | = "     | 235,14 |        |     |            |
| 1 x " 31,42    | = "     | 31,42  |        |     |            |
| 3 x " 28,80    | = "     | 86,40  |        |     |            |
|                | Sommano | mq.    | 863,24 | 380 | 328.031,20 |
|                |         |        | =====  |     |            |

68) Ringhiere con vetro retinato ecc.

|                 |       |       |       |           |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------|
| 4 x 1,00 x 1,00 | = mq. | 4,00  | 6.000 | 24.000.== |
|                 |       | ===== |       |           |

69) Rivestimento con listelli di cotto ecc.

LATO SCALE :

|                     |       |       |
|---------------------|-------|-------|
| 3 x 7,70 x 3,20     | = mq. | 73,92 |
| 2 x 3 x 1,20 x 3,20 | = "   | 23,04 |

LATO OPPOSTO :

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| 3 x 3 x 2,40 x 2,95 | = " | 63,72 |
|---------------------|-----|-------|

PARAPETTI :

|                  |     |       |
|------------------|-----|-------|
| 24 x 1,20 x 1,00 | = " | 28,80 |
|------------------|-----|-------|

PANNELLI AVV.:

|                  |     |       |
|------------------|-----|-------|
| 24 x 1,20 x 0,50 | = " | 14,40 |
|------------------|-----|-------|

|         |     |        |
|---------|-----|--------|
| Sommano | mq. | 203,88 |
|---------|-----|--------|

A DEDURRE :

|                     |       |      |
|---------------------|-------|------|
| 3 x 1,10 x 1,60     | = mq. | 5,28 |
| 3 x 2 x 1,80 x 0,60 | = "   | 6,48 |

|                |     |       |
|----------------|-----|-------|
| sono deduzioni | = " | 11,76 |
|----------------|-----|-------|

|         |     |        |       |            |
|---------|-----|--------|-------|------------|
| Restano | mq. | 192,12 | 2.850 | 547.542.== |
|         |     | =====  |       |            |

SOMMANO OPERE VARIE ..... £. 1.783.290,20

=====

I) - COMPLETAMENTO FABBRICATO

70) Muratura per tramezzi ecc.

|                 |       |                   |     |            |
|-----------------|-------|-------------------|-----|------------|
| 7,60 x 3,80     | = mq. | 28,88             |     |            |
| 7,00 x 3,80     | = "   | 26,60             |     |            |
| 3 x 4,00 x 3,80 | = "   | 45,60             |     |            |
| 2 x 2,40 x 3,80 | = "   | 18,24             |     |            |
|                 |       | <u>          </u> |     |            |
| Sommano         | mq.   | 119,32            | 900 | 107.388.== |
|                 |       | <u>          </u> |     |            |

71) Muratura tutta tufo ecc.

|                               |       |                   |       |          |
|-------------------------------|-------|-------------------|-------|----------|
| Scala comunicazione alloggi : |       |                   |       |          |
| 1,10 x 1,00 x 0,60            | = mc. | 0,66              | 5.500 | 3.630.== |
|                               |       | <u>          </u> |       |          |

72) Intonaco fratazzato ecc.

|                            |       |                   |     |           |
|----------------------------|-------|-------------------|-----|-----------|
| 4 x 2 x (1,80+3,80) x 3,80 | = mq. | 170,24            |     |           |
| 3 x 2 x (2,50+2,40) x 3,80 | = "   | 111,72            |     |           |
| 2 x (7,60+1,10) x 3,80     | = "   | 66,12             |     |           |
|                            |       | <u>          </u> |     |           |
| Sommano                    | mq.   | 348,08            | 250 | 87.020.== |
|                            |       | <u>          </u> |     |           |

73) Porte esterne cantine ecc.

|                 |       |                   |       |           |
|-----------------|-------|-------------------|-------|-----------|
| 2 x 1,00 x 2,00 | = mq. | 4,00              | 8.200 | 32.800.== |
|                 |       | <u>          </u> |       |           |

74) Portine cantine ecc.

|                 |       |                   |       |           |
|-----------------|-------|-------------------|-------|-----------|
| 7 x 0,80 x 2,10 | = mq. | 11,76             | 6.000 | 70.560.== |
|                 |       | <u>          </u> |       |           |

75) Coloritura ad olio ecc.

|                  |       |                   |     |           |
|------------------|-------|-------------------|-----|-----------|
| <u>INFISSI :</u> |       |                   |     |           |
| 2 x mq. 4,00     | = mq. | 8,00              |     |           |
| 2 x " 11,76      | = "   | 23,52             |     |           |
|                  |       | <u>          </u> |     |           |
| Sommano          | mq.   | 31,52             | 380 | 11.977,60 |
|                  |       | <u>          </u> |     |           |

76) Muro in laterizio grigliato ecc.

|                 |       |                   |       |           |
|-----------------|-------|-------------------|-------|-----------|
| 6 x 2,50 x 0,80 | = mq. | 12,00             | 1.300 | 15.600.== |
|                 |       | <u>          </u> |       |           |

SOMMANO COMPLETAMENTO FABBRICATO ..... £. 328.975,60

L) - ATTREZZATURA AREA E SISTEMAZIONE ESTERNE

77) Scavo di materie ecc.

Fognatura :

60,00 x 0,50 x 1,00

= mc. 30,00

Pozzetti :

8x1,00x 1,00 x 0,80

= " 6,40

Cordoni e zanelle :

60,00 x 0,80 x 0,30

= " 14,40

Sommano

mc. 50,80

1.200

60.960.==

78) Tubazioni in fibro cemento Ø 150 ecc.

= ml. 30.==

1.200

36.000.==

79) Pozzetti con sifone ecc.

= n° 4

8.000

32.000.==

80) Pozzetti d'ispezione ecc.

= n° 4

3.000

12.000.==

81) Chiusini di ghisa ecc. :  
n° 4 x Kg. 25,00

= Kg. 100.==

250

25.000.==

82) Cordoni calcarei ecc.

= ml. 60.==

1.500

90.000.==

83) Basoli calcarei ecc.  
60,00 x 0,40

= mq. 24,00

2.000

48.000.==

84) Massetto per marciapiedi ecc.  
60,00 x 1,50

= mq. 90.==

450

40.500.==

85) Pavimento in pietrini ecc.

= mq. 90.==

950

85.500.==

86) Pavimentazione in tappetino bitu-  
mato ecc.

= mq. 40.==

1.000

40.000.==

SOMMANO ATTREZZATURA AREA ..... £. 469.960.==

R I E P I L O G O

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| A) - FONDAZIONI .....                | £. 3.507.010.== |
| B) - RUSTICO .....                   | " 9.782.357.==  |
| C) - TRAMEZZI ED INTONACI .....      | " 2.354.451.==  |
| D) - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI .....  | " 2.279.248.==  |
| E) - INFISSI .....                   | " 2.915.684.==  |
| F) - IMPIANTO IDRICO SANITARIO ..... | " 1.056.300.==  |
| G) - IMPIANTO ELETTRICO .....        | " 329.700.==    |
| H) -OPERE VARIE .....                | " 1.783.290,20  |
| I) - COMPLETAMENTO FABBRICATO .....  | " 328.975,60    |
| L) - ATTREZZATURA AREA .....         | " 469.960.==    |

T O T A L E ..... £. 24.806.975,80

=====

ED IN CIFRA TONDA .....£. 24.800.000.==

=====

# RIEPILOGO GENERALE

## F A B B R I C A T O " T 1 "

Elemento a 7 campate con alloggio a P.T.:

2 x £. 20.600.000 = £. 41.200.000.=

Elemento a 7 campate con Negozi :

1 x £. 20.275.000 = £. 20.275.000.=

S o m m a n o ..... £. 61.475.000.==

## F A B B R I C A T O " T 4 "

Elemento a 7 campate con Negozi :

1 x £. 20.275.000 = £. 20.275.000.=

Elemento a 9 campate con 7 Alloggi :

2 x £. 24.800.000 = £. 49.600.000.=

S o m m a n o ..... £. 69.875.000.==

## F A B B R I C A T O " T 5 "

Elemento a 7 campate con Negozi = £. 20.275.000.=

Elemento a 9 campate con 7 Alloggi = " 24.800.000.=

S o m m a n o ..... £. 45.075.000.==

SOMMANO LAVORI ..... £. 176.425.000.==

## A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :

- per spese generali 5% ..... £. 8.820.000.=

- per spese allacciamenti ..... " 1.500.000.=

- per imprevisti ..... " 1.255.000.=

S o m m a n o ..... £. 11.575.000.==

TOTALE GENERALE ..... £. 188.000.000.==