

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

==

OPERE DI MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLE CASE PER
LAVORATORI NEL COMUNE DI OSTUNI - CANTIERE 1135

1° ANNO = 1° SETTENNIO

==

RELAZIONE

Gli assegnatari delle palazzine del cantiere in oggetto hanno segnalato a questo Istituto, con nota del 31/8/1959 e 26/9/1959, la presenza di gravi inconvenienti in alcuni alloggi delle palazzine stesse tra cui lesioni nei muri portanti e nei tramezzi, avvallamenti di pavimenti su terrapieni al piano rialzato e conseguente rottura delle tubazioni di scarico delle stesse.

In seguito agli accertamenti effettuati in sede di sopralluogo del personale tecnico di questo Istituto si è provveduto alla redazione di adatto computo metrico estimativo che si sottopone all'approvazione.

I lavori previsti comprendono:

- costruzione dei muri di spina sulle terrazze per caricare il cordolo di ancoraggio dei solai da

copertura.

- Rifacimento delle coperture delle terrazze sostituendo l'asfalto e la superiore pavimentazione di marmette all'esistente pavimento in lastre di Cursi che insieme ad un notevole colmamento per le pendenze gravava eccessivamente sui solai di copertura delle palazzine.
- Travi di cemento armato per ancoraggio dei muri di spessore lesionati oppure a sostegno dei tramezzi lesionati in seguito a rottura della trave esistente.
- + Demolizione e ricostruzione dei tramezzi lesionati.
- Smontaggio e rimontaggio delle porte interne e degli apparecchi igienici.
- Ripristino degli impianti elettrico e fognante.
- Rifacimento di un tratto di marciapiede ceduto a seguito di forti piogge.
- Rifacimento dei pavimenti su terrapieni, avvallatisi per cedimento dei terrapieni stessi.

La spesa complessiva prevista per i lavori è in cifra tonda di £. 2.000.000 oltre a £.200.000 per spese generali.

Brindisi, 3/11/1959

IL DIRETTORE TECNICO





Visto: IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

[Handwritten signature]