

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CASE PER LAVORATORI IN

CISTERNINO - ex CANTIERE 17658/R/L

PERIZIA PER OPERE DI RIPIESTINO

BRINDISI, 3 novembre 1964.=

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



VISTO:

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

A) - UMIDITA' ED INFILTRAZIONI

1) Spicconatura di intonaco esterno cadu te e tamburato a seguito di gelate :

Lato Nord-Est

2x(31,60+19,80)x1,80

= mq. 185,04

Lato Ovest

2 x 38,80 x 2,80

= " 227,28

Muri d'attico

2 x 88,00 x 1,00

= " 176,00

Sommario

mq. 578,32

100

57.832,00

2) Intonaco esterno ecc.

Ripristino superfici sui prospetti di
cui alla voce precedente

= mq. 578,32

600

346.992,00

3) Tinteggiatura impermeabile per ester ni ecc.

PROSPETTI

2 x 31,60 x 6,80

= mq. 429,76

2 x 19,80 x 6,80

= " 269,28

2 x 38,80 x 6,80

= " 527,68

TORRINI

2x2x 5,70 x 1,80

= " 41,04

2 x 3,80 x 1,20

= " 9,12

Sommario

mq. 1.276,88

480

612.902,40

S O M M A R I O £. 1.017.726,40

ED IN CIFRA TONDA £. 1.000.000,00

SPESE GENERALI 11% " 110.000,00

T O T A L E £. 1.110.000,00