

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CASE PER LAVORATORI IN

BRINDISI - Ex CANTIERE 855/R

PERIZIA PER OPERE DI RIPRISTINO

BRINDISI, 21 novembre 1964.=

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Con. te U.G. VALLARINO)



A) - UMIDITA' ED INFILTRAZIONI :

1) Spicconatura intonaco caduto o tam-
burrato ecc.

a) muri perimetrali d'attico :

2x2x40,00x1,00 = mq. 160.==

2x2x17,30x1,00 = " 69,20

2x2x 6,50x1,00 = " 26.==

sono

= mq. 255,20

b) muri gabbie di scala :

2x2x2x5,60x2,80 = mq. 125,44

2x2x3,00x2,80 = " 33,60

sono

= " 159,04

c) muri di prospetto (in
corrispondenza della
cornice di coronamen-
to) :

2x2x40,00x1,60 = mq. 256.==

2x2x17,30x1,60 = " 110,72

2x2x 6,50x1,60 = " 41,60

sono

= " 409,04

Sommano

mq. 1.232,32

100

123.232.==

2) Rifacimento intonaco cementizio, ecc.

muri perimetrali d'attico :

sviluppi idem alla voce 1/a

= mq. 255,20

570

145.464.==

3) Rifacimento intonaco esterno ecc.

muri gabbie di scala e cornice di co-
ronamento :

sviluppi idem alla voce 1/b-c

mq. 159,04 + 409,04

= mq. 568,08

600

340.848.==

4) Tinteggiatura impermeabile per ester-
ni ecc.

muri perimetrali d'attico ed esterno
gabbie di scale :

sviluppi idem alla voce 1/a-b

mq. 255,20 + 159,04

= mq. 414,24

Muri di prospetto :

2x2x40,00x12,70 = mq. 2.032,00

2x2x17,30x12,70 = " 878,84

2x2x 6,50x12,70 = " 330,20

sono

= " 3.241,04

Sommano

mq. 3.655,28

480

1.754.534,40

S O M M A N O £. 2.364.078,40

B) - DIVISIONE TERRAZZE :

- 5) Provvista e posa in opera di pannelli in ferro battuto per divisione spazi delle terrazze di pertinenza di ciascuna scala :

2 x 16,30 x 32,00

= Kg. 1.043,20

350

365.120.==

S O M M A N O £. 365.120.==

R I E P I I L O G O

A) - LAVORI PER ELIMINARE L'UMIDITA' £. 2.364.078,40

B) - DIVISIONE TERRAZZE " 365.120.==

SOMMARIO £. 2.729.198,40

ED IN CIFRA TONDA £. 2.730.000.==

SPESE GENERALI 8% " 218.400.==

T O T A L E £. 2.948.400.==