

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CASE PER LAVORATORI IN

CEGLIE MESSAPICO - Ex Cantiere 17867/L

PERIZIA PER OPERE DI RIPRISTINO

BRINDISI, 16 novembre 1964. =

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:
IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)



A) - UMIDITA' ED INFILTRAZIONI

- 1) Spicconatura di intonaco esterno cadu
to o tamburato a seguito di gellate :

PALAZZINA A

Sud-Est

$$11,10 \times 2,00 = \text{mq. } 22,20$$

$$7,65 \times 2,00 = " 15,30$$

$$22,42 \times 1,80 = " 40,36$$

$$23,72 \times 1,80 = " 42,70$$

$$10,60 \times 1,90 = " 20,14$$

Nord

$$7,65 \times 2,50 = " 19,12$$

$$10,50 \times 3,00 = " 31,50$$

$$23,72 \times 3,00 = " 71,16$$

$$23,07 \times 2,70 = " 62,29$$

sono

$$= \text{mq. } 324,77$$

PALAZZINA B

Nord

$$10,60 \times 3,00 = \text{mq. } 31,80$$

Nord-Est

$$11,00 \times 2,50 = " 27,50$$

$$4,80 \times 1,50 = " 7,20$$

$$10,35 \times 2,30 = " 23,80$$

sono

$$= " 90,30$$

PALAZZINA C

Nord

$$11,00 \times 3,00 = \text{mq. } 33,00$$

$$9,70 \times 2,80 = " 27,16$$

$$(23,40 + 10,67) \times$$

$$x 2,80 = " 95,40$$

$$10,35 \times 3,00 = " 31,05$$

Nord-Est

$$10,60 \times 2,50 = " 26,50$$

Sud

$$(11,00 + 32,77) \times$$

$$x 1,50 = " 65,65$$

$$10,35 \times 1,50 = " 15,52$$

sono

$$= " 294,28$$

PALAZZINA D

Nord

$$10,60 \times 3,00 = \text{mq. } 31,80$$

$$23,50 \times 2,30 = " 54,05$$

sono

$$= " 85,85$$

GABBIE DI SCALA

lateralì

$$8 \times 2 \times 1,50 \times 2,70 = \text{mq. } 64,80$$

$$\text{a riportare } \text{mq. } 64,80$$

$$\text{mq. } 795,20$$

Riporto mq. 64,80
 $8 \times 2 \times 2,10 \times \frac{2,70+1,60}{2} = "$ 72,24
 $8 \times 2 \times 1,20 \times 1,60 = "$ 30,72
 fronte
 $8 \times 3,50 \times 2,70 = "$ 75,60

sono

Sommano

mq. 795,20

= " 243,36

mq. 1.038,56

100

103.856.==

83.800

2) Intonaco esterno ecc.

ripristino superfici sui prospetti di
 cui alla voce precedente

= mq. 1.038,56

600

623.136.==

502.800

3) Tinteggiatura impermeabile per esterni, ecc.

PALAZZINA A

Nord

$(7,65+7,72+10,50+5,47+23,72+7,42+$
 $+23,07) \times 11,50$

= mq. 983,82

Sud

$(11,15+7,72+7,65+5,47+22,42+8,50+$
 $+23,72) \times 11,50$

= " 996,24

Testate 2 x 10,60 x 11,50

= " 243,80

PALAZZINA B

prospetti

$2 \times (11,00+10,35) \times 11,50$

= " 491,05

testate 2 x 10,60 x 11,50

= " 487,60

PALAZZINA C

Nord

$(11,00+5,32+9,70+5,32+34,07+5,32+$
 $+10,35) \times 8,20$

= " 664,86

Sud

$(10,35+5,32+11,00+5,32+32,77+5,32+$
 $+11,00) \times 8,20$

= " 664,86

testate 2 x 10,60 x 8,20

= " 173,84

PALAZZINA D

prospetti 2 x 23,50 x 11,50

= " 540,50

testate 2 x 10,60 x 11,50

= " 243,80

sono

mq. 5.490,37

GABBIE DI SCALA

sviluppi idem voce 1

= " 243,36

SOMMANO

mq. 5.733,73

480

2.752.190,40

S O M M A N O £. 3.479.182,40

ED IN CIFRA TONDA £. 3.479.000.==

SPESE GENERALI 9% " 313.110.==

TOTALE PERIZIA £. 3.792.110.==

- Seduta 384 dell' 8/6/67 -

La giunta è stata approvata per lire 3.639.281 e ripartite:

opere indispensabili 3.338.790

compenso S.A. 9%

300.491

3.639.281