

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento  
alloggi popolari nel Comune di SAN PIETRO VER  
NOTICO via P.G.Rizzo

IMPRESA: LEGROTTAGLIE Francesco FASANO (BR)

CONTRATTO: in data 29.05.89 n° 6160 di rep. registra  
to a Brindisi il 06/06/89 al n°1317 Mod 1.

IMPRESA A BASE D'ASTA L.96.031.050

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO DI  
NUOVI PREZZI

(Artt. 21 e 22 del regolamento per la direzione, con  
tabilità e collaudazione dei lavori dello Stato ap  
provato con R.D. 25 Maggio 1895 n°350).

\*\*\*\*\*

PREMESSO:

- che con contratto in data 29/05/89, n°6160 di rep,  
registrato a Brindisi il 06/06/89 al n°1317 Mod 1  
l'impresa LEGROTTAGLIE Francesco ha assunto i lavori  
di cui trattasi, per l'importo di L.91.383.147=, al  
netto del ribasso d'asta del 4784%;  
- che occorre eseguire alcuni lavori per la cui conta  
bilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nel

Capitolato Speciale di Appalto che forma parte integrante del contratto suddetto.

L'anno millenovecentonovanta, il giorno 22 del mese di ottobre in Brindisi, tra il sottoscritto Geom. Beniamino OLIVIERI, direttore dei lavori suddetti funzionario dell'IACP, ed il Sig. LEGROTTAGLIE Francesco, impresario dei lavori, sono stati concordati i seguenti prezzi in base ai quali, sotto il ribasso d'asta del 4,84% ottenuto nel contratto originario, sarà pagato il lavoro in parola.

N.P.1 Formazione di sottostruttura realizzata nel seguente modo:

- rimozione dell'intonaco esistente;
- rimozione degli elementi in laterizio;
- rimozioni delle pareti di calcestruzzo degradate;
- puliture delle armature metalliche dei travetti, ossidate, con spazzola metallica;
- fornitura e posa in opera di travetti in c.a. precompresso (due per ogni travetto esistente), poggianti alle estremità su cuscinetti in calcestruzzo armato ricavati nello spessore delle murature portanti, compreso l'onere del taglio nella stessa muratura e la realizzazione dei cuscinetti;
- riempimento dello spazio creatosi tra il vecchio ed

i nuovi travetti con calcestruzzo, previo trattamento della superficie del vecchio calcestruzzo con boiacca di cemento mista ad additivi atti a favorire l'aggrappamento del nuovo calcestruzzo alla vecchia struttura;

- fornitura e posa in opera di tavelle in laterizio fra i travetti in cap;
- rinzafo con malta di cemento dell'intradosso della struttura così ottenuta;
- successivo intonaco interno a civile sull'intradosso e ripresa dello stesso sulle pareti.

Al metro quadrato Centocinquantamila mq.L.150.000=

N.P.2 Ripristino dell'intradosso dei solai di copertura eseguito mediante:

- spicconatura delle pareti di laterizio e conglomerato degradato;
- spazzolatura dei ferri d'armatura;
- bagnatura e pulitura con acqua;
- spruzzatura di malta Emaco 88 pre miscelata;
- fornitura e posa in opera di rete porta intonaco NERVO METAL; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte compreso ogni onere, ponteggi e quant'altro necessario per dare l'opera finita tanto in superfici di qualsiasi dimensione che per piccoli rappezzi.

Al metro quadrato Cinquantamila mq.L.50.000=

Per effetto della esecuzione dei lavori di cui sopra,  
il termine fu la ultimazione dei lavori, fissato dal  
l'art. 26 del Capitolato Speciale d'appalto in gg.365  
naturali e consecutivi, e prorogato di gg.60.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impre-  
sa esecutrice, mentre lo sarà per l'amministrazione  
appaltante solo dopo intervenuti le approvazioni di  
legge.

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione  
dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale, non  
altera l'importo complessivo dei lavori appaltati  
con il contratto sopra citato.

Il presente atto viene eletto, confermato e sottoscrit-  
to in segno di completa accettazione, dell'impresa  
che a sue cure e spese provvederà alla registrazione.

L'IMPRESA Il Direttore dei Lavori  
(LEGROTTAGLIE Francesco) (Geom. Beniamino OLIVIERI)

*Legrottaglio Francesco*

*Beniamino Olivieri*

VISTO:

L'INGEGNERE  
(Dott. Ing. Antonio Longo)

*Antonio Longo*