

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~888~~-----~~888~~

SECONDA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE GENERALE CASE POPOLARI IN

B R I N D I S I

LAVORI DI RIPRISTINO TERRAZZE PALAZZINE 13 e 14 - RIONE PARADISO

QUARTIERE C.E.P. - AMPLIAMENTO OVEST -

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

BRINDISI, - 6 GIU. 1969

IL CAPO UFFICIO MANUT. E PATRIM.
(Geom. Vito SAVINO)

Geom. Vito Savino

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~888~~ ~~888~~

SECONDA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE GENERALE CASE POPOLARI IN

B R I N D I S I

LAVORI DI RIPRISTINO TERRAZZE PALAZZINE 13 e 14 - RIONE PARADISO -

QUARTIERE C.E.P. - AMPLIAMENTO OVEST -

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

- 1) Svellimento di pavimento di marmette sulla terrazza :

2 x 60,70 x 11,00	= mq. 1.335,40	100	133.540,00
	=====		

- 2) Manto impermeabile fermato da un doppio strato di asfalto incrociato, ecc.

Ripresa dei tratti fatiscenti :

2 x 3 x 2 x 1,00 x 11,00	= mq. 132,00		
2 x 3 x 5,00 x 5,00	= " 150,00		
Sommano	mq. 282,00	1.200	338.400,00
	=====		

- 3) Formazione di gretonato per massetto a pendio sulla terrazza ecc.

Per parziali rettifiche :

2 x 2 x 11,00 x 5,00	= mq. 220,00		
2 x 3 x 2 x 5,00 x 1,00	= " 60,00		
Sommano	mq. 280,00	400	112.000,00
	=====		

- 4) Isolamento termo-acustico della terrazza con pannelli di polistirolo espanso dello spessore di cm.3 ecc.

Vani di testata :

2 x 2 x 11,00 x 5,00	= mq. 220,00	600	132.000,00
	=====		

A Riportare			715.940,00
-------------	--	--	------------

= 2 =

Riperto

715.940,00

5) Copertura terrazza con lastre di
Cursi, ecc.

2 x 60,70 x 11,00

= mq. 1.335,40

900

1.201.860,00

=====

6) Formazione di lucertone lungo i
muri di attico e ripresa degli
intonaci stessi :

Muri d'attico

2 x 2 x (60,70+11,00)

= ml. 286,80

Terrini scale

2 x 3 x 2 x 5,00

= " 60,00

Terrini canne fumarie

2 x 6 x 2 x (1,56+0,50)

= " 48,00

Muri di spina

2 x 2 x 2 x 11,00

= " 88,00

Somma

ml. 482,80

300

144.840,00

=====

T O T A L E L. 2.062.640,00

=====