

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

1

P R O G E T T O

di

COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI

DIPENDENTI IN "ERCHIE"

-----0-----

Legge 30/12/1960, n°1676 - Esercizio 1965

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BRINDISI, Li Marzo 1965

L'INGEGNERE

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



LAVORI A MISURA

ELEMENTO CON DUE ALLOGGI

A) - FONDAZIONI

**1) Scavo di materie per fon
dazioni, ecc.:**

a) 2x12,83x1,00	= mq.	25,66
b) 12,83x1,40	= "	17,86
c) 4,93x1,00	= "	4,93
d) 4 x4,95x1,00	= "	19,80
e) 3,30x0,60	= "	1,98
f) 5,50x0,60	= "	3,30
g) 2 x3,93x1,00	= "	7,86
h) 5,50x0,60	= "	3,30
i) 4 x1,50x1,00	= "	6,00
l) 2 x2,16x0,60	= "	2,59

Sommano mq. 93,38

mq. 93,38 x 1,30 = mc. 121,39

Scale esterne:

4 x 1,50 x 0,70 x 0,50 = " 2,10

Sono	mc. 123,49	1.200	148.188.==
	=====		

**2) Calcestruzzo a Kg.200 di
cemento per fondazioni :**

sviluppi come la voce n.1	= mc. 123,49	8.500	1.049.665.==
	=====		

3) Spianata di malta, ecc.:

Superficie idem voce n.1	= mq. 93,38	180	16.808,40
	=====		

A Riportare

1.214.661,40

Riparto

1.214.661,40

4) Stratificazione d'asfalto,
ecc. :

Idem come alla voce prece-
dente

= mq. 93,38

600

56.028.==

=====

5) Vespaio calcareo, ecc. :

Deposito attrezzi:

2 x 2,60 x 4,40 x 0,30

= mc. 6,86

1.600

10.976.==

=====

SOMMANO FONDAZIONI £.1.281.665,40

=====

B) - R U S T I C O

9) Muratura tufo e carparo, ecc.:

2 x 12,40 x 0,50 x 0,81	= mc.	10,04
4 x 1,50 x 0,50 x 0,81	= "	2,43
2 x 9,06 x 0,50 x 0,81	= "	7,34

MURI VERANDA CUCINA :

5,60 x 0,43 x 0,81	= "	1,95
--------------------	-----	------

MURI VERANDE SOGGIORNI :

2(1,50+2,70)x0,43x0,81	= "	2,95
------------------------	-----	------

PIANI: TERRA E PRIMO :

2 x 6,06 x 0,43 x 2,90	= "	15,11
2 x 2 x 1,50 x 0,43 x 2,90	= "	7,48

Sommano	mc.	47,31	8.000	378.480.==
		=====		

10) Muratura tutta carparo:

PILASTRINI PIANO TERRA:

2 x 0,43 x 0,50 x 2,00	= mc.	1,24	12.000	14.880.==
		=====		

11) Muratura tutta tufo:

ZOCCOLO MURO DI SPINA :

11,40 x 0,50 x 0,81	= mc.	4,62
---------------------	-------	------

MURI DEPOSITO ATTREZZI :

2 x 4,10 x 0,50 x 0,81	= mc.	3,33
------------------------	-------	------

Zoccolo:

MURO DIVISORIO TRA LE SCALE

11,60 x 0,43 x 0,81	= mc.	4,04
---------------------	-------	------

PIANO TERRA LATO SOGGIORNI

2 x 2,70 x 0,43 x 2,90	= mc.	6,73
------------------------	-------	------

FRONTE DEPOSITO ATTREZZI:

2 x 3,23 x 0,43 x 2,90	= mc.	8,06
------------------------	-------	------

MURO RETRO CUCINA :

5,40 x 0,43 x 2,90	= mc.	6,73
--------------------	-------	------

TRAVERSA :

2 x 9,63 x 0,43 x 2,90	= mc.	24,01
------------------------	-------	-------

MURO DI SPINA :

piani: terra e primo:

2 x 11,20 x 0,43 x 2,90	= mc.	27,94*
-------------------------	-------	--------

A Riportare	mc .	85,46	393.360.==
-------------	------	-------	------------

Riporto mc. 85,46

393.360.==

MURO PROSPETTO ANTERIORE

(11,20+0,86)x0,43x2,90 = " 15,04

SPORGENZA POSTERIORE E ANTERIORE :

2 x 1,50 x 0,43 x 2,90 = " 3,74

MURI VERANDE DUE SCALE:

2 x 3,10 x 0,43 x 2,90 = " 7,73

MURI LATERALI :

2 x 9,20 x 0,43 x 2,90 = " 22,94

ATTICO:

5,00 x 0,43 x 2,00 = " 4,30

6,50 x 0,43 x 2,00 = " 5,59

2,60 x 0,43 x 2,00 = " 2,24

Sommano mc. 147,04

A dedurre :

Pilastrini in carparo
volume idem voce n.10

= mc. 1,24

Restano mc. 145,80

6.000

874.800.==

12) Muratura tufo da cm.20:

piani: terra e I° (scala)

2 x 6,10 x 2,90 = mq. 35,38

Piano terra cucina:

4,07 x 2,90 = " 11,83

Piano terra sporgenza
cucina:

2 x 1,07 x 2,90 = " 6,21

ATTICO:

Muri lato scala chiocciola:

9,60 x 0,54 = " 5,18

Muro rimanente magg.lung.:

18,90 x 0,54 = " 10,21

Muri scala I° Piano:

2 x 3,20 x 2,90 = " 18,56

2 x 3,20 x 2,00 = " 12,80

2,60;x 2,00 = " 5,20

Muro divisorio terrazza:

5,00 x 0,54 = " 2,74

Sommano mq. 108,07

1.500

162.105.==

A Riportare

1.430.265.==

	Riporto		1.430.265.==
13) Solaio misto prefabbricate			
<u>CALPESTIO PIANO TERRA :</u>			
11,63 x 4,60	= mq.	53,50	
2 x 1,50 x 2,50	= "	7,50	
2 x 3,00 x 4,00	= "	24,00	
2 x 2,70 x 1,00	= "	5,40	
Sommano	mq.	90,40	4.000 361.600.==
	=====		
<u>COPERTURA PIANI: terra e primo</u>			
2 x 11,40 x 4,07	= mq.	91,16	
2 x 1,50 x 2,60	= "	7,80	
2 x 4,70 x 4,70	= "	44,18	
2x2x1,10 x 2,50	= "	11,00	
2 x 5,60 x 4,70	= "	52,64	
Sommano	mq.	206,78	4.500 930.510.==
	=====		
14) Solai per scala e stenditoio: sovraccarico Kg.150:			
12,50 x 5,50	= mq.	57,50	4.000 230.000.==
	=====		
15) Copertura a tegole : parte rosse e parte grige xxxxxxxxxx in cemento :			
13,50 x 5,50	= mq.	72,90	1.400 102.060.==
	=====		
16) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento:			
<u>PILASTRI PIANO TERRA:</u>			
4 x 0,43 x 0,40 x 2,90	= mc.	1,99	
0,20 x 0,60 x 2,90	= "	0,35	
Primo piano:			
2 x 0,20 x 0,50 x 2,90	= "	0,58	
<u>TERRAZZA :</u>			
0,20 x 0,50 x 2,00	= "	0,20	
<u>TRAVE P.T.</u>			
12,26 x 1,00 x 0,22	= "	2,70	
<u>PIANI : TERRA E PRIMO</u>			
2 x 6,00 x 0,80 x 0,22	= "	2,40	
<u>CORNICE :</u>			
(2x13,20+14,90)x0,50x0,12	= "	2,53	
<u>SPORGENZA SOLAIO STENDITOI</u>			
2 x25,00 x 0,42 x 0,10	= "	0,92	
<u>SPORGENZA TERRAZZA :</u>			
a riportare	mc.	11,67	3.054.435.==

Riperto	mc.	11,67		3.054.435.==
10,00 x 0,30 x 0,10	= "	0,30		
BALCONI :				
6 x 3,10 x 1,50	= mq.	27,90		
2 x 12,26 x 1,50	= "	36,78		
sono		<u>mq. 64,68</u>		
mq. 64,68 x 0,14	= mc.	9,05		
Sommano	mc.	21,38	14.500	310.010.==
		=====		
17) Ferro omogeneo in ragione di Kg. 80/mc. :				
mc. 21,38 x 80	= Kg.	1710, 40	150	256.560.==
		=====		
18) Rampe e pianerottoli scale:				
2 x 1,50 x 1,00	= mc.	3,00		
2 x 6,50 x 1,00	= "	13,00		
Sommano	mq.	16,00	4.500	72.000.==
		=====		
19) Masso a pendio per terrazza:				
12,00 x 4,80	= mq.	57,50	200	11.520.==
		=====		
20) Stratificazione d'asfalto a due strati, ecc.:				
Superficie come voce prec.	= mq.	57,50		
BALCONE:				
2 x 13,20 x 1,50	= "	39,70		
Sommano	mq.	97,20	900	87.480.==
		=====		
21) Pavimentazione in marmette:				
TERRAZZA:				
2 x 4,80 x 4,80	= mq.	46,08		
11,40 x 4,80	= "	54,72		
Sommano	mq.	100,08	1.300	131.040.==
		=====		
22) Mappetta in lastre di Cursi:				
Muro terrazza:				
27,30 x 0,40	= mq.	10,92		
Balcone:				
2 x 13,20 x 0,40	= "	10,56		
Sommano	mq.	21,48	700	15.036.==
		=====		
A Riportare				<u>3.938.081.==</u>

Riperto

3.938.081.==

23) Muro in laterizio:

2 x 4,00 x 0,50

= mq. 4,00

2 x 1,70 x 1,00

= " 3,40

1,50 x 2,90

= " 4,35

Sommano

mq. 11,75

1.400

16.450.==

=====

24) Scala a chiocciola:

Gradini

= N° 16.==

6.000

96.000.==

=====

SOMMANO RUSTICO

£. 4.050.531.==

=====

C) - TRAMEZZI ED INTONACI

25) Muratura per tramezzi, ecc.:

PIANO RI ALZATO

2 x 4,07 x 2,90	= mq.	23,61
2 x 2,60 x 2,90	= "	15,08
2 x 1,00 x 2,90	= "	5,80

PRIMO PIANO

2 x 4,07 x 2,90	= "	23,61
2 x 4,70 x 2,90	= "	27,25
2 x 5,20 x 2,90	= "	30,16

Somma	mq. 125,52	1.000	125.520.=
	=====		

26) Intonaco civile, ecc.:

SOFFITTI:

(206,78 + 57,90)	= mq.	264,28
------------------	-------	--------

SOTTOTRAVI:

2 x 2,60 x 1,00	= "	5,20
5,20 x 0,80	= "	4,16

PARETI:

piano terra:

2 x 2 x (5,60 + 6,20) x 2,85	= "	134,52
2 x 2 x (2,90 + 4,07) x 2,85	= "	79,46
2 x 2 x (1,60 + 1,00) x 2,85	= "	29,64
2 x 2 x (0,90 + 1,00) x 2,85	= "	21,66
2 x 2 x (2,60 + 4,70) x 2,85	= "	23,22
2x2x2 x (2,00 + 0,90) x 2,85	= "	66,12

PRIMO PIANO:

2 x 2 x (4,50 + 4,70) x 2,85	= "	104,88
2 x 2 x (2,50 + 1,40) x 2,85	= "	44,46
2 x 2 x (3,20 + 4,07) x 2,85	= "	82,89
2 x 2 x (1,30 + 2,97) x 2,85	= "	48,68
2 x (1,70 + 2,97) x 2,85	= "	26,62
2 x 2 x (1,50 + 1,00) x 2,85	= "	28,50

SOTTORAMPE:

2 x 2,00 x 0,90	= "	3,60
-----------------	-----	------

STENDI TOI:

2x(4,80+4,70+5,00) x $\frac{2 \times 1,20}{2}$	= "	34,80
--	-----	-------

Somma	mq. 1.053,02	400	421.208.=
	=====		

A Riportare

546.728.=

Riperto

546.728.==

27) Tinteggiatura a calce:

Superficie idem voce n.26

= mq.1.053,02

40

42.120.==

=====

SOMMANO TRAMEZZI ED INTONACI £. 588.848.==

=====

D) - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

28) Pavimento in marmette comuni
levigati in opera:

Superficie idem ai solai pia
ne rialzate e primo piano: = mq. 206,78

BALCONI

6 x 2,95 x 1,35 = " 23,89
11,83 x 1,35 = " 15,90

Sommano mq. 246,57

A dedurre:

a) pavimento deposito:

2 x 2,60 x 4,80 = mq. 24,96

b) soggiorno e cucine:

2 x 4,60 x 4,70 = " 43,24
2 x 1,00 x 2,60 = " 5,20
2 x 2,50 x 4,70 = " 42,30
2 x 3,20 x 4,07 = " 26,05
2 x 1,00 x 2,97 = " 5,94
5,20 x 1,00 = " 5,20

Sommano deduzioni mq. 152,89

Restano mq. 93,68

1.450

135.836.==

29) Pavimento in marmette colo-
rate, ecc. :

(Sviluppi superficie idem de
duzioni 2^a parte voce prece-
dente) mq. 152,89 - 24,96

= mq. 127,93
=====

1.700

217.481.==

30) Pavimento in pietrini, ecc.:

(Sviluppi superficie idem de
duzioni 1^a parte voce n. 28)

= mq. 24,96
=====

1.000

24.960.==

31) Lastre di Trani da cm. 3 con
gocciolatoio:

stangoni balconi:

6 x 3,10 x 0,20 = mq. 3,72
6 x 1,50 x 0,20 = " 1,20
12,26 x 0,20 = " 2,45

ingressi:

2 x 1,20 x 0,20 = " 0,48

scale:

2 x 20 x 1,00 x 0,33 = " 13,20

A Riportare

mq. 21,05

378.277.==

Riperto	mq.	21,05		378.277.=
2 x 2 x 1,60 x 0,35	= "	2,24		
Piano terra:				
Soglie battentate da cm.3 in				
Trani e travertino con goc-				
ciolatoio, canaletti e battente:				
Cucine:				
2 x 2,00 x 0,50	= "	2,00		
2 x 1,20 x 0,50	= "	1,20		
2 x 1,50 x 0,30	= "	0,90		
Primo piano:				
2 x 1,10 x 0,30	= "	0,66		
4 x 1,10 x 0,30	= "	1,32		
4 x 0,80 x 0,50	= "	1,60		
Sommano	mq.	30,97	6.800	210.596.=
		=====		

32) Idem da cm.2:

sottogradi:				
2 x 20 x 1,00 x 0,13	= mq.	5,20		
4 x 1,65 x 0,15	= "	0,99		
soglie bussole:				
4 x 0,90 x 0,43	= "	1,55		
2 x 0,90 x 0,10	= "	0,18		
2 x 0,90 x 0,20	= "	0,36		
8 x 0,70 x 0,10	= "	0,56		
2 x 0,70 x 0,43	= "	0,60		
Sommano	mq.	9,44	5.800	54.752.=
		=====		

33) Rivestimento con piastrelle, ecc.:

piano terra:				
2 x (1,60 x 0,90) x 1,05	= mq.	5,25		
cucine:				
2 x 4,07 x 1,40	= "	11,40		
primo piano:				
2 x 2 x (1,30 + 2,97) x 1,05	= "	17,94		
Sommano	mq.	34,59	3.300	114.147.=
		=====		

SOMMANO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI £. 809.996.=

=====

E) - I N F I S S I

34) Serrande da 8/10:

deposito:

2 x 1,80 x 2,20

= mq. 7,92

10.000

79.200.==

=====

35) Portoncini d'ingresso, ecc.:

4 x 0,94 x 2,20

= mq. 8,80

2 x 1,14 x 2,20

= " 5,01

Sommano

mq. 13,90

10.000

139.000.==

=====

36) Telai a vetri, ecc.:

finestre:

2 x 2 x 1,60 x 1,55

= mq. 9,92

4 x 1,24 x 1,55

= " 7,69

balconi:

2 x 1,24 x 2,45

= " 6,08

2 x 0,84 x 2,45

= " 4,12

Sommano

mq. 27,81

Finestrini:

3 x 0,50 x 0,80

= mq. 1,20

Sommano

mq. 29,01

7.000

203.070.==

=====

37) Persiane avvolgibili, ecc.:

(Superficie idem I^a parte

voce n.36)

= mq. 27,81

5.800

161.298.==

=====

38) Cassonetti coprirullo, ecc.:

4 x 1,90 x 0,50

= mq. 4,56

6 x 1,54 x 0,50

= " 4,62

2 x 1,10 x 0,50

= " 1,10

Sommano

mq. 10,28

3.500

35.980.==

=====

39) Bussole:

6 x 0,95 x 2,15

= mq. 12,25

10x 0,75 x 2,15

= " 15,12

Sommano

mq. 27,37

8.000

218.960.==

=====

SOMMANO INFISSI £. 837.508.==

=====

F) - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

40) Tubi di ghisa Ø 100	= ml. 10.== =====	2.800	28.000.==
41) Tubi cemento amianto Ø 80 per esalatori	= ml. 12.== =====	800	9.600.==
42) Tubi cemento amianto Ø 100 per pluviali:	= ml. 16.== =====	1.000	16.000.==
43) Zoccoli di ghisa	= N° 2.== =====	7.000	14.000.==
44) Tubazione Mannesmann: 2 x 20 Anelli	= ml. 40.== = " 15.== Sommano ml. 55.== =====	1.000	55.000.==
45) Contatori divisionali per acqua:	= N° 2.== =====	5.500	11.000.==
46) Banconi cucina a fogagna	= N° 2.== =====	25.000	50.000.==
47) Canne fumarie: 2 x 8	= ml. 16.== =====	1.500	24.000.==
48) Lavapiatti	= N° 2.== =====	15.000	30.000.==
49) Vasche da bagno a sedile	= N° 2.== =====	38.000	76.000.==
50) Vasi per cesso	= N° 2.== =====	12.000	24.000.==
51) Lavabi	= N° 2.== =====	10.000	20.000.==
52) Bidet con zappillo parabolico	= N° 2.== =====	12.000	24.000.==

A Riportare

381.600.==

Riporto

381.600.-

53) Tubi e lastre per bochetto
ni in piombo:

= Kg. 30.==
=====

450

13.500.-

54) Lavapanni

= N° 2.==
=====

8.000

16.000.-

SOMMANO IMPIANTO IDRICO=SANITARIO £.411.100.-
=====

G) - IMPIANTO ELETTRICO

55) Impianto elettrico sot- tetraccia. c.l.	= N° 22.== =====	2.000	44.000.=
56) Prese di corrente luce:	= N° 6.== =====	1.000	6.000.=
57) Idem per elettrodomestici:	= N° 8.== =====	1.500	12.000.=
58) Impianto campanelli	= ml 10.== =====	900.	9.000.=

SOMMANO IMPIANTO ELETTRICO £. 71.000.=
=====

H) - OPERE VARIE

59) Intonaco esterno, ecc.:

PIANO TERRA:

(12,26+10,06+11,83+6x1,60)x3,20= mq. 138,08
(12,26+10,06+11,83+3x1,50)x3,20= " 123,68

Sottobalconi:

2 x 11,83 x 1,50 = " 35,49
5,80 x 1,50 = " 8,70
2x2x 3,10 x 1,50 = " 18,60

Muri attico:

(11,83+12,26+5,00+5,00)x1,00 = " 34,09
2x5,00x1/2x(2,00+1,00) = " 15,00

Cornice:

(2x13,20+14,90)x0,50 = " 20,65

Parapetti:

3,60 x 1,10 = " 3,96

Sommano mq. 398,25 500 199.125.==
=====

60) Ferro lavorato in opera per ringhiere verande, ecc.:

3 x 4,60 = ml. 13,00
1 x 2,70 = " 2,70

cucine:

2(3,60+0,60+0,60 = " 9,60

Letti:

(3x4,50)+3,00 = " 16,50

Posteriore:

2 x 10,30 = " 20,60

Sono ml. 63,20

ml.63,20 x Kg.14,00 = Kg. 893,00

Ringhiera terrazza:

5 x 1,00 x 12,00 = " 60,00

Faletti stenditoi:

6 x 2,00 x 2,00 = " 24,00

Sommano Kg. 977,== 350 341.950.==
=====

61) Coloritura ad olio, ecc.:

INNESSI:

2x(13,90+10,28+27,37 = mq. 103,10
3 x 27,81 = " 83,43

Sommano mq. 186,53 400 74.612.==
=====

A Riportare

615.687.==

	Riparto		615.687.==
62) Intonaco bastardo, ecc.:			
Muro d'attico interno :			
(11,83 x 2 x 5,00) x 1,00	= mq.	21,83	
2 x 5,00 x 0,50	= "	<u>5,00</u>	
Somma	mq.	26,83	450
		=====	12.073,50
63) Compenso per impermeabilizzazione :			
Cornice	= mq.	24,61	350
		=====	8.613,50
64) Rivestimento con listelli in cotto, ecc. :			
Pannelli finestre:	= mq.	4,00	2.850
		=====	11.400.==
SOMMA OPERE VARIE			<u>£.647.774.==</u>
			=====

I) - ATTREZZATURA AREA SENZA PORTICO

65) Scavo a sez. ristretta:

Muretti:

25 x 0,50 x 0,40 = mc. 5,00

Fognatura:

22 x 0,50 x 1,00 = " 11,00

Sommano mc. 16,00 1.200 19.200.==
=====

66) Calcestruzzo a Kg.200 di
cemento, ecc.:

Fondazioni muretti:

21,00 x 0,50 x 0,20 = mc. 2,10 8.500 17.850.==
=====

67) Muratura tufo, ecc.:

Zoccolo muretti:

25,00 x 0,43 x 0,54 = mc. 5,80 6.000 34.800.==
=====

68) Calcestruzzo a Kg.300 di
cemento, ecc.:

Mappetta sui muretti:

25 x 0,50 x 0,10 = mc. 1,25 14.500 18.125.==
=====

69) Cordoni calcarei:

= ml. 60,00 1.800 108.000.==
=====

70) Basolato in pietrame cal-
careo:

Zanelle:

60,00 x 0,4 = mq. 24,00 2.500 50.000.==
=====

71) Massetto in calcestruzzo ce-
mentizio:

Marciapiedi:

60,00 x 1,00 = mq. 60,00 1.000 60.000.==
=====

72) Tappetino bitumato:

2 x 10,00 x 1,50 = mq. 30,00 1.000 30.000.==
=====

A Riportare

337.975.==

	Riperto		337.975.==
73) Tubi cemento amianto per fogna:	= ml. 22,00 =====	1.200	26.400.==
74) Pozzetti con sifone	= N° 2.== =====	10.000	20.000.==
75) Pozzetti d'ispezione	= N° 4.== =====	4.000	16.000.==
76) Chiusini di ghisa: 4 x 25	= Kg. 100.== =====	250	25.000.==
77) Paletti in ferro: 6 x 2,00 x 2,50	= Kg. 30.== =====	350	10.500.==
78) Rete zincata	= Kg. 10.== =====	450	4.500.==

TOTALE ATTREZZATURA AREA £. 434.375.==
=====

R I E P I L O G O
.....

A) - LAVORI A MISURA :

- Fondazioni £. 1.281.668.==
- Attrezzatura area " 434.375.==

Sono £. 1.716.040.==

B) - LAVORI A FORFAIT :

- Rustico £. 4.050.531.==
- Tramezzi ed intonaci " 588.848.==
- Pavimenti e rivestimenti " 809.996.==
- Infissi " 837.508.==
- Impianto idrico-sanitario " 411.100.==
- Impianto elettrico " 71.000.==
- Opere varie " 647.774.==

Sono £. 7.416.757.==

S O M M A N O £. 9.132.797.==

ED IN CIFRA TONDA £. 9.130.000.==
=====

E PER 5 ELEMENTI :

- Lavori a misura
5 x £.1.716.040 = £. 8.580.200.==
- Lavori a forfait
5 x £.7.416.757 = " 37.083.785.==

Sono £.45.663.985.==

ED IN CIFRA TONDA £. 45.650.000.==

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :

- per acquisto suolo ££ 4.500.000.==
- per allacciamenti " 800.000.==
- per spese generali " 2.740.000.==
- per imprevisti " 310.000.==

Sono £. 8.350.000.==

COMPLESSIVE £. 54.000.000.==
=====