

VOLUME dell'intero edificio (stato di fatto) = (Se del corpo "1°x H. 7,20) = (Se del corpo "2°x H. 7,20) + (Se del corpo "3°x H. 3,59) + 1/3 (Se loggia x H. 2,96) + (Se reb. napp. x H. 3,12) + (Se del WC esterno x H. 2,40) = (126,92 x 7,20) + (24,92 x 7,20) + (8,89 x 3,59) + 1/3 (8,89 x 1,2) + (8,89 x 1,2) = 933,26 + 179,42 + 31,92 + 8,77 + 9,57 + 3,66 = 1.265,60

VOLUME dell'intero edificio, dopo la demolizione della superaffettazione (WC a ridosso del Piano Terra) = (Se del corpo "1°x H. 7,20) = (Se del corpo "2°x H. 7,20) + (Se del corpo "3°x H. 3,59) + 1/3 (Se loggia x H. 2,96) + (Se reb. napp. x H. 3,12) + (Se del WC esterno x H. 2,40) = (126,92 x 7,20) + (24,92 x 7,20) + (8,89 x 3,59) + 1/3 (8,89 x 1,2) + (8,89 x 1,2) = 933,26 + 179,42 + 31,92 + 8,77 = 1.153,37

VOLUME dell'intero edificio (previsione di progetto) = (Se del corpo "1°x H. 7,20) + (Se del corpo "2°x H. 7,20) + (Se del corpo "3°x H. 3,59) + (Se del corpo "4°x H. 2,96) + (Se nuova sala x H. 4,70) = (126,92 x 7,20) + (24,92 x 7,20) + (8,89 x 3,59) + (8,89 x 2,96) = 933,26 + 179,42 + 31,92 + 26,31 = 1.170,90