



COMUNE DI CARRARA	Cat.
10 NOV. 2006	Cla.
Prot. n° 12559	

Al Responsabile del Settore

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE
PRODUTTIVE

RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il/La sottoscritto/a AVV. RACHELE VALLURI

nato/a a CARRARA il 4.8.1974 ^{CON STUDIO} residente a MARINA DI CARRARA

Via/Piazza V. LEVI SESTIEMBRE n° 369 Tel. 0585-026385

chiede di prendere visione / avere copia della seguente documentazione DOCUMENTAZIONE

ALLEGATA AL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N° 10
DEL 27-4-2006 (DOMANDA PORTO SPA DEL 24-10-05, PARERI,
PERITI, PROGETTI)

per i seguenti motivi (specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta): AL FINE DI VALUTARE
LA POSSIBILITA' DI UN'AZIONE AMMINISTRATIVA DI IMPUGNATIONE
DEL PROVVEDIMENTO.


dichiara di essere delegato da: 1 ARCH. CLAUDIA BIANCHI, IN QUANTO PROPRIETARIA
DI UN IMMOBILE CONTIGUO E/O PROSPICIENTE ALLA ZONA INTERESSATA
DAGLI INTERVENTI AUTORIZZATI
estremi di un documento di identificazione: PATENTE KS 5038951B

Ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 196/93 - autorizza l'amministrazione comunale di Carrara al trattamento dei dati sopra riportati per le finalità istituzionali.

Data 9.11.2006 ora 8,50

1 deve essere allegata la delega

ORIGINALE / COPIA PER IL RICHIEDENTE / COPIA ALLO STATO



Rachele Valluri

Ritirata in
data 16.12.2006
Rachele Valluri

RESPONSIBLE OFFICER

644


Journal

07


La sottoscritta Claudia Bienamé, nata a Carrara il 10.03.1956, elettivamente domiciliata in Marina di Carrara, Viale xx Settembre, n. 369, delega l'Avv. Rachele Vatteroni ad accedere agli atti amministrativi della pratica avviata su domanda della Spett.le Porto Spa, con domanda prot. Gen. 41142 del 24.10.2005 e relativi allegati.

Marina di Carrara, 4.10.2006


Claudia Bienamé

Handwritten signature of Claudia Bienamé in black ink, written in a cursive style.

E' AUTENTICA

Handwritten signature of Rachele Vatteroni in black ink, written in a cursive style.

COPIA UFFICIALE



COMUNE DI CARRARA

Settore Attività Economico Produttive

Prot. 48044

14-11-06.

Spett. le Avv. Vatteroni Rachele
V.le XX Settembre, 369
54036 Marina di Carrara (MS)

Oggetto: richiesta accesso a documenti amministrativi inerenti il provvedimento autorizzativi unico n. 10 del 27/04/2006

Comunicazione di avvio di Avvio Procedimento e sospensione termini.

Con riferimento alla domanda depositata in data 09.11.06, pervenuta a questo ufficio con prot. gen. le del Comune di Carrara n° 47559 del 10.11.06, si comunica ai sensi e per gli effetti degli art. 7, 8 della legge 7 Agosto 1990, n° 241 e s.m.i., che questo Ufficio ha dato avvio al procedimento.

La suddetta pratica è di competenza del Settore Attività Economico Produttive ed è stata affidata per l'istruttoria al Geom. Francesco Andreani ed il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giannarelli Alessia.

L'ufficio presso il quale potrà prendere visione degli atti, è lo Sportello unico delle Imprese, Piazza 2 Giugno, 54033 Carrara. L'ufficio è aperto al pubblico il lunedì, martedì, giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, il sabato su appuntamento.

In relazione alla richiesta di cui sopra si chiede di chiarire se l'immobile di proprietà dell'arch. Bienemè Claudia è confinante ed anche prospiciente alla zona interessata dagli interventi autorizzati. Si chiede inoltre di comunicare l'esatto indirizzo (via, numero civico) dell'immobile suddetto ai fini di eventuali verifiche dell'ufficio scrivente.

I termini del procedimento sono sospesi ai sensi di legge e riprenderanno a decorrere dalla data di presentazione dei suddetti chiarimenti.


Distinti saluti.

Carrara, li 14.11.2006

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Dott.ssa Alessia Giannarelli

IL DIRETTORE
Settore Attività Economico Produttive
Dr. Guirardo Vitale





COMUNE DI CARRARA

Settore Attività Economico Produttive

Prot. 48044

Spett. le Avv. Vatteroni Rachele
V.le XX Settembre, 369
54036 Marina di Carrara (MS)

Oggetto: richiesta accesso a documenti amministrativi inerenti il provvedimento autorizzativi unico n. 10 del 27/04/2006

Comunicazione di avvio di Avvio Procedimento e sospensione termini.

Con riferimento alla domanda depositata in data 09.11.06, pervenuta a questo ufficio con prot. gen. le del Comune di Carrara n° 47559 del 10.11.06, si comunica ai sensi e per gli effetti degli art. 7, 8 della legge 7 Agosto 1990, n° 241 e s.m.i., che questo Ufficio ha dato avvio al procedimento.

La suddetta pratica è di competenza del Settore Attività Economico Produttive ed è stata affidata per l'istruttoria al Geom. Francesco Andreani ed il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giannarelli Alessia.

L'ufficio presso il quale potrà prendere visione degli atti, è lo Sportello unico delle Imprese, Piazza 2 Giugno, 54033 Carrara. L'ufficio è aperto al pubblico il lunedì, martedì, giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, il sabato su appuntamento.

In relazione alla richiesta di cui sopra si chiede di chiarire se l'immobile di proprietà dell'arch. Bienemè Claudia è confinante ed anche prospiciente alla zona interessata dagli interventi autorizzati. Si chiede inoltre di comunicare l'esatto indirizzo (via, numero civico) dell'immobile suddetto ai fini di eventuali verifiche dell'ufficio scrivente.


I termini del procedimento sono sospesi ai sensi di legge e riprenderanno a decorrere dalla data di presentazione dei suddetti chiarimenti.

Distinti saluti.

Carrara, li 14.11.2006

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Dott.ssa Alessia Giannarelli

IL DIRETTORE
Settore Attività Economico Produttive
Dr. Guirardo Vitale



***** RAPPORTO TX *****

TRASMISSIONE OK

NR. TX/RX	3216
TEL. CORRISPOND.	
NOME CORRISPOND.	
ORA INIZIO	14/11 10:34
TEMPO USATO	01'17
PAGG.	1
RISULTATO	OK

Al Responsabile del Settore

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE
PRODUTTIVE

RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il/La sottoscritto/a AUV. RACHELE VALLERONI

nato/a a CARRARA il 4.8.1974 ^{CON STUMIO} residente a MARINA DI CARRARA

Via/Piazza V. XX SETTEMBRE n° 369 Tel. 0585-026385

chiede di prendere visione / avere copia della seguente documentazione DOCUMENTAZIONE

ALLEGATA AL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N° 40
DEL 27-4-2006 (DOMANDA PORTO SPA DEL 24-10-05, PARERI,
PERITI, PROGETTI)

per i seguenti motivi (specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta): AL FINE DI VALUTARE
LA POSSIBILITA' DI UN'AZIONE AMMINISTRATIVA DI IMPUGNAZIONE
DEL PROVVEDIMENTO.

dichiara di essere delegato da: 1 ARCH. CLAUDIA BIANCHI, IN QUANTO PROPRIETARIA
DI UN IMMOBILE CONTIGUO E/O PROSPICIENTE ALLA ZONA INTERESSATA
DAGLI INTERVENTI AUTORIZZATI
estremi di un documento di identificazione: PATENTE HS 5038951B

Ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 196/93 - autorizza l'amministrazione comunale di Carrara al trattamento dei dati sopra riportati per le finalità istituzionali.

Data 9.11.2006 ora 8,50

1° deve essere allegata la delega




Rachele Valloni

ORIGINALE / COPIA PER IL RICHIEDENTE / COPIA


La sottoscritta Claudia Bienamé, nata a Carrara il 10.03.1956, elettivamente domiciliata in Marina di Carrara, Viale xx Settembre, n. 369, delega l'Avv. Rachele Vatteroni ad accedere agli atti amministrativi della pratica avviata su domanda della Spett.le Porto Spa, con domanda prot. Gen. 41142 del 24.10.2005 e relativi allegati.

Marina di Carrara, 4.10.2006

Claudia Bienamé



E' AUTENTICA



Al Responsabile del Settore

~~SETTORE~~ **ATTIVITA'**
~~ECONOMICO PRODUTTIVE~~

RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il/La sottoscritto/a AVV. RACHELE VATERONI

nato/a a CARRARA il 4.8.1974 ^{CON STOMIO} residente a MARINA DI CARRARA

Via/Piazza V. LE XX SETTEMBRE n° 369 Tel. 0585-026385

chiede di prendere visione / avere copia della seguente documentazione

DOMANDA PRESENTATA IN DATA 22.10.2005 DALLA S.p.A. LE
PORTO DI CARRARA SPA - PROT. GEN. 41142 DEL 24.10.05
PROT. SUAP N°150 DEL 22.10.05 CON RELATIVO PROGETTO
CONSTITUITO DA N°3 TAVOLE

per i seguenti motivi (specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta):

USO LEGALE AL FINE DI VALUTARE LA POSSIBILITA'
DELLA PROPOSIZIONE DI UN'IMPUGNATIONE AMMINISTRATIVA
PER LONTO DEL COMITATO DI SANAGUARDIA DEL LITORALE


dichiara di essere delegato da:1

estremi di un documento di identificazione: PATENTE MS 5038951B

Ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 196/93 - autorizza l'amministrazione comunale di Carrara al trattamento dei dati sopra riportati per le finalità istituzionali.

Data 31/10/06 ora 9,39

1 deve essere allegata la delega



ORIGINALE : COPIA PER IL RICHIEDENTE // COPIA AGLI ATTI

Al Responsabile del Settore

~~SETTORE~~ **ATTIVITA'**
ECONOMICHE PRODUTTIVE

RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Io/La sottoscritto/a AVV. RACHELE VAUERONI

nato/a a CARRARA il 4.8.1974 ^{CON STUDIO} residente a MARINA DI CARRARA

Via/Piazza V. LE XX. SETTEMBRE n° 369 Tel. 0585-026385

chiede di prendere visione / avere copia della seguente documentazione

DOMANDA PRESENTATA IN DATA 22.10.2005 DALLA S.p.A. TORIO DI CARRARA SPA - PROT. GEN. 41142 DEL 24.10.05
PROT. SUAP N° 150 DEL 22.10.05 CON RELATIVO PROGETTO
CONSTITUITO DA N° 3 TAVOLE

per i seguenti motivi (specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta):

USO LEGALE AL FINE DI VALUTARE LA POSSIBILITA'
DELLA PROPOSIZIONE DI UN'IMPUGNATIONE AMMINISTRATIVA
PER LONTO DEL COMITATO DI SANAGUARDIA DEL LITORALE


dichiara di essere delegato da: 1

estremi di un documento di identificazione: PATENTE MS 5038951B

Ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 196/93 - autorizza l'amministrazione comunale di Carrara al trattamento dei dati sopra riportati per le finalità istituzionali.


Data 31/10/06 ora 9,39

1 deve essere allegata la delega



ORIGINALE / COPIA PER IL RICHIEDENTE / COPIA AGLI ATTI

DATA AVVIO PROCEDIMENTO	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	PROTOCOLLO
	Pratica N. _____ PT. _____ / _____	



Allo SPORTELLO UNICO
Del Comune di Carrara

Oggetto. Impianto produttivo di beni/servizi (art.3 , comma 3 , DPR n. 447/1998).

Il/la sottoscritto **FILIPPO NARDI** nato a **CARRARA** il **21/07/1941**
Residente in **CARRARA VIA BERTOLONI n.82**

Nella qualità di legale rappresentante dell'impresa **PORTO DI CARRARA S.p.a.**
Con sede legale in **MARINA DI CARRARA, V.LE DA VERRAZZANO- VARCO DI LEVANTE**

tel. _____ (cell. _____) fax _____
e-mail _____

codice fiscale _____ P.IVA 00583980453
con iscrizione al Tribunale di **MASSA** n. 8500/92 del _____
con iscrizione alla Camera di Commercio di _____ n. _____ del _____

CHIEDE DI

- | | | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| ☒ Realizzare | ☐ Ristrutturare | ☐ Ampliare | ☐ Cessare |
| ☐ Attivare | ☐ Riattivare | ☐ Riconvertire | ☐ Altro |

Il seguente impianto produttivo

N° 2 MAGAZZINI PER DEPOSITO MERCI DEPERIBILI
all'interno del **PORTO DI MARINA DI CARRARA - Molo di Ponente, Banchina E. Chiesa**

a tal fine dichiara

che il tipo di procedimento al quale è interessato è :

- ☐ semplificato (con conferenza di servizi) ☐ mediante autocertificazione ☐ misto

A tal fine presenta contestualmente

- ☐ Parere preventivo vigili del fuoco
- ☐ Parere preventivo GONIP
- ☐ Altro parere preventivo
- ☒ Domanda di concessione edilizia
- ☐ Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue
- ☐ Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____


a tal fine dichiara di aver già presentato

- ☐ RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA -in data 04/03/2005
- ☐ _____ in data _____
- ☐ _____ in data _____
- ☐ _____ in data _____
- ☐ _____ in data _____

NOTE

Carrara, li _____

FIRMA


_____ 



RELAZIONE TECNICA

relativa a
PROGETTO PER NUOVA COSTRUZIONE DI
DUE MAGAZZINI
DEPOSITO MERCI DEPERIBILI
da realizzarsi all'interno del
PORTO DI CARRARA – Molo di Ponente

committente Soc. PORTO DI CARRARA S.p.a.





INDICE

1. Situazione attuale, localizzazione delle opere, generalità sull'intervento.	2
2. Descrizione dell'intervento	2
<u>Dimensione e posizione</u>	2
<u>Struttura e tamponamenti</u>	3
<u>Coperture</u>	3
<u>Illuminazione naturale</u>	4
<u>Illuminazione artificiale</u>	4
<u>Areazione</u>	4
<u>Pavimenti</u>	5
3. Descrizione condizioni ambientali e di lavoro	5
<u>Accessibilità e viabilità</u>	5
<u>Attrezzature e macchinari</u>	5
<u>Tipologie merci stoccate</u>	5
<u>Impianti di processo</u>	5
<u>Aree a rischio specifico</u>	5
<u>Manipolazione amianto</u>	5
<u>Dispositivi di sicurezza</u>	5
<u>Impatto acustico</u>	6
<u>Ambientazione e impatto visivo</u>	7

RELAZIONE TECNICA

Relativa a progetto per la costruzione di due magazzini per deposito merci deperibili da realizzarsi all'interno del Porto di Carrara, Molo di Ponente, Banchina E. Chiesa

Per conto della Soc. PORTO DI CARRARA S.p.a.

Dati cat. : Fg. 108 Mapp. 20p

1. Situazione attuale, localizzazione delle opere, generalità sull'intervento.

L'intervento in oggetto interessa lo scalo portuale di Marina di Carrara nel Molo di Ponente dove attualmente è esistente, sulla radice di banchina Taliercio, una struttura edilizia di circa mq. 2450 articolata in tre blocchi adiacenti destinata al ricovero delle merci deperibili per circa mq. 1800 e deposito attrezzature e ricambi, officina, servizi per le maestranze e locale ufficio per i rimanenti mq. 650.

Appurato che la consistenza dei manufatti citati copre in non congrua misura la superficie necessaria per il ricovero delle merci deperibili transitanti nello scalo portuale, constatato che la conformazione degli stessi non permette agevole accesso a tutti i mezzi gommati di sollevamento e movimentazione merci operanti nello scalo, si rileva la necessità di creare una funzionale ed adeguata area di sosta protetta dalle intemperie a garanzia delle merci deteriorabili.

A tal fine si richiede di poter realizzare due manufatti uguali che soddisfino tale esigenza al fine di migliorare le offerte di servizio relativamente sia alla sicurezza delle merci sia alla movimentazione delle stesse, con riduzione e ottimizzazione dei tempi operativi.

L'intervento richiesto, data la conformazione del Molo di Ponente, trova la sua migliore localizzazione, funzionale all'attività ivi svolta, all'interno della Banchina E. Chiesa in luogo delle attuali aree scoperte di stoccaggio merci. Tale sistemazione permette di mantenere la Banchina Taliercio a completa disposizione dello stoccaggio dei materiali lapidei e di grosse dimensioni.

I nuovi edifici si configureranno con volumetria regolare e sviluppo in altezza simile al magazzino esistente; internamente saranno del tipo open space onde garantire la massima agibilità interna per i mezzi di movimentazione delle merci; la struttura sarà del tipo prefabbricato e saranno provvisti di rifiniture atte a mitigarne l'impatto visivo.

2. Descrizione dell'intervento

Dimensione e posizione

I magazzini di nuova costruzione si svilupperanno su pianta rettangolare regolare di dimensioni pari a mt. 50,00x mt. 20,00 ciascuno ed avranno altezza massima pari a mt. 8,50, similmente al magazzino esistente, occupando quindi una superficie pari a mq. 1000,00 per complessivi mq. 2.000,00; il volume fuori terra totale sarà pari a mc. 17.000,00.

I nuovi edifici saranno posizionati per un fronte maggiore parallelamente al percorso pedonale a lato Ovest ed in distacco da esso di mt. 15,00 consolidando l'attuale spazio destinato al transito dei mezzi sia in entrata che in uscita dall'area portuale.

Il primo Magazzino denominato A sarà posizionato a Nord del magazzino esistente e presenterà un distacco da esso pari a mt. 30,00 onde permettere agevole e sicuro transito dei mezzi in uscita dalla Banchina Taliercio ed ampio varco di visuale libera.

Il secondo Magazzino denominato B verrà posizionato in allineamento con il precedente ed in distacco da esso di mt 15,00 onde garantire la realizzazione dei serbatoi acqua e locale pompe di servizio agli impianti antincendio previsti nonché varco di visuale libera.

I locali tecnici al servizio dell'impianto antincendio previsto, onde garantire la protezione degli stessi in caso d'incendio, verranno posizionati a margine delle corsie di scorrimento mezzi e precisamente nella zona delimitata da un manufatto esistente e dalla torre faro antistante il magazzino A; l'ingombro in profondità non sarà superiore a quello del basamento della torre faro esistente e del manufatto citato.

Il locale pompe si svilupperà su pianta rettangolare con dimensioni pari a mt. 3,00 per mt. 4,00 e altezza pari a mt. 2,50, sarà realizzato in muratura intonacata e copertura piana; il serbatoio di capacità non inferiore a mc. 35 avrà dimensioni nette pari a mt. 2,00 per 12,00 per mt. 2,00 di altezza, sarà realizzato in struttura metallica verniciata e posto rialzato per mt. 0,90 dal piano di appoggio onde garantire l'alimentazione delle pompe . presenterà un ingombro complessivo in pianta pari a mt. 2,30 per mt. 12,15 con altezza pari a mt. 2,90; detti impianti verranno collocati su piano d'appoggio livellato costituito da soletta in cls. armato di spessore pari a mt. 0,10 e posti ad una distanza dal muro di confine non inferiore a mt. 1,00. Complessivamente la superficie dei locali tecnici sarà pari a mq. 39.95 ed il volume f.t. pari a mc. 111.06.

Struttura e tamponamenti

I magazzini, che saranno identici, presenteranno struttura di fondazione in c.a. e quella in elevazione in c.a.v. come la struttura di copertura; perimetralmente, per un'altezza pari a mt 2,50 verrà realizzato un tamponamento con parete in c.a. onde garantire sicurezza durante le operazioni di movimentazione merci sia all'interno sia all'esterno degli stessi. Superiormente a tale parete verranno posizionati pannelli in cls. prefabbricato a completamento della tamponatura. Tali pannelli in saranno del tipo a sandwich con interposto materiale isolante con bassa trasmittanza termica per un isolamento termico atto a garantire temperature interne adeguate per il benessere degli operatori.

L'accesso ai mezzi meccanici per le operazioni di movimentazione merci sarà garantito da ampie aperture sui lati Est, Nord e Sud.

Coperture

Le coperture dei manufatti saranno del tipo pedonabili onde favorire l'esecuzione delle opere di manutenzione e posti in opera punti di ancoraggio per i sistemi di protezione degli operatori addetti alle manutenzioni. Agli elementi strutturali (travi) della copertura saranno alternati elementi in materiale traslucido autoestinguente onde favorire l'immissione di luce naturale. Saranno presenti inoltre torrini di evacuazione fumi del tipo

sempre aperto. L'impianto di smaltimento delle acque piovane sarà provvisto di canalizzazioni all'interno delle strutture verticali e convogliate nelle tubazioni di raccolta e smaltimento delle acque piovane esistenti all'interno dei piazzali dello scalo portuale.

Illuminazione naturale

Pur rientrando i manufatti tra i locali destinati al ricovero di merci senza permanenza di addetti verranno realizzati per ciascun magazzino ampie finestre sui rispettivi fronti Ovest e porzioni traslucide nella copertura al fine di garantire una diffusa illuminazione naturale.

Sup. interna singolo magazzino	% Sup. illuminante minima	Sup. illuminante minima
Mt. 19.50 * mt. 49.50 = 965.25 mq.	10	96.525 mq.

Aperture singolo magazzino	Dimensioni e superfici aperture singolo magazzino	Totale superficie illuminante prevista
Finestre a parete	Mt. 1.80 * mt. 8.90 * n° 5 = mq. 88.204	181.929 mq. > 96.525 mq.
Copertura traslucida	Mt 3.35 * mt. 0.70 * n° 40 = mq. 93.725	

Illuminazione artificiale

I manufatti saranno inoltre forniti di adeguato impianto di illuminazione artificiale sia interna che esterna atto a garantire la migliore visibilità durante le operazioni di movimentazione merci assicurando i valori di illuminamento dell'area di lavoro definiti dalle vigenti norme di illuminotecnica (UNI 10380), inoltre sarà approntato sistema di illuminazione d'emergenza ed evidenziate le vie di fuga.

Areazione

Relativamente alle superfici di areazione verranno realizzate porzioni di vetrate apribili che insieme alle superfici dei portoni garantiranno una superficie areante più che sufficiente:

Sup. interna singolo magazzino	% sup. areante minima	Sup areante minima
Mt. 19.50 * mt. 49.50 = 965.25 mq.	16	154.44 mq.

Aperture singolo magazzino	Dimensioni e superfici aperture singolo magazzino	Totale superficie di areazione prevista
Finestre apribili	Mt. 1.80 * mt. 2.20 * n° 5 = mq. 19.80	211.70 mq. > 154.44 mq.
Portoni	Mt 8.50 * mt. 5.50 * n° 2 + Mt 8.00 * mt. 6.15 * n° 2 = mq. 191.90	

Tutti gli infissi saranno realizzati con materiali e tipologie atti a garantire le migliori caratteristiche di illuminazione, a soddisfare i requisiti di sicurezza di legge ed assicurare la classe di resistenza al fuoco prevista REI 180 per i manufatti.

Pavimenti

I pavimenti saranno realizzati in cls. rifiniti con spolvero di quarzo; avranno caratteristiche di facile percorribilità, resistenza, saranno privi di asperità, antisdrucchiolevoli e facilmente lavabili.

3. Descrizione condizioni ambientali e di lavoro

Accessibilità e viabilità

L'accessibilità ai manufatti avverrà tramite l'ampia viabilità presente all'interno dello scalo portuale e specificatamente gli accessi carrabili saranno presenti verso la banchina di movimentazione merci e nelle aree laterali di manovra; la viabilità di scorrimento sarà quindi libera da operazioni di carico e scarico. I manufatti presenteranno spazi liberi sui lati principali per una distanza mai inferiore a mt. 10,00.

Attrezzature e macchinari

Per il trasporto e collocamento delle merci dall'esterno all'interno dei manufatti saranno utilizzati i mezzi semoventi (carrelli elevatori) attualmente operanti nell'area portuale, per la movimentazione all'interno dei magazzini sarà allestita per ciascun manufatto una gru a ponte di portata pari a ton. 25.

Tipologie merci stoccate

Entrambi i magazzini in oggetto permetteranno di stoccare diversi tipi di merci da prodotti forestali come carta e cellulosa a prodotti siderurgici come tubi, coils e altri materiali che necessitino di protezione accurata dalle intemperie.

Impianti di processo

All'interno dei magazzini non avvengono processi produttivi o di trasformazione dei materiali per cui non saranno presenti impianti atti allo scopo.

Aree a rischio specifico

Per il tipo di attività svolta all'interno dei manufatti non si rilevano aree a rischio specifico.

Manipolazione amianto

L'intervento in oggetto non comporta trattamento né demolizione di strutture contenenti amianto.

Dispositivi di sicurezza

Le aperture carrabili saranno munite di portelloni a chiusura scorrevole provvisti di uscite di sicurezza, su ciascun fronte Ovest dei manufatti saranno poste due aperture di emergenza garantendo una distanza inferiore a mt. 25 tra le stesse. Le uscite di sicurezza saranno evidenziate da adeguata segnaletica orizzontale e verticale.

La struttura ed i tamponamenti saranno realizzati ai sensi della normativa antincendio con protezione al fuoco pari a classe REI 180 onde garantire la massima flessibilità dei manufatti all'accoglimento di qualsiasi tipo di merci.

L'impianto antincendio sarà realizzato tramite tubazione interrata, ad anello perimetrale esterno ed indipendente per ciascun fabbricato, provvista di due idranti tipo UNI 45 collocati, uno interno ed uno esterno, in prossimità di ciascuna apertura per un totale di n° 24 idranti, oltre a due idranti, uno per ciascun manufatto, tipo UNI 70 posti sottosuolo, a una distanza maggiore di mt. 10,00 dai fronti Est dei magazzini e centrali agli stessi.

L'impianto verrà servito da pompa di pressurizzazione a norma CE tipo UNI 10779 alimentata da serbatoio di accumulo acqua in struttura metallica della capacità minima di mc. 35,00.

Nella copertura saranno predisposti torrini di evacuazione fumi per una superficie complessiva di areazione non inferiore a mq. 20,00 per ciascun magazzino. Tali evacuatori saranno realizzati del tipo sempre aperto non necessitando il manufatto di impianto di riscaldamento. Detti garantiranno una superficie di ventilazione non inferiore a mq. 10,00 per ciascun magazzino, superficie calibrata al fine di soddisfare sia le esigenze di fuoriuscita dei fumi in caso d'incendio sia il ricambio d'aria durante l'operatività dei mezzi meccanici come di seguito specificato:

Dimensioni e superfici aperture singolo evacuatore	N° evacuatori per singolo magazzino	Totale superficie di areazione prevista a soffitto
Mt. 1.80 * mt. 0.20 * n° 4 lati = mq. 1.44	8	11.52 mq. > 10.00 mq.

All'interno dell'azienda è previsto un piano per le situazioni di emergenza con personale formato allo scopo di gestire problematiche d'incendio in attesa dell'intervento dei Vigili del Fuoco.

Impatto acustico

Per l'attività svolta all'interno dei magazzini non si rilevano emissioni acustiche di rilievo come risulta da Relazione di Valutazione dell'impatto acustico dello scalo portuale ai sensi della L. 447/95 e D.G.R.T. 788/99 allegata. I mezzi di movimentazione utilizzati e già operanti, saranno comunque sottoposti a continuo monitoraggio come avviene di norma nell'azienda. I tamponamenti laterali dei manufatti saranno inoltre individuati tra quelli più idonei a garantire assorbimento e isolamento acustico sia per gli operatori all'interno dei manufatti sia per l'ambiente esterno.

Ambientazione e impatto visivo

I manufatti insisteranno su area deputata allo stoccaggio e movimentazione merci completamente recintata e su cui insiste un magazzino polifunzionale con caratteristiche simili a quelli di progetto.

Relativamente all'impatto visivo dei manufatti si rileva che la vista degli stessi dal percorso pedonale adiacente le corsie di scorrimento mezzi rimane esclusa dal raggio di visuale imposto dalla recinzione esistente.

Onde garantire comunque il miglior aspetto esteriore dei manufatti, si intende realizzare una soluzione estetica consona, duratura e scevra da operazioni di conservazione onde garantire nel tempo le caratteristiche visive originarie e contemporaneamente ridurre i costi di manutenzione.

Nella realizzazione della pannellatura prefabbricata perimetrale prevista si intende realizzare lo strato di rifinitura esterna dei pannelli stessi con spezzato di pietre o alternativo materiale non deteriorabile colorato nei toni del grigio chiaro.

La zona inferiore del tamponamento realizzata in c.a. sarà invece tinteggiata in gradazione di colore simile alle pannellature.

Riguardo agli infissi delle porzioni finestrate, alle porte di sicurezza ed ai portelloni di accesso ai manufatti verrà posta particolare cura nella scelta della colorazione degli stessi al fine di evitare netti stacchi cromatici, per cui saranno privilegiati i toni presenti nella pannellatura di tamponamento a garanzia di una maggiore uniformità cromatica.

La copertura dei manufatti, in parte traslucida, anche se non percepibile dalla visuale da terra, sarà realizzata tramite pannelli ondulati con rifinitura esterna in alluminio garantendo la corrispondenza cromatica con l'insieme del manufatto.

Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche adottato permetterà di liberare i prospetti da qualsiasi canalizzazione o tubazione a vista.

Le soluzioni proposte per i manufatti sono ritenute confacenti al fine della riduzione dell'impatto visivo e contemporaneamente consone alle esigenze della committenza.

Eventualmente accreditata la sopra descritta tipologia d'intervento da parte degli Uffici preposti alla valutazione verranno comunque sottoposti campioni di materiali e gradazioni di colori disponibili onde procedere nella scelta puntuale degli stessi.

Per l'esame delle opere previste si allegano alla presente n° 3 tavole di progetto illustranti la localizzazione dell'intervento, piante, prospetti e sezioni principali dei manufatti richiesti e documentazione fotografica.



Relativamente ai materiali stoccati previsti e ai macchinari e attrezzature utilizzati per la movimentazione delle merci si allegano schede tecniche illustranti le caratteristiche specifiche degli stessi.

Carrara, li 10-11-2005

In fede
Architetto
NARDI
Nicoletta



spazio riservato al protocollo generale	spazio riservato al protocollo di settore
COMUNE DI CARRARA 19 DIC. 2009 Prot. n° <u>58909</u>	



prot. _____ del _____ ASSEGNATA AL RESPONSABILE SIG. _____ IL DIRIGENTE _____ LI _____

COMUNE DI CARRARA

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO-URBANISTICA

Al Signor Sindaco del Comune di Carrara

CERTIFICATO DI CONFORMITA'
Art. 86, comma 1, L.R. 03.01.05 n° 1

La sottoscritta Nicoletta NARDI nata a CARRARA il 17/07/1956 iscritta all'Ordine Professionale degli Architetti della provincia di Massa Carrara al n° 194 (C.F. NRD NLT 56L57 B832X), con studio professionale in CARRARA via Savonarola n° 15 (tel 0585 780640 cell. 328 6685293- fax 0585 780640 e-mail nicolettanardi@excite.it, in qualità di Tecnico abilitato e con riferimento all'incarico progettuale ricevuto da Dott. Filippo NARDI residente in CARRARA, via Bertoloni n° 82 in qualità di Legale Rappresentante della Soc. PORTO DI CARRARA spa con sede in Marina di Carrara, V.le G. da Verrazzano, Varco Portuale di Levante


considerato che la **Soc. PORTO DI CARRARA spa** con sede in Marina di Carrara, V.le G. da Verrazzano, Varco Portuale di Levante legalmente rappresentata dal Sig. Dott. Filippo NARDI, nato a Carrara il 21/07/1941 residente in CARRARA, via Bertoloni n° 82 ha eseguito lavori di **COSTRUZIONE DI DUE MAGAZZINI AD USO DEPOSITO MERCI DEPERIBILI** sull'area posta all'interno dello scalo portuale di Marina di Carrara, Molo di Ponente, Banchina E. Chiesa, censita catastalmente al foglio 108, mappale 20p,

dato atto che i lavori di cui si tratta sono stati ultimati in data **23-04-2009** ed in conformità agli atti amministrativi nel seguito elencati,

Per ricevuto

15.12.2009

10/12/09
Jed





preso atto che ai sensi dell'art. 86, comma 3, della L.R. 03/01/05 n° 1 occorre procedere alla certificazione di conformità dell'opera al progetto presentato,

vista la L.R. 03/01/05 n° 1,

consapevole delle responsabilità previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968 n° 15 in caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze stabilite dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 20.10.1998 n° 403

CERTIFICA

sotto la propria personale responsabilità

1) che le opere realizzate nell'immobile descritto in premessa risultano conformi al progetto approvato con:

- **provvedimento autorizzativo unico n° 10 del 24/04/06;**

- concessione edilizia n° del
- variante n° del alla concessione edilizia n° del
- autorizzazione edilizia n° del
- variante n° del all'autorizzazione edilizia n° del
- denuncia di inizio attività inoltrata in data
- concessione edilizia in sanatoria n° del
- autorizzazione edilizia in sanatoria n° del

2) che le opere realizzate nell'immobile descritto in premessa, in forza degli atti abilitativi indicati al precedente punto, sono state ultimate in data **23-04-2009**.


3) che le opere realizzate nell'immobile descritto in premessa:

☐ non hanno comportato variazione del classamento dell'unità immobiliare e pertanto non è dovuta certificazione di variazione catastale.

☒ hanno comportato variazione del classamento dell'unità immobiliare come da ~~certificazione di variazione catastale allegata a comunicazione di fine lavori~~ del _____.

La pratica catastale di denuncia nuovo fabbricato è in itinere pertanto la relativa ricevuta di presentazione della variazione catastale verrà depositata presso codesti Uffici non appena completata la pratica stessa.

Carrara, lì 03/12/2009

IL TECNICO


Architetto
NARDI
Nicoletta

INAIL

INPS

C.E.R.T.
Cassa Edile
Regionale
Toscana

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA

Raccomandata AR

Spett.le

EDICITTA' SRL

VIA FRASSINA 17

54033 Carrara (MS)

Protocollo documento n.	5512236	del	19/01/2009
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20090488228251		
Denominazione/ragione sociale	EDICITTA' SRL		
Sede legale	VIA FRASSINA 17 54033 Carrara (MS)		
Sede operativa	VIA FRASSINA 17 54033 Carrara (MS)		
Codice Fiscale	01071560450	E-mail	eurolimpianti2005@virgilio.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.P.S. - Sede di MASSA CARRARA
☒ E' iscritta/o all'INPS con P.C./matricola n. 4602535849
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 04/02/2009
☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento DEL NERO FRANCA

☒ I.N.A.I.L. - Sede di CARRARA
☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 13624909
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 19/01/2009
☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento CECCARELLI GLORIA

☒ C.E.R.T. - MASSA - CARRARA
☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n. 4068
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 23/01/2009
In quanto:
☒ Risultata regolare con la Cassa Edile emittente
☒ Risultata regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 27/01/2009
☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento LEDDA ANTONIO

Il presente certificato è rilasciato ai sensi dell'art. 86 co. 10 D. Lgs. n° 276/2003 ed è valido 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Massa 11/02/2009

PER INPS/INAIL/CASSA EDILE

Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

della C.E.R.T.

ANTONIO LEDDA

COMUNE DI CARRARA	Cat.
19 MAG. 2009	111 3
Prot. n° 21622	Clas.



COMUNE DI CARRARA
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
 Prot. gen.le 41142 del 24/10/05, SUAP 150 del 22/10/05
 Autorizzazione Unica n° 10 del 27/04/06

TAGLIANDO B
DICHIARAZIONE DI COMPLETAMENTO COPERTURA
 (art. 16-17-18 del Regolamento Edilizio Comunale)

COPIA DA RESTITUIRE AL COMUNE DI CARRARA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO.

COPIA PER IL TITOLARE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.

Al Sig. **Sindaco**
 del Comune di
CARRARA

Il sottoscritto FILIPPO NARDI in qualità di titolare della Autorizzazione Unica n° 10 del 27/04/06 rilasciata dallo Sportello Unico dichiara sotto la propria personale responsabilità in modo inequivocabile e senza possibilità di errore e di ulteriori correzioni che in data 10/01/07 ha **COMPLETATO LA COPERTURA** di cui al citato provvedimento amministrativo.

In fede il proprietario
PORTO DI CARRARA S.p.A.
 L'Amministratore Delegato

Il sottoscritto ARCH. N. NARDI in qualità di tecnico, abilitato dalla legge, accettato l'incarico affidatomi dal Sig. FILIPPO NARDI dichiara che attualmente i lavori eseguiti sotto la mia personale responsabilità rispondono alla Autorizzazione Unica n° 10 del 27/04/06

In fede il tecnico

Architetto
NARDI Nicoletta

La presente dichiarazione ha validità unica ed assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali la presente spetta per competenza.

In fede il tecnico

 Architetto
NARDI Nicoletta

in fede il proprietario


PORTO DI CARRARA S.p.A.
 L'Amministratore Delegato

E' d'obbligo la restituzione al Settore Assetto del territorio. La mancata presentazione del tagliando o la sua presentazione senza preventivo ottenimento dell'allineamento comporta ai sensi dell'art. 32 legge 17.8.42 n° 1150 le sanzioni previste dall'art. 41 della stessa legge modificata dall'art.13 della legge 6.8.67 n° 765, ed inoltre quelle previste all'art. 17 della legge 28.1.77 n° 10 nonché legge 28.2.85 n° 47.

Doc. 1928
11/05/89



COMUNE DI CARRARA	Cat.
18 MAG. 2009	DM 3
Prot. n° 24528	Clas.



**COMUNE DI CARRARA
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO**

Prot. gen.le 4142 del 24/10/05, SUAP 150 del 22/10/05
Autorizzazione Unica n° 10 del 27/04/06

**TAGLIANDO C
DICHIARAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**
(art. 16-17-18 del Regolamento Edilizio Comunale)

COPIA DA RESTITUIRE AL COMUNE DI CARRARA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO.

COPIA PER IL TITOLARE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.

Al Sig. **Sindaco**
del Comune di
CARRARA

Il sottoscritto FILIPPO NARDI in qualità di titolare della Autorizzazione Unica n° 10 del 27/04/06 rilasciata dallo Sportello Unico, dichiara sotto la propria personale responsabilità in modo inequivocabile e senza possibilità di errore e di ulteriori correzioni che in data 23/04/09 ho **ULTIMATO I LAVORI** di costruzione di cui al citato provvedimento amministrativo.

In fede il proprietario

PORTO DI CARRARA S.p.A.
L'Amministratore Delegato
[Signature]

Il sottoscritto NICOLETTA NARDI in qualità di tecnico, abilitato dalla legge, accettato l'incarico affidatomi dal Sig. FILIPPO NARDI quale direttore dei lavori dichiara che i lavori eseguiti ed ultimati sotto la mia personale responsabilità rispondono alla Autorizzazione Unica n° 10 del 27/04/06

timbro



Architetto
NARDI
Nicoletta

In fede il tecnico
[Signature]

La presente dichiarazione ha validità unica ed assoluta ed è dovuta ad uso legale.

In fede il tecnico
[Signature]

In fede il proprietario
PORTO DI CARRARA S.p.A.
L'Amministratore Delegato
[Signature]

E' d'obbligo la restituzione al Settore Assetto del territorio. La mancata presentazione del tagliando o la sua presentazione senza preventivo ottenimento dell'allineamento comporta ai sensi dell'art. 32 legge 17.8.42 n° 1150 le sanzioni previste dall'art. 41 della stessa legge modificata dall'art. 13 della legge 6.8.67 n° 765, ed inoltre quelle previste dall'art. 17 della legge 28.1.77 n° 10 nonché legge 28.2.85 n° 47.

COMUNE DI CARRARA	
27 MAG. 2006	Cal.
Prot. n° <u>26485</u>	Clas.

COMUNE DI CARRARA
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO



Prot. gen. le 41142 del 24/10/05, SUAP 150 del 22/10/05 *
Autorizzazione Unica n° 10 -- del 27/04/06

TAGLIANDO A
DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI
(art. 16-17-18 del Regolamento Edilizio Comunale)

COPIA DA RESTITUIRE AL COMUNE DI CARRARA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO.
COPIA PER IL TITOLARE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.

Al Sig. **Sindaco**
del Comune di
CARRARA

Il sottoscritto FILIPPO NARDI in qualità di titolare della Autorizzazione Unica n° 10 del 27/04/06 rilasciata dallo Sportello Unico, premesso che sono state ottemperati i seguenti adempimenti di legge e Regolamento Edilizio Comunale:

- istanza di allineamento (art.16-17 R.E.C.) in data 11/05/06;
- deposito c/o Genio Civile (L.64/74-L.1086/71-L.R. 88/82) in data 14/11/05 prot. n° 865 MAGA in data 17/11/05 per n° 881 MAG. B
- dichiarazione di esenzione da parte della D.L. in data.....;
- deposito relazione Legge 373/76 e L.10/91 in dataprot.....;
- o dichiarazione della D.L. di esenzione in data.....;

DICHIARA

- sotto la propria personale responsabilità in modo inequivocabile e senza possibilità di errore e di ulteriori correzioni che in data 29/05/06 hanno avuto **INIZIO I LAVORI** di cui alla citata autorizzazione dello Sportello Unico.

In fede il proprietario

Il sottoscritto NICOLETTA NARDI in qualità di Direttore Lavori delle opere di cui alla sopracitata autorizzazione conferma e sottoscrive quanto sopra dichiarato dal titolare.

In fede il tecnico

E' d'obbligo la restituzione al Settore Assetto del Territorio. La mancata presentazione del tagliando o la sua presentazione senza preventivo ottenimento dell'allineamento comporta le sanzioni penali ai sensi del punto d) art. 21 del Regolamento Edilizio Comunale.

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

FUENTE


[Handwritten signature]

AL SEÑOR



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA CARRARA



Mod P01/B

UFFICIO : Prevenzione Incendi

COMUNE DI CARRARA	
Cat.....	26 APR. 2006
Clas.....	
Prot. n° 12418	

Prot. N 4595 Pratica 14842 Allegato n°
(da citare sempre nella risposta)

Massa li 13 04 06
Via Massa Avenza 121 P - 54100 Massa
C.F.: 80001200452
Tel. : 0585 2597 11
e-mail: comando.massacarrara@vigilfuoco.it

Al Sig. Nardi Filippo
c/o Porto di Carrara s.p.a.
V.le G. da Verrazzano Carrara

Al Sig. Sindaco del Comune di Carrara
Tramite SUAP

OGGETTO: DITTA/SOCIETA': **Porto di Carrara s.p.a.**
PROGETTO PER L'ATTIVITÀ DI **Deposito Merci** identificata al n° 88 e comprendenti anche le attività identificate ai n° xxx di cui all'allegato D.M. 16/02/1982.

SITA IN: **Carrara Via Aldo Salvetti N° snc**

Domanda di Parere di conformità antincendio assunta al Prot. n° 13566 del 30.11.2005 e integrata il 28/02/2006.

Questo Comando, esaminato il progetto riguardante l'attività in oggetto, esprime in merito parere favorevole, fatti salvi i diritti di terzi, a condizione che le opere previste vengano integralmente realizzate in piena conformità agli elaborati progettuali, con gli accorgimenti e le modalità costruttive indicate nella relazione tecnica e nei disegni che si restituiscono muniti di visto, nonché alle norme vigenti anche per quanto non rilevabile dalla documentazione prodotta.

Dovranno inoltre essere soddisfatte le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. installare un secondo attacco autopompa VV.F. conforme ai punti 6.6. e 7.7 della norma UNI 10779 da collegare direttamente all'anello idrico antincendio;
2. Approntare n 2 carrelli porta schiumogeno con relativi accessori per la formazione di schiuma a media espansione, da sistemare esternamente al capannone e protetti dagli agenti atmosferici.
3. Mantenere il carico d'incendio nei limiti della classe di resistenza al fuoco delle strutture.
4. Attuare la gestione della sicurezza in conformità del D.M. 10/03/98.

Si rammenta che, completate le opere di cui al progetto approvato, il Titolare è tenuto a presentare a questo Comando la Domanda di sopralluogo (in duplice copia di cui una in bollo), per il rilascio del Certificato

Pagina 1 di 2

Comando Provinciale Vigili del Fuoco		Via Massa Avenza 121 P		C.F. 80001200452	
CENTRALINO (N° 15 linee) Tel. 0585 2597 11 Fax 0585 2597 200		Ufficio Personale		Tel. 0585 2597 440	Fax 0585 2597 446
Ufficio Segreteria Tel. 0585 2597 403 Fax 0585 2597 400		Ufficio Ragioneria		Tel. 0585 2597 450	Fax 0585 2597 456
Ufficio Polizia Giudiziaria Tel. 0585 2597 410 Fax 0585 2597 418		Uff. Consegretario - Magazzino		Tel. 0585 2597 460	Fax 0585 2597 464
Ufficio Prevenzione Incendi Tel. 0585 2597 420 Fax 0585 2597 426		Ufficio Formazione professionale		Tel. 0585 2597 480	Fax 0585 2597 419
Ufficio Gestioni Tecniche Tel. 0585 2597 430 Fax 0585 2597 436		Ufficio TLC Informatica e CED		Tel. 0585 2597 500	Fax 0585 2597 503

Orario di apertura al pubblico: Martedì, Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16.30
Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA CARRARA

di Prevenzione Incendi, ai sensi del D. P. R. 12/01/1998 n° 37, in conformità a quanto previsto dal D. M. 04/05/1998 (G.U. n° 104 del 07/05/1998) all' articolo 2.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia del presente parere;
- b) dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell' allegato II al D. M. 04/05/1998 e alla presente nota, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
- c) attestato di versamento per mezzo di bollettino postale sul conto corrente n° 10714541 a favore della tesoreria Provinciale dello Stato di Massa ai sensi della legge 26/07/1965, n° 966, per l'importo dovuto di cui al D.M. 21/12/2001 (SUSG n° 19 del 23/01/2002) che potrà richiedere all' Ufficio Prevenzione Incendi del Comando.

Inoltre, ai sensi dell' articolo 3 comma 5 del DPR 12/01/1998 n° 37, in attesa del sopralluogo di verifica, si fa presente che è possibile presentare a questo Comando la dichiarazione di inizio attività, redatta in duplice copia di cui una in bollo con unita fotocopia del documento d'identità del dichiarante, secondo il modello allegato (allegato III D.M. 04/05/1998), la cui ricevuta costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

In allegato alla presente si riporta:

1. n° 1 copia/e degli elaborati fatti pervenire munita/e del visto di questo Comando;
2. copia dell'allegato II di cui al D.M. 04/05/1998;
3. fac-simile dell'istanza per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
4. copia dell'allegato III.

La modulistica di prevenzione incendi è scaricabile anche dal sito www.vigilfuoco.it.

Il Responsabile dell'Istruttoria
S.D.A. A. SALZANO
0585/2597420

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E' NOMINATO - *[Signature]*

[Signature]
IL COMANDANTE PROVINCIALE
(dott. ing. Mario MAMMONE)



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA CARRARA

di Prevenzione Incendi, ai sensi del D. P. R. 12/01/1998 n° 37, in conformità a quanto previsto dal D. M. 04/05/1998 (G.U. n° 104 del 07/05/1998) all' articolo 2.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia del presente parere;
- b) dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell' allegato II al D. M. 04/05/1998 e alla presente nota, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
- c) attestato di versamento per mezzo di bollettino postale sul conto corrente n° 10714541 a favore della tesoreria Provinciale dello Stato di Massa ai sensi della legge 26/07/1965, n° 966, per l'importo dovuto di cui al D.M. 21/12/2001 (SUSG n° 19 del 23/01/2002) che potrà richiedere all' Ufficio Prevenzione Incendi del Comando.

Inoltre, ai sensi dell' articolo 3 comma 5 del DPR 12/01/1998 n° 37, in attesa del sopralluogo di verifica, si fa presente che è possibile presentare a questo Comando la dichiarazione di inizio attività, redatta in duplice copia di cui una in bollo con unita fotocopia del documento d'identità del dichiarante, secondo il modello allegato (allegato III D.M. 04/05/1998), la cui ricevuta costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

In allegato alla presente si riporta:

1. n° 1 copia/e degli elaborati fatti pervenire munita/e del visto di questo Comando;
2. copia dell'allegato II di cui al D.M. 04/05/1998;
3. fac-simile dell'istanza per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
4. copia dell'allegato III.

La modulistica di prevenzione incendi è scaricabile anche dal sito www.vigilfuoco.it,

Il Responsabile dell'Istruttoria
S.D.A. A. SALZANO
0585/2597420

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(dott. ing. Mario MAMMONE)

*Ministero dell'Interno*COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA CARRARA

UFFICIO : Prevenzione Incendi

Prot. N 4594 Pratica 14841 Allegati
(da citare sempre nella risposta)Massa li 13 04 06
Via Massa Avenza 121 P – 54100 Massa
C.F.: 80001200452
Tel. : 0585 2597 11
e-mail: comando.massacarrara@vigilfuoco.itAl Sig. Nardi Filippo
c/o Porto di Carrara s.p.a.
V.le G. Da Verrazzano→ Al Sig. Sindaco del Comune di Carrara
Tramite SUAP**OGGETTO:** DITTA/SOCIETA': **Porto di Carrara s.p.a.**
PROGETTO PER L'ATTIVITÀ DI **deposito merci** identificata al n° 88 e comprendenti anche le attività identificate ai n° xxx di cui all'allegato D.M. 16/02/1982.SITA IN: **Carrara Loc. xxx Via/Piazza Aldo Salvetti N° snc**
Domanda di Parere di conformità antincendio assunta al Prot. n° 13567 del 30/11/2005 e Integrata il 28/02/2006.

Questo Comando, esaminato il progetto riguardante l'attività in oggetto, esprime in merito parere favorevole, fatti salvi i diritti di terzi, a condizione che le opere previste vengano integralmente realizzate in piena conformità agli elaborati progettuali, con gli accorgimenti e le modalità costruttive indicate nella relazione tecnica e nei disegni che si restituiscono muniti di visto, nonché alle norme vigenti anche per quanto non rilevabile dalla documentazione prodotta.

Dovranno inoltre essere soddisfatte le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. installare un secondo attacco autopompa VV.F. conforme ai punti 6.6. e 7.7 della norma UNI 10779 da collegare direttamente all'anello idrico antincendio;
2. Approntare n 2 carrelli porta schiumogeno con relativi accessori per la formazione di schiuma a media espansione, da sistemare esternamente al capannone e protetti dagli agenti atmosferici.
3. Mantenere il carico d'incendio nei limiti della classe di resistenza al fuoco delle strutture.
4. Attuare la gestione della sicurezza in conformità del D.M. 10/03/98.

Si rammenta che, completate le opere di cui al progetto approvato, il Titolare è tenuto a presentare a questo Comando la Domanda di sopralluogo (in duplice copia di cui una in bollo), per il rilascio del Certificato

Pagina 1 di 2

Comando Provinciale Vigili del Fuoco		Via Massa Avenza 121 P		C.F. 80001200452	
CENTRALINO (N° 15 linee) Tel. 0585 2597 11		Fax 0585 2597 200	Ufficio Personale	Tel. 0585 2597 440	Fax 0585 2597 446
Ufficio Segreteria	Tel. 0585 2597 403	Fax 0585 2597 400	Ufficio Ragioneria	Tel. 0585 2597 450	Fax 0585 2597 456
Ufficio Polizia Giudiziaria	Tel. 0585 2597 410	Fax 0585 2597 418	Uff. Consegretario - Magazzino	Tel. 0585 2597 460	Fax 0585 2597 464
Ufficio Prevenzione Incendi	Tel. 0585 2597 420	Fax 0585 2597 426	Ufficio Formazione professionale	Tel. 0585 2597 480	Fax 0585 2597 419
Ufficio Gestioni Tecniche	Tel. 0585 2597 430	Fax 0585 2597 436	Ufficio TLC Informatica e CED	Tel. 0585 2597 500	Fax 0585 2597 503


Orario di apertura al pubblico: Martedì, Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30
Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

All'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di

MASSA COMAR



ocollo generale



Deposito progetto ai sensi:

- ☒ Legge 1086/71
☒ Legge 64/74 art. 17
☐ Legge 64/74 art. 2
☒ L.R. 06/12/1982 n° 88

Nel rispetto di:

- ☒ D.M. 16/01/96
☐ Ordinanza n° 3274/03

☒ Nuovo Progetto ☐ Condono (escluso art. 13 L. 47/1985)

☐ Variante/Integrazione n° al progetto n° zona di
classificazione sismica n°

Descrizione dell'intervento: COSTRUZIONE EDIFICIO PREFABBRICATO
IN CAV. E CAP. AD USO MAGAZZINO - EDIFICIO A.

Comune	CARRARA	Estremi catastali	FG.108 MAPP. 20P.
Loc.	MARINA DI CARRARA	Estremi Prat./Conc. Comunale	
Via/Piazza	PORTO DI MARINA DI CARRARA VARCO DI PONTE-BANCHI, CHIESA	Estremi Den. Inizio Attività	
Committente	PORTO DI CARRARA SPA	Ditta Costruttrice del prefabbricato	Mabo Prefabbricati S.p.A.
sede legale*: Comune	CARRARA	sede legale*: Comune	BIBBIENA
Via/Piazza	VIALE G. DA VERGAZZANO VARCO PORTUALE LEVANTE	Via/Piazza	Loc. FERRANTINA
legale rappresentante*	FILIPPO NARDI	legale rappresentante*	Dott. SILVIA FALSINI
nato a	CARRARA II 21/07/1941	nato a	BIBBIENA (AR) II 18/08/57
domiciliato in	CARRARA	domiciliato in	BIBBIENA (AR)
Via/Piazza	VIALE BERTOLINI	Via/Piazza	Don MAZZOLENI N°2
Tel.		Tel.	05755371
e-mail		Fax.	0575537290
Codice Fiscale	WRD FPPG1L21B 832 H	PARTITA IVA	01706330519
* indicare in caso di società o enti		* indicare in caso di società o enti	

Il committente per il progetto è domiciliato presso (facoltativo)

Progettista Strutturale	Dott. Ing. Marco Poggioni	Dir. dei Lavori strutturale	NICOLETTA NARDI
nato a	Magione II 22/10/1965	nato a	CARRARA II 17/07/1956
iscritto all'Albo	ingegneri	iscritto all'Albo	ARCHITETTI
prov. di	Perugia n. 1195	prov. di	MS n. 194
domiciliato in	Magione PERUGIA	domiciliato in	CARRARA
Via/Piazza	Memorabile N°2	Via/Piazza	G. BARATTA 2B
Tel.	05755371	Tel.	
e-mail		Fax.	0575 786792
Codice Fiscale	PGG MRC 65R22E805N	Codice Fiscale	NRD NLT 56L57B 832 X

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ai sensi della

VISTO: Si attesta l'avvenuto deposito ai sensi della L. Regionale 6.12.1982 n. 64 e L. 2.2.1974 n. 64

Leggi sopracitate

Progetto n°

L'incaricato:

Pratica S. n.

Prot. n.

865/05

Controllo obbligatorio

☐ SI

☒ NO

MASSA, 17.11.2005
IL DIRIGENTE

Altri soggetti responsabili

PORTO DI CARRARA S.p.A.

L'Amministratore Delegato

[Signature]

Committenti

PORTO DI CARRARA SPA

Progettisti

STRUTTURE: ING. MARCO POSSIONI

ARCHITETTO NCI: ARCH. NICOLETTA NARDI

[Stamp: n. 194, 06/01/00, Architetto NARDI]

Direttori dei Lavori

in stabilimento vedi allegato

ARCHIT. STRUT. : ARCH. NICOLETTA NARDI

[Stamp: n. 194, 06/01/00, Architetto NARDI]

Ditte costruttrici

MABO PREFABBRICATI SPA (AR)

PORTO DI CARRARA SPA

PORTO DI CARRARA S.p.A.

L'Amministratore Delegato

[Signature]

DESTINAZIONE

EDIFICI ORDINARI:

- | | |
|---|--|
| ☐ Civile abitazione; | ☐ Ponti di luce di mt.; |
| ☐ Edifici industriali / artigianali (medio-piccoli); | ☐ Manufatti vari (garage, Annessi, Ripostigli, Loc. tecnici); |
| ☐ Palestra privata; | ☐ Opere idrauliche di sbarramento; |
| ☐ Muri di sostegno di mt., torri, ciminiere; | ☐ Altro.....; |

EDIFICI "STRATEGICI" (del. G.R. 604/03):

1. Strutture Ospedaliere:

- ☐ a) Ospedali;
- ☐ b) Case di Cura;
- ☐ c) Presidi sanitari - ambulatori;
- ☐ d) sedi A.S.L.;

2. Strutture Civili:

- ☐ a) sedi Prefetture;
- ☐ b) sedi Regioni;
- ☐ c) sedi Province;
- ☐ d) Municipi;
- ☐ e) sedi Comunità Montane;
- ☐ f) Stato (Uffici Tecnici);

3. Strutture Militari:

- ☐ a) Caserme delle Forze Armate, Carabinieri, Pubblica Sicurezza, Vigili del fuoco, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato;

4. Infrastrutture:

- ☐ a) Centrali Elettriche;
- ☐ b) Centrali Operative;
- ☐ c) Impianti per le telecomunicazioni (radio, televisioni, ponti radio della rete nazionale).

EDIFICI "RILEVANTI" (del. G.R. 604/03):

1. Strutture per l'Istruzione:

- ☐ a) Asili Nido;
- ☐ b) Scuole Materne;
- ☐ c) Scuole Elementari;
- ☐ d) Scuole Medie Inferiori;
- ☐ e) Scuole Media Superiori;
- ☐ f) Licei;
- ☐ g) Istituti Tecnici e Professionali;
- ☐ h) Palestre;
- ☐ i) Università;
- ☐ j) Accademie e Conservatori;
- ☐ k) Provveditorati e Rettorati;

2. Strutture Civili:

- ☐ a) Stato (uffici amministrativi, finanziari);
- ☐ b) Sedi comunali decentrate;
- ☐ c) Uffici con accesso al pubblico;
- ☐ d) Poste e Telegrafi;
- ☐ e) Centro civico - centro per riunioni;
- ☐ f) Musei - Biblioteche;
- ☐ g) Carceri - Uffici Giudiziari;
- ☐ h) Chiese;
- ☐ i) Sale per lo spettacolo, teatri, Cinema, sale da ballo, edifici per mostre;
- ☐ j) Edifici annessi agli impianti sportivi destinati al pubblico - Stadi;
- ☐ k) Grandi magazzini di vendita - Mercati coperti;
- ☐ l) Banche;
- ☐ m) Edifici con cubatura > di 5000 mc. per ogni scala;

3. Strutture Industriali:

- ☐ a) Edifici industriali con forte concentrazione di maestranze;
- ☐ b) Edifici a carattere industriale nei quali avvengono lavorazioni di materie pericolose;

4. Infrastrutture:

- ☐ a) Stazioni ferroviarie;
- ☐ b) Stazioni autobus e tranviarie - metropolitane;
- ☐ c) Stazioni aeroportuali e navali.

SISTEMI COSTRUTTIVI E LIVELLI DI CONOSCENZA

☒ Nuova costruzione ☐ Interventi su costruzioni esistenti	☐ Miglioramento ☐ Adeguamento	Rispettando: ☐ Ordinanza n° 3274 ☐ D.M. 16/01/1996
☒ In cemento armato ☐ In acciaio ☐ Mista c.a. e acciaio ☐ In muratura ☐ ordinaria ☐ armata ☐ In legno ☐ Sismicamente isolato ☒ a telaio ☐ a pareti	☐ misto a telaio e pareti ☐ a nucleo ☐ a ossatura pendolare in acciaio con pareti o nuclei ☒ prefabbricato ☐ a telaio con controventi: ☐ concentrici ☐ eccentrici ☐ a mensola ☐ intelaiato controventato	
☐ LC1 conoscenza limitata ☐ LC2 conoscenza adeguata (Solo per edifici esistenti) ☐ LC3 conoscenza accurata	☒ Edificio regolare in altezza ☐ Edificio regolare in pianta ☒ Edificio non regolare	Fattori d'importanza ☐ CAT. I° edifici strategici ☐ CAT. II° edifici rilevanti ☐ CAT. III° edifici ordinari

TIPO DI ANALISI UTILIZZATA

☐ Statica lineare
 ☐ Statica non lineare
 ☒ Dinamica
 ☐ Dinamica non lineare

☐ progettazione (attinente alle sole zone 4) che rispettano tutte le condizioni di cui ai punti 5.8 – 6.6 – 7.10 – 8.4 di cui all'Allegato 2 dell' Ordinanza n° 3274

ALLEGATI:

Il sottoscritto in qualità di committente dichiara sotto la propria personale responsabilità di aver allegato la seguente documentazione in duplice esemplare, firmata dal Progettista e controfirmata dal Direttore dei Lavori

- ☐ A1 Planimetria ubicativa con indicate le altezze dei fabbricati limitrofi e la larghezza delle "strade".
- ☒ A2 Progetto architettonico elaborati n° 3.....
- ☒ A3 Relazione tecnica generale; elaborati n°
- ☒ A4 Relazione materiali impiegati; elaborati n° 1.....
- ☒ A5 Relazione geologica; elaborati n° 1.....
- ☒ A6 Relazione geotecnica; elaborati n° 1.....
- ☒ A7 Relazione sulle fondazioni; elaborati n° 1.....
- ☒ A8 Relazione di calcolo; elaborati n° 1.....
- ☒ A9 Fascicolo dei calcoli; elaborati n° 1.....
- ☒ A10 Disegni esecutivi delle strutture; elaborati n° 3+1
- ☐ A11 Copia del certificato previsto dall'art.9 della L.1086/71 e dall'art. 7 della L. 64/74 per le strutture prefabbricate;
- ☐ A12 Dichiarazione rilasciata dalla competente Amministrazione per edificio di speciale importanza artistica (Art. 16 L. 64/74);
- ☐ A13 Elenco dettagliato degli elaborati redatto dal progettista.
- ☒ A 13 Particolari costruttivi; elaborati n° 1


Totale allegati n° 9.....

Designazione del Collaudatore

Il sottoscritto in qualità di committente dichiara di nominare Collaudatore dei lavori in oggetto:

COSTRUZIONE EDIFICIO AD USO RAGAZZINI IN CARRARA
 Inscritto all'Albo ING. LAGOMARSINI DANTE Prov. di MASSA CARRARA n. 254
 Domiciliato in AVENUE Via/Piazza TURAN 41

Il sottoscritto ING. LAGOMARSINI DANTE in qualità di collaudatore dichiara di accettare l'incarico conferitogli, di non aver partecipato alla progettazione dell'opera, di essere iscritto all'Albo professionale da almeno dieci anni e si impegna a non prendere parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori.

Il Collaudatore (timbro e firma) 

- ☐ Trattandosi di opere di modesta entità relative alla L. 1086/71, vista la Circolare Min. LL.PP. del 31/7/79 n. 19581, non si effettuerà il collaudo statico
- ☐ Trattandosi di opere di miglioramento eseguite su un edificio esistente ai sensi del D.M. 16/01/96, punto C.9.1.2. non si effettuerà il collaudo statico

Comunicazione di inizio lavori – Raccomandata a mano

Il sottoscritto in qualità di committente dichiara che inizierà i lavori relativi alla pratica in oggetto:

- ☒ dieci giorni dopo la data di accettazione in deposito della presente (termine minimo previsto dalla legge)
- ☐ il giorno
- ☐ L'inizio lavori sarà comunicato successivamente per lettera raccomandata

Il/La sottoscritto/a in qualità di committente dichiara di autorizzare il a svolgere tutte le funzioni amministrative presso i competenti Uffici Regionali.

Firme

Il Committente
PORTO DI CARRARA S.p.A.
 L'Amministratore Delegato

Il Costruttore delle fondazioni
PORTO DI CARRARA S.p.A.
 L'Amministratore Delegato

Il Costruttore del prefabbricato
MABO PREFABBRICATI SpA
 Loc. Ferrantina
 52012 BIBBIENA STAZIONE (AR)

Dichiarazioni di responsabilità

Il/i sottoscritto/i in qualità di progettista/i, ognuno per le rispettive competenze, dichiara/dichiarano che il progetto depositato è conforme alla vigente normativa indicata, esecutivo e completo in ogni suo elaborato:

Sezione A
 n. A1195
 PERUGIA
 DOTTOR INGENGERE
MARCO POGGIORI
 Marco Poggiori (progettista strutturale)
 SETTORE INDUSTRIALE
 SETTORE C

Architetto
NARDI Nicoletta
 n. 194
 Sezione A
 Proc. A. P. 17.50/01
 (timbro e firma)

(timbro e firma)

Il/I sottoscritto/i in qualità di costruttore/i dichiara/dichiarano che si impegna/impegnano a realizzare l'opera così come è descritta nel progetto.

MABO PREFABBRICATI SpA
 Loc. Ferrantina
 52012 BIBBIENA STAZIONE (AR)
 Dott. Silvia Falsini c/o Mabo Prefabbricati S.p.A.
 (ditta costruttrice del prefabbricato)

PORTO DI CARRARA S.p.A.
 L'Amministratore Delegato
 (timbro e firma)

(timbro e firma)

Il/i sottoscritto/i in qualità di direttore dei lavori dichiara/dichiarano che il progetto depositato è eseguibile ed è conforme alla vigente normativa

Architetto
NARDI Nicoletta
 n. 194
 Sezione A
 (timbro e firma)

(timbro e firma)

(timbro e firma)

**SPAZIO DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI STRUTTURE
PREFABBRICATE RELATIVE AL LAVORO
PORTO DI CARRARA**

Il sottoscritto **MARCO POGGIONI** in qualità di progettista delle strutture prefabbricate e delle relative fondazioni dichiara che il progetto depositato è conforme alla normativa vigente, esecutivo e completo in ogni suo elaborato.

Timbro e firma

La sottoscritta **Mabo Prefabbricati S.p.a.** in qualità di impresa di prefabbricazione (**strutture prefabbricate**) con legale rappresentante la dott.sa **Silvia Falsini** dichiara di impegnarsi a realizzare l'opera così come descritta nel progetto depositato.

Timbro e firma

Il sottoscritto ing. **GIORGIO CASETTI** residente in **Poppi (AR)** località **Badia Prataglia** via **DEI NIPOTI N°1** iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di **Arezzo** al n° **1026**, in qualità di direttore dei lavori della produzione in cantiere di prefabbricazione (per lo stabilimento di **BIBBIENA**) dichiara che il progetto depositato è eseguibile.

Timbro

Il sottoscritto ing. **IACONIANNI GIUSEPPE** residente in **TUFARA (CB)** via **S. ROCCO N°1** in qualità di direttore dei lavori della produzione in cantiere di prefabbricazione (per lo stabilimento di **FROSINONE**) dichiara che il progetto depositato è eseguibile.


Timbro e firma

Il sottoscritto ing. **LUCA SANTACROCE** residente in **Cadelbosco Di Sopra (RE)** Via **Nilde Iotti N°1** C.a.p. 42023 iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di **PE** al n° **1049**, in qualità di direttore dei lavori della produzione in cantiere di prefabbricazione (per lo stabilimento di **REGGIO EMILIA**) dichiara che il progetto depositato è eseguibile.

Timbro e firma

MABO PREFABBRICATI SpA
Loc. Farnarina
52012 BIBBIENA STAZIONE (AR)





COMUNE DI CARRARA

Settore Attività Economico Produttive

for. n. 22237
12/05/06

Al Settore Assetto del Territorio – Urbanistica
del Comune di Carrara
Sede

Autorità Portuale
Di Marina di Carrara
Viale G. da Verrazzano (Varco di levante) (Ponzo)
54036 marina di Carrara

Oggetto: Trasmissione del Provvedimento Autorizzativo Unico n°10 del 27/04/2006, per realizzazione magazzini e deposito merci deperibili, all'interno del Porto di Marina di Carrara, (molo di ponente banchina E. Chiesa).


Si trasmette per quanto di competenza copia del Provvedimento Autorizzativo Unico n°10 del 27/04/2006 rilasciato dal nostro Ufficio alla Soc. Porto di Carrara.

Distinti saluti.

Il responsabile del Procedimento:

Geom. Luca Coppo

Carrara, lì 11/05/2006



COMUNE DI CARRARA
Settore Attività Economico Produttive

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO n° 10 del 27.04.06

(DPR 447/98 come modificato ed integrato dal DPR 440/00)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE

VISTA la domanda presentata in data 22.10.05, pervenuta a questo ufficio con prot. gen. le del Comune di Carrara n° 41142 del 24/10/05, prot. SUAP n° 150 del 22.10.05, dalla soc. **PORTO DI CARRARA S.P.A.**, avente sede legale in viale G. da Verrazzano (varco di levante), (P.IVA: 00583980453), nella persona del suo Amministratore Delegato **Dr. Filippo NARDI**, nato a Carrara (MS) il 21/07/1941, ivi residente in via Bertoloni n°82, con la quale si chiede l'autorizzazione ad eseguire i lavori di "realizzazione di due magazzini e deposito merci deperibili, all'interno del Porto di Marina di Carrara, (molo di ponente banchina E. Chiesa), distinto catastalmente al foglio 108 mappale n°20 ";

VISTA la nota di avvio procedimento del 14.11.2005 prot. gen. le n° 45220 del 17/11/2005;
VISTO la **DELIBERA** n° 44/2005 del 25 ottobre 2005, dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara;
VISTO l'Autorizzazione Paesaggistica n° 99 del 02/11/2005, rilasciata dal Settore Assetto del Territorio- Urbanistica del Comune di Carrara;
VISTO l'Autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane di Pisa prot° n° 66908 del 31/12/2005;
VISTO il parere favorevole del Settore Assetto del Territorio-Urbanistica del Comune di Carrara espresso con nota prot. n° 41142/4 del 31.01.2006;
VISTO il parere favorevole dell'ente **ARPAT**, (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), di Massa Carrara, prot. n° 976/01.17.04/23.3, del 07/03/2006;
VISTO il parere favorevole dell'Azienda **USL** n° 1 di Massa e Carrara – **G.O.N.I.P.** prot. n° 086/06/nip 14.04.2006;
VISTO il parere favorevole del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Massa Carrara del 13/04/2006, prot. n° 4594, pratica 14841, (mag. A);
VISTO il parere favorevole del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Massa Carrara del 13/04/2006, prot. n° 4595, pratica 14842 (mag. B);
RITENUTO pertanto di rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento richiesto ai sensi dell'art. 4 c. 1 del DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/00;
VISTO il D. Lgs. 31.03.1998 n° 112 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 447/98 come modificato dal DPR 440/00;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento dello Sportello Unico per le Imprese approvato con deliberazione della giunta comunale n° 280 del 26.05.99;
VISTA la nota prot. n° 4454 del 26.06.01 con cui il dirigente del Settore Assetto del territorio individua le competenze dell'ufficio;
VISTA la L.R. 11 agosto 1997 n° 65;

VISTO il DPR 06 giugno 2001, n° 380;
VISTO il Dlgs. 22 gennaio 2004, n° 42;
VISTA la L.R. 03 gennaio 2005, n° 1 e successive modifiche e integrazioni;
VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanato con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;
VISTO il vigente Piano Strutturale;
VISTO il vigente Regolamento Urbanistico;
VISTO il vigente regolamento Edilizio Comunale;
VISTO il regolamento Comunale di Igiene e Polizia Urbana;
VISTI gli elaborati di progetto allegati alla suddetta istanza ed approvati dagli enti/uffici competenti;

AUTORIZZA

la soc. **PORTO DI CARRARA S.P.A.**, avente sede legale in viale G. da Verrazzano (varco di levante), (P.IVA:00583980453), nella persona del suo Amministratore Delegato **Dr. Filippo NARDI**, nato a Carrara (MS) il 21/07/1941, ivi residente in via Bertoloni n°82, ad eseguire lavori di "realizzazione di due magazzini e deposito merci deperibili, all'interno del Porto di Marina di Carrara, (molo di ponente banchina E. Chiesa), distinto catastalmente al foglio 108 mappale n°20, secondo il progetto costituito da n° 3 (tre) tavole, che si allegano quale parte integrante del presente provvedimento, e con le prescrizioni contenute nei seguenti pareri allegati anch'essi quale parte integrante alla presente :

- Parere favorevole dell'ARPAT di Massa Carrara, prot. n° 976/01.17.04/23.3, del 07/03/2006;
- Parere favorevole del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Massa Carrara del 13/04/2006, prot. n° 4594, pratica 14841, (mag. A);
- Parere favorevole del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Massa Carrara del 13/04/2006, prot. n° 4595, pratica 14842 (mag. B);

Inoltre, si comunica che gli eventuali materiali di scavo prodotti potranno essere gestiti al di fuori della normativa sui rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 solo ottemperando alle disposizioni contenute e richiamate dalla Legge 443/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente autorizzazione è subordinata al pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, determinato nella misura sottoindicata:

A) Urbanizzazione Primaria € 25.100,00 (euro venticinquemilacento/00)
B) Urbanizzazione Secondaria € 21.520,00 (euro ventunomilacinquecentoventi/00)
Totale € 46.620,00 (euro quarantamilaseicentoventi/00)

Diritti di segreteria di Euro 500,00 (euro cinquecento/00)

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al soggetto autorizzato di notificare gli estremi dell'autorizzazione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

Qualora nell'esecuzione delle opere incorrano rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici, prima dell'inizio dei lavori è necessario ottemperare a tutte le incombenze prescritte dal D. Lgs. 15.08.1991 n° 277.

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.

7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente autorizzazione non sono state attuate strutture in cemento armato.

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal **27.04.06**, data della presente autorizzazione ed ottenere l'abitabilità/agibilità entro tre anni dalla data di inizio lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell'autorizzazione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali l'autorizzazione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per completare le opere può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del soggetto autorizzato, opportunamente documentati.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova autorizzazione; in tal caso la nuova autorizzazione concerne la parte non ultimata.

Prima dell'inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al Comune il nominativo dell'impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa; qualora successivamente all'inizio lavori si verifichi il subentro di altra impresa, il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro, ai sensi dell'art. 82 comma 8 della L.R. 1/05, s.m.i..

Contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori, il committente dei lavori deve inoltrare al comune il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 86 comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 275, ai sensi dall'art. 82 comma 9 della L.R. 1/05 e successive modificazioni ed integrazioni; qualora successivamente all'inizio lavori si verifichi il subentro di altre imprese, il committente deve produrre il DUC del soggetto subentrante contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 82 comma 8 della L.R. 01/05.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare dell'autorizzazione a mezzo di apposito modulo (**tagliando A**) e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte del funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuto completamento della copertura del manufatto (**tagliando B**).

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori (**tagliando C**).

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle ditte esecutrici.

A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 06.12.82 il soggetto autorizzato deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara almeno 10 giorni prima.

Al momento dell'apertura del cantiere edile dovrà essere richiesta, ed ottenuta, se necessaria, autorizzazione di attività temporanea a norma delle finalità del D.P.C.M. 01.09.91 e della delibera del C.C. n° 154 del 28.07.92.

Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività si potrà far ricorso alla procedura di cui all'art. 9 del DPR 447/98, come modificato dal DPR 440/00, ferma restando la normativa in materia di cantieri e impianti tecnici.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato

cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/99 e successive modifiche. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico per le Imprese.

L'autorizzazione è, in ogni caso, rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica medesima.



Carrara li, 09 Maggio 2006

Il Direttore
Settore Attività Economico Produttive
Dott. Guirardo Vitale

ALLEGATI:

- n° 1 copia elaborati grafici debitamente vistati.
- Copia pareri e autorizzazioni rilasciati dai seguenti enti:
 1. parere favorevole dell'Azienda USL n° 1 di Massa e Carrara – G.O.N.I.P. prot. n° 086/06/nip 14.04.2006;
 2. parere del Settore Assetto del Territorio-Urbanistica del Comune di Carrara con nota prot. n° 41142/4 del 31.01.2006;
 3. Autorizzazione Paesaggistica n° 99 del 02/05/2005, rilasciata dal Settore Assetto del Territorio del comune di Carrara;
 4. DELIBERA n° 44/2005 del 25 ottobre 2005, dell'AUTORITA' PORTUALE di Marina di Carrara;
 5. Autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane di Pisa prot° n° 66908 del 31/12/2005;
 6. parere favorevole dell'ente ARPAT, (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), di Massa Carrara, prot. n° 976/01.17.04/23.3, del 07/03/2006;
 7. parere favorevole del Comando Provinciale Vigili trete Fuoco di Massa Carrara del 13/04/2006, prot. n° 4594, pratica 14841 (mag. A);
 8. parere favorevole del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Massa Carrara del 13/04/2006, prot. n° 4595, pratica 14842 (mag. B);

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Carrara li 09 Maggio 2006

Il soggetto autorizzato

COMUNE DI CA ^{...}	Cat.
27 APR. 2006	
Prot. n° 11453	Clas.



REGIONE TOSCANA
Azienda USL 1 di Massa e Carrara

GRUPPO OPERATIVO NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
54100 MASSA - Via Democrazia 44 tel. 0585 45843



OGGETTO: PORTO DI CARRARA SpA - REALIZZAZIONE MAGAZZINI E DEPOSITO MERCI
DEPERIBILI, ALL'INTERNO DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA (Molo di Ponente banchina E.
Chiesa). Parere.

Risposta al n° 12156

in data 17/3/2006 perv. il 22/3/2006

Allegati: n° 1 fascicolo

Massa, li 14/04/2006



Prot. n° 086/06/nip

Pratica N° 1257/06/s: Porto di Carrara)

Spett/
SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNE DI CARRARA

E, p.c.

All'U.O. Ragioneria
Azienda U.S.L. 1
S e d e


Con riferimento alla richiesta di parere relativo alla pratica indicata in oggetto, si comunica che è stata esaminata dal Gruppo Operativo Nuovi Insediamenti Produttivi di questa Azienda U.S.L. 1, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della stessa.


Ai sensi della Deliberazione G.R. TOSCANA N° 712 del 20/07/2004: "Nuovo tariffario regionale delle prestazioni di igiene pubblica...." per il rilascio del presente parere, è dovuto a questa Azienda USL1 di Massa e Carrara un compenso pari a € 1.289,29.

Il responsabile del procedimento presso questa struttura è la Dott.ssa G. Ghiselli.
Si restituisce la pratica debitamente timbrata e firmata.

Distinti saluti.

Il Coordinatore G.O.N.I.P.
Dott.ssa G. Ghiselli





COMUNE DI CARRARA
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA

Prot. n°41142/4
del 31/01/2006



A:
Settore Attività Produttive, Commercio,
Sportello Unico delle Imprese
SEDE

OGGETTO:Permesso di costruzione magazzini e deposito merci deperibili, all'interno del Porto di Marina di Carrara.

Il sottoscritto Claudio Bacicalupi nella qualità di Dirigente del Settore Urbanistica,

VISTA l'istanza presentata in data 3/01/2006 e recante prot. 41142/4 da Porto di Marina di Carrara V.le Vespucci relativa a lavori di costruzione magazzini e deposito merci deperibili a Marina di Carrara Molo di Ponente (banchina E. Chiesa) nell'area distinta catastalmente al foglio n° 108;

VISTO il parere del Nucleo di Valutazione espresso nella riunione n° 4 del 27/01/2006." Parere favorevole ".

VISTI gli artt. 82 e 83 della L.R. 3/01/2005 n° 1

COMUNICA

Che il Nucleo di Valutazione, istituito con determinazione dirigenziale n° 58 del 22/05/2000, nella seduta n°4 del 27/01/2006 in relazione all'istanza presentata da Porto di Marina di Carrara al fine di ottenere permesso di costruzione magazzini e deposito merci deperibili Molo di Ponente (banchina E. Chiesa) ha espresso il seguente parere:

" Parere favorevole ".

L'esecuzione delle opere di cui si tratta è subordinata al pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei diritti di segreteria per una somma complessiva di Euro 47.520,00 così suddivisa:


oneri urbanizzazione primaria	€.	25.500,00
oneri urbanizzazione secondaria	€.	21.520,00
diritti di segreteria	€.	500,00

 Si comunica inoltre che, con procedimento autonomo, in data 08/07/2005 e' stata rilasciata autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 88 L.R. 03/01/2005 n° 1 e che successivamente è stata avanzata istanza di variante alla suddetta autorizzazione paesaggistica, per la quale il Collegio di Esperti, nella riunione del 30/11/2005 ha espresso. "Parere favorevole".

Del successivo nulla-osta della Soprintendenza verra' data ulteriore comunicazione.


Carrara, 31/01/2006

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi



16 DIC. 2005

POS.NE LU N° 9551



Comune di Carrara

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA
AUTORIZZAZIONE N° 99 del 02/11/2005
IL DIRIGENTE

PREMESSO che NARDI FILIPPO AMM.RE UNICO PORTO DI CARRARA SPA residente a 54036 MARINA DI CARRARA in VIA BERTOLONI, in data 24/11/2005 prot. 46212/3801, ha presentato VARIANTE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA GIA' RILASCIATA (Vs prot. LU 1597) per COSTRUZIONE MAGAZZINI DEPOSITO MERCI DEPERIBILI a MARINA DI CARRARA PORTO MOLO DI PONENTE BANCHINA E. CHIESA al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art.159 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, come modificato da ultimo, dal T.U. citato, con il quale sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali, per quanto attiene alla loro individuazione, tutela e relative sanzioni;

VISTA la L.R. del 2.11.1979 n.52 e successive modifiche ed in particolare:

- l'art 2, con il quale sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di beni culturali e ambientali; l'art. 4 che stabilisce che gli atti relativi alle funzioni indicate in oggetto dovranno essere adottati in ogni Comune previo parere del Collegio degli Esperti, di cui all'art. 89 della L.R. 3.1.2005 n° 1;

VISTO il parere espresso dal Collegio degli Esperti, nella riunione n. 29 del 30/11/2005 in merito al progetto sopra citato: " PARERE FAVOREVOLE ".

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali " ed in particolare l'art.107, comma 3, lett.f), ai sensi del quale rientra nelle attribuzioni dirigenziali l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

AUTORIZZA

Per quanto esposto in premessa:

NARDI FILIPPO AMM.RE UNICO PORTO DI CARRARA SPA, ad eseguire lavori di VARIANTE A PROGETTO DI COSTRUZIONE MAGAZZINI DEPOSITO MERCI DEPERIBILI a MARINA DI CARRARA PORTO MOLO DI PONENTE BANCHINA E. CHIESA come da progetto presentato in data 24/11/2005, con prot.46212/3801 costituito da n.6 tavole, in atti depositate.

La presente autorizzazione verra' inviata alla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici di Lucca ai fini dell'espressione del parere di competenza che ai sensi di quanto disposto dall'art. 146 comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, (D. Lgs 22.01.2004 n° 42) dovra' essere comunicato entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della presente proposta.

Entro il medesimo termine di 60 giorni e' consentita ai sensi del Capo III della L. 7/8/1990, n° 241 e successive modificazioni, la partecipazione al procedimento, anche tramite la presentazione di documenti e memorie illustrative.

Carrara, 2 dicembre 2005

IL DIRIGENTE
Claudio Bacicalupi

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO,
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO
PER LE PROVINCIE DI LUCCA E MASSA CARRARA

Prot. N° 159/4.3.2005 42,04

L'Architetto di zona

Prot. N°



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Pisa,

31 DIC. 2005

Protocollo:

03008

Rif.:

Vs.

Allegati:

Al dott. Filippo NARDI,
amministr. delegato della
società **Porto di Carrara Spa**
viale G. Da Terrazzano (Varco Portuale di
Levante)
Marina di Carrara

All'Autorità Portuale di
Marina di Carrara
V.le G. da Verrazzano (Varco portuale di
Levante) rif. prot. 3136 del 02.11.2005

e p.c. Alla Dogana Principale di
Marina di Carrara

Al Comune di Marina di Carrara

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell' art.19 del D. L.vo 374/90
società **"PORTO DI CARRARA SPA"** con sede in Marina di Carrara,
viale G. da Terrazzano (Varco Portuale di Levante)

Vista

l'istanza presentata, per il tramite dell'Autorità Portuale, dal dott. Filippo Nardi,
amministratore delegato della società **"PORTO DI CARRARA SPA"**, sita in viale G. da
Verrazzano, Marina di Carrara, per ottenere l'autorizzazione alla costruzione di un
magazzino polifunzionale per merci deperibili nell'area ubicata nel Porto di Marina di
Carrara, sul Molo di Ponente;

Preso atto

della certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi necessari;

Tenuto conto

della documentazione tecnica presentata in allegato alla richiesta;

Considerato

che dal verbale di sopralluogo effettuato dalla Sot di Viareggio il 19.12.2005, si evince che
la realizzazione delle opere di che trattasi non sono di ostacolo alcuno all'attività di
vigilanza doganale.

SI AUTORIZZA

per quanto di competenza di questa Direzione, la realizzazione dei lavori citati nelle
premesse.

IL DIRETTORE f.f.
(Domenico Maldera)

LA PRESENTE DELIBERA
E' COMPOSTA DA N° 11
PAGINE TUTTE TIMBRATE
NUMERATE E SIGLATE.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi BOSI



AUTORITA' PORTUALE

Marina di Carrara

Ente di diritto pubblico - legge 28 gennaio 1994 n. 84
V.le G. Da Verrazzano (Varco Portuale di Levante)
tel. (0585)787205 - fax. (0585)788346

DELIBERA N. 44/2005

OGGETTO: Parere richiesta di concessione demaniale nella circoscrizione portuale di Marina di Carrara due magazzini banchina Chiesa - "PORTO DI CARRARA S.p.A.".

Seduta del: 25 Ottobre 2005.

IL COMITATO PORTUALE

VISTA l'istanza presentata in data 3 Marzo 2005 ed integrata in data 22/7/2005, corredata dalle tavole progettuali e dalla relazione tecnica, con la quale la Società "PORTO DI CARRARA S.p.A.", avente sede in Marina di Carrara, Via Nazario Sauro n.71/A, nella persona del suo Amministratore Delegato Dr. Filippo Nardi, ha chiesto la concessione demaniale, per un periodo di 20 anni, di un'area portuale ubicata sulla banchina "E. Chiesa", per la realizzazione di due magazzini polifunzionali per deposito merci da 1.000 mq ciascuno, due cisterne prefabbricate e tubazioni interrato per il relativo impianto antincendio;

VISTA la successiva istanza della "PORTO DI CARRARA S.p.A." in data 12/09/2005 volta ad ottenere l'autorizzazione a realizzare un impianto antincendio a servizio di detti due manufatti;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 6 aprile 1994, che individua la circoscrizione portuale di Marina di Carrara;

VISTO l'art.18 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) che stabilisce che la domanda delle concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo sia pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune ove è sito l'immobile da realizzare;

PRESO ATTO che la pubblicazione è avvenuta presso l'Albo Pretorio del Comune di Carrara dall'11/8/2005 al 31/8/2005 e che nei venti giorni successivi non è pervenuta all'Autorità Portuale alcuna osservazione né alcuna domanda concorrente;

CONSIDERATO pertanto che può darsi corso alle pratiche inerenti alla concessione richiesta;

CONSIDERATO che la Società istante è titolare dell'autorizzazione ad effettuare le operazioni portuali conto terzi fino all'anno 2013, giusta la Delibera del Comitato Portuale n. 9/1999;

CONSIDERATO che tra le condizioni del provvedimento di cui sopra vi è pure quella di effettuare investimenti operativi lungo l'intera durata dell'autorizzazione;

VISTO l'articolo 8, comma 3, lett. h) della Legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni, che affida al Presidente dell'Autorità Portuale l'amministrazione del demanio marittimo portuale e, sentito il Comitato Portuale, i poteri di cui agli articoli da 36 a 55 del Codice della Navigazione;

t

VISTO l'art. 9, comma 3, lett. f) della Legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale il Comitato esprime i pareri relativi all'esercizio dei poteri di cui agli articoli da 36 a 55 del Codice della Navigazione;

A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

Di esprimere parere favorevole al rilascio a favore della Società "PORTO DI CARRARA S.p.A.", avente sede in Marina di Carrara, Via Nazario Sauro n.71/A, della concessione demaniale della durata di 20 (venti) anni, avente ad oggetto un'area portuale ubicata sulla banchina "E. Chiesa", per la realizzazione di due magazzini polifunzionali per deposito merci da 1.000 mq ciascuno, due cisterne prefabbricate e tubazioni interrate per il relativo impianto antincendio, secondo la bozza di atto formale allegato alla presente delibera.

Marina di Carrara, 25 Ottobre 2005.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi BOSI)

IL PRESIDENTE
(Avv. Luigi GUCCINELLI)

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

54100 MASSA via del Patriota, 2

tel 0585 899411 fax 0585 47000

e-mail: dip.ms@arpat.toscana.it

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Protocollo: 976/01.17.04/23.3

Data: 7 MAR 2006

ns. rif.: 2006-PortoDiCarrara-trasmissione.doc

Oggetto: Ditta Porto di Carrara SpA, pratica SUAP n° 150 del 22/10/05, inviata con protocollo generale n° 07/2006.

COMUNE DI CARRARA	
Cat.	
07 MAR 2006	
Cias.	
Prot. n° <u>12739</u>	

Alla c. a. del

Geom Luca Coppo
Comune di Carrara

E' stata esaminata la richiesta di atti istruttori relativa alla

Realizzazione di magazzini e deposito merci deperibili pervenuta il: 05/01/06 (prot. Arpat n 49, codice Arpat 01.17.04/24)
relativo alla ditta: **Porto di Carrara SpA**
identificato dal RIFERIMENTO COMUNALE: 41142 del 24/10/05 – prot. SUAP n° 150 del 22/10/05

Si trasmette in allegato A la relazione tecnica della U.O. *Prevenzione e Controlli Ambientali Integrati* in cui si esprime

PARERE FAVOREVOLE.¹

Si fa presente che a seguito della Comunicazione n. 4174/1-8-6 del 2/3/00 del Direttore Generale ARPAT, e sulla base del tariffario ARPAT, in particolar modo della tabella 4 "Tariffe per il rilascio di pareri e valutazioni tecniche", approvato con Delib. G.R. n. 1483 del 23/11/1998 e successivamente modificato con Delib. G.R. n. 14 del 11/01/2000, Delib. G.R. n. 772 del 18/06/2000, Delib. G.R. n. 107 del 31/01/2005 e aggiornato all'indice ISTAT dei prezzi al consumo (decreto DG n. 276 del 26/05/2005) deve essere corrisposta da parte del richiedente a questa struttura la somma di euro 400,00 (quattrocento), tramite versamento su bollettino di conto corrente allegato alla presente. La fattura sarà emessa a riscontro dell'avvenuto pagamento.

Si prega di trasmettere a questo ufficio, anche a mezzo fax, copia del documento dell'avvenuto pagamento.

Distinti saluti.

Massa, lì.....

Responsabile del Dipartimento
(Dr.ssa Laura Balocchi)

¹ Allegati: Allegato A – relazione tecnica

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

54100 MASSA via del Patriota, 2

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

tel 0585 899411 fax 0585 47000

e-mail: dip.ms@arpat.toscana.it

Allegato A

Relazione tecnica della U.O. Prevenzione e Controlli Ambientali Integrati

È stata esaminata la richiesta di atti istruttori relativa alla

Realizzazione di magazzini e deposito merci deperibili pervenuta il: 05/01/06 (prot. Arpat n° 49, codice Arpat 01.17.04/24)

relativo alla ditta: **Porto di Carrara SpA**

identificato dal RIFERIMENTO COMUNALE: 41142 del 24/10/05 – prot. SUAP n° 150 del 22/10/05

Dall'esame della documentazione allegata alla pratica si evidenzia che verranno aggiunti due magazzini (A e B) sulla banchina Chiesa dove saranno fatte le operazioni di stoccaggio merci; la movimentazione verrà eseguita con gru semoventi ed altri mezzi già operanti sulle banchine; in ogni magazzino verrà allestita una gru a ponte da 25 ton..

I nuovi edifici saranno posizionati con il fronte maggiore parallelamente al percorso pedonale, sul lato ovest, a circa 15 m.

Se l'uso di questi capannoni viene effettuato in modo corretto ed i macchinari vengono mantenuti in buone condizioni di utilizzo, si ritiene che l'inserimento dei due manufatti non apporti variazioni ambientali significative alla situazione esistente ad oggi.

Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell'Istruttoria (elaborazione per i settori controllo inquinamento idrico e rifiuti):

Dr. Milo Vignali

data 7 MAR. 2006

Il Responsabile dell'Istruttoria (elaborazione per i settori controllo emissioni e rumore):

Dr.ssa Licia Lotti

data 7 MAR. 2006

Il Responsabile UO PCAI (per approvazione):

Dr. Carlo Righini

data 7 MAR. 2006

**Ministero dell'Interno****COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA CARRARA**

UFFICIO : Prevenzione Incendi

Prot. N. 4594 Pratica 14841 Allegati 7
(da citare sempre nella risposta)Massa li 13 04 06
Via Massa Avenza 121 P - 54100 Massa
C.F.: 80001200452
Tel. : 0585 2597 11
e-mail: comando.massacarrara@vigilfuoco.it→ Al Sig. Nardi Filippo
c/o Porto di Carrara s.p.a.
V.le G. Da VerrazzanoAl Sig. Sindaco del Comune di Carrara
Tramite SUAP**OGGETTO:** DITTA/SOCIETA': **Porto di Carrara s.p.a.**
PROGETTO PER L'ATTIVITÀ DI deposito merci identificata al n° 88 e comprendenti anche le attività identificate ai n° xxx di cui all'allegato D.M. 16/02/1982.SITA IN: Carrara Loc. xxx Via/Piazza Aldo Salvetti N° snc
Domanda di Parere di conformità antincendio assunta al Prot. n° 13567 del 30/11/2005 e Integrata il 28/02/2006.

Questo Comando, esaminato il progetto riguardante l'attività in oggetto, esprime in merito parere favorevole, fatti salvi i diritti di terzi, a condizione che le opere previste vengano integralmente realizzate in piena conformità agli elaborati progettuali, con gli accorgimenti e le modalità costruttive indicate nella relazione tecnica e nei disegni che si restituiscono muniti di visto, nonché alle norme vigenti anche per quanto non rilevabile dalla documentazione prodotta.

Dovranno inoltre essere soddisfatte le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. installare un secondo attacco autopompa VV.F. conforme ai punti 6.6. e 7.7 della norma UNI 10779 da collegare direttamente all'anello idrico antincendio;
2. Approntare n 2 carrelli porta schiumogeno con relativi accessori per la formazione di schiuma a media espansione, da sistemare esternamente al capannone e protetti dagli agenti atmosferici.
3. Mantenere il carico d'incendio nei limiti della classe di resistenza al fuoco delle strutture.
4. Attuare la gestione della sicurezza in conformità del D.M. 10/03/98.

Si rammenta che, completate le opere di cui al progetto approvato, il Titolare è tenuto a presentare a questo Comando la Domanda di sopralluogo (in duplice copia di cui una in bollo), per il rilascio del Certificato

Comando Provinciale Vigili del Fuoco		Via Massa Avenza 121 P		C.F. 80001200452	
CENTRALINO (N° 15 linee)		Tel. 0585 2597 11	Fax 0585 2597 200	Ufficio Personale	Tel. 0585 2597 440 Fax 0585 2597 446
Ufficio Segreteria		Tel. 0585 2597 403	Fax 0585 2597 400	Ufficio Ragioneria	Tel. 0585 2597 450 Fax 0585 2597 456
Ufficio Polizia Giudiziaria		Tel. 0585 2597 410	Fax 0585 2597 418	Uff. Consegretario - Magazzino	Tel. 0585 2597 460 Fax 0585 2597 464
Ufficio Prevenzione Incendi		Tel. 0585 2597 420	Fax 0585 2597 426	Ufficio Formazione professionale	Tel. 0585 2597 480 Fax 0585 2597 419



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA CARRARA

di Prevenzione Incendi, ai sensi del D. P. R. 12/01/1998 n° 37, in conformità a quanto previsto dal D. M. 04/05/1998 (G.U. n° 104 del 07/05/1998) all' articolo 2.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia del presente parere;
 - b) dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell' allegato II al D. M. 04/05/1998 e alla presente nota, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
-  attestato di versamento per mezzo di bollettino postale sul conto corrente n° 10714541 a favore della tesoreria Provinciale dello Stato di Massa ai sensi della legge 26/07/1965, n° 966, per l'importo dovuto di cui al D.M. 21/12/2001 (SUSG n° 19 del 23/01/2002) che potrà richiedere all' Ufficio Prevenzione Incendi del Comando.

Inoltre, ai sensi dell' articolo 3 comma 5 del DPR 12/01/1998 n° 37, in attesa del sopralluogo di verifica, si fa presente che è possibile presentare a questo Comando la dichiarazione di inizio attività, redatta in duplice copia di cui una in bollo con unita fotocopia del documento d'identità del dichiarante, secondo il modello allegato (allegato III D.M. 04/05/1998), la cui ricevuta costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

In allegato alla presente si riporta:

- 1. n° 1 copia/e degli elaborati fatti pervenire munita/e del visto di questo Comando;
- 2. copia dell'allegato II di cui al D.M. 04/05/1998;
- 3. fac-simile dell'istanza per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
- 4. copia dell'allegato III.

La modulistica di prevenzione incendi è scaricabile anche dal sito www.vigilfuoco.it.

 Il Responsabile dell'Istruttoria
S.D.A. SALZANO
0585/2597420

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(dott. ing. Ilario MAMMONE)



**Ministero dell'Interno**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA CARRARA

UFFICIO : Prevenzione Incendi

Prot. N 4595 Pratica 14842 Allegati
(da citare sempre nella risposta)Massa li 13 04 06
Via Massa Avenza 121 P - 54100 Massa
C.F.: 80001200452
Tel. : 0585 2597 11
e-mail: comando.massacarrara@vigilfuoco.itAl Sig. Nardi Filippo
c/o Porto di Carrara s.p.a.
V.le G. da Verrazzano CarraraAl Sig. Sindaco del Comune di Carrara
Tramite SUAP**OGGETTO:** DITTA/SOCIETA': **Porto di Carrara s.p.a.**
PROGETTO PER L'ATTIVITÀ DI **Deposito Merci** identificata al n° 88 e comprendenti anche le attività identificate ai n° xxx di cui all'allegato D.M. 16/02/1982.SITA IN: Carrara Via Aldo Salvetti N° snc
Domanda di Parere di conformità antincendio assunta al Prot. n° 13566 del 30.11.2005 e integrata il 28/02/2006.

Questo Comando, esaminato il progetto riguardante l'attività in oggetto, esprime in merito parere favorevole, fatti salvi i diritti di terzi, a condizione che le opere previste vengano integralmente realizzate in piena conformità agli elaborati progettuali, con gli accorgimenti e le modalità costruttive indicate nella relazione tecnica e nei disegni che si restituiscono muniti di visto, nonché alle norme vigenti anche per quanto non rilevabile dalla documentazione prodotta.

Dovranno inoltre essere soddisfatte le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. Installare un secondo attacco autopompa VV.F. conforme ai punti 6.6. e 7.7 della norma UNI 10779 da collegare direttamente all'anello idrico antincendio;
2. Approntare n 2 carrelli porta schiumogeno con relativi accessori per la formazione di schiuma a media espansione, da sistemare esternamente al capannone e protetti dagli agenti atmosferici.
3. Mantenere il carico d'incendio nei limiti della classe di resistenza al fuoco delle strutture.
4. Attuare la gestione della sicurezza in conformità del D.M. 10/03/98.

Si rammenta che, completate le opere di cui al progetto approvato, il Titolare è tenuto a presentare a questo Comando la Domanda di sopralluogo (in duplice copia di cui una in bollo), per il rilascio del Certificato

Comando Provinciale Vigili del Fuoco		Via Massa Avenza 121 P		C.F. 80001200452	
CENTRALINO (N° 15 linee) Tel. 0585 2597 11		Fax 0585 2597 200		Ufficio Personale Tel. 0585 2597 440	
Ufficio Segreteria Tel. 0585 2597 403		Fax 0585 2597 400		Ufficio Ragioneria Tel. 0585 2597 450	
Ufficio Polizia Giudiziaria Tel. 0585 2597 410		Fax 0585 2597 418		Uff. Consegretario - Magazzino Tel. 0585 2597 460	
Ufficio Prevenzione Incendi Tel. 0585 2597 420		Fax 0585 2597 426		Ufficio Formazione Professionale Tel. 0585 2597 430	
Ufficio Gestione Incendi Tel. 0585 2597 430		Fax 0585 2597 436		Ufficio P.C. Informatica e CED Tel. 0585 2597 500	



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA CARRARA


di Prevenzione Incendi, ai sensi del D. P. R. 12/01/1998 n° 37, in conformità a quanto previsto dal D. M. 04/05/1998 (G.U. n° 104 del 07/05/1998) all' articolo 2.

Alla domanda devono essere allegati:

- 
- a) copia del presente parere;
 - b) dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell' allegato II al D. M. 04/05/1998 e alla presente nota, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
 - c) attestato di versamento per mezzo di bollettino postale sul conto corrente n° 10714541 a favore della tesoreria Provinciale dello Stato di Massa ai sensi della legge 26/07/1965, n° 966, per l'importo dovuto di cui al D.M. 21/12/2001 (SUSG n° 19 del 23/01/2002) che potrà richiedere all' Ufficio Prevenzione Incendi del Comando.

Inoltre, ai sensi dell' articolo 3 comma 5 del DPR 12/01/1998 n° 37, in attesa del sopralluogo di verifica, si fa presente che è possibile presentare a questo Comando la dichiarazione di inizio attività, redatta in duplice copia di cui una in bollo con unita fotocopia del documento d'identità del dichiarante, secondo il modello allegato (allegato III D.M. 04/05/1998), la cui ricevuta costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.


In allegato alla presente si riporta:


- 
- 1. n° 1 copia/e degli elaborati fatti pervenire munita/e del visto di questo Comando;
 - 2. copia dell'allegato II di cui al D.M. 04/05/1998;
 - 3. fac-simile dell'istanza per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
 - 4. copia dell'allegato III.

La modulistica di prevenzione incendi è scaricabile anche dal sito www.vigilfuoco.it.

Il Responsabile dell'Istruttoria
S.D.A. A. SALZANO
0585/2597420

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(dott. ing. Mario MAMMONE)





COMUNE DI CARRARA
Settore Attività Economico Produttive

Spett. ARPAT
Via del patriota n° 2
54100 Massa

Spett.le G.O.N.I.P.
Via democrazia 44
54100 Massa

Settore Urbanistica Comune di Carrara
Piazza 2 Giugno
54033 Carrara (SEDE)

e p.c. spett.le PORTO DI CARRARA S.P.A.
all'att.ne del Dott. Filippo NARDI
Viale da VERRAZZANO, Varco di Levante
54036 Marina di Carrara (MS)

a p.c. spett. le Arch. Nicoletta NARDI
Via Ghibellina n° 8/a
54033 CARRARA (MS)

***** RICHIESTA DI ATTI ISTRUTTORI *****

(ai sensi del DPR 20 Ottobre 1998, n° 447 come modificato dal DPR 440/00)

Oggetto: Domanda di realizzazione magazzini e deposito merci deperibili, all'interno del Porto di Marina di Carrara, (molo di ponente banchina E. Chiesa).

Riferimenti pratica:

Prot. Gen. n° 41142 del 24/10/05

Prot. SUAP n° 150 del 22/10/05

Con riferimento alla domanda di realizzazione magazzini e deposito merci deperibili, all'interno del Porto di Marina di Carrara, (molo di ponente banchina E. Chiesa), presentata in data **22/10/2005**, e pervenuta a questo ufficio con **prot. gen.le** del Comune di Carrara n° 41142 del 24/10/05 **prot. SUAP n° 150 del 22/10/05**, si comunica ai sensi e per gli effetti degli art. 5, 7, 8 della legge 7 Agosto 1990, n° 241, che quest'Ufficio ha dato avvio al procedimento.

Il responsabile del procedimento è il **geom. Luca COPPO** (tel.0585/641291).


Considerato che ai sensi del DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/00 il procedimento dovrà concludersi entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della pratica a questo Sportello, salvo la richiesta di integrazioni o chiarimenti da parte degli enti o uffici coinvolti negli endoprocedimenti che dovranno essere comunicati alla scrivente struttura, si invita l'ufficio in indirizzo a voler esaminare la pratica ed a trasmettere le eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni in tempo utile per poter ottemperare a quanto previsto dalla normativa.

Si richiede inoltre di conoscere il nome del responsabile dell'endoprocedimento individuato presso codesta Struttura. Si richiede inoltre ai sensi dell'art. 10 del DPR 440/00 la quantificazione degli oneri e dei diritti istruttori dovuti, che lo scrivente Sportello provvederà ad esigere dalla Ditta in oggetto del procedimento fatti salvi eventuali conguagli definiti al momento della conclusione dell'atto istruttorio.

Si trasmette copia della domanda e della documentazione prodotta dalla Ditta in oggetto.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:


Geom. Luca COPPO

Carrara, lì 30/12/2005



Marina di Carrara, 22/12/25

AUTORITA' PORTUALE

Marina di Carrara

Ente di diritto pubblico - legge 28 gennaio 1994 n. 84-
V.le G. Da Verrazzano (Varco Portuale di Levante)
tel. (0585)787205 - fax. (0585)788346
C.F. 91010450459

Sito internet: www.portauthoritymdc.ms.it
e-mail: info@portauthoritymdc.ms.it

AL COMUNE DI CARRARA

P.zza 2 Giugno

54033 CARRARA

p.c. PORTO DI CARRARA S.p.A.
Viale da Verrazzano - varco Levante
54036 MARINA DI CARRARA

Prot. n. 3727


Oggetto: Realizzazione capannoni merci sulla banchina "E. Chiesa" del porto di Marina di Carrara.

RACCOMANDATA A. R.

Con la presente per comunicare che nulla osta da parte di questa Autorità Portuale a che la Porto di Carrara S.p.A., con sede in Marina di Carrara - Viale da Verrazzano (varco portuale di Levante), si attivi presso il Comune di Carrara, nelle more della conclusione del procedimento amministrativo per la concessione demaniale marittima, al fine di ottenere la concessione edilizia e ogni altro provvedimento necessario alla costruzione dei capannoni sulla banchina "E. Chiesa" del porto di Marina di Carrara.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi BOSI



COMUNE DI CARRARA

Settore Assetto del Territorio - Urbanistica

RACCOMANDATA A.R.

Prot. n° 3801 /46212

del 2 dicembre 2005

Prot. n. 18882

ALLA SOPRINTENDENZA DI LUCCA

Manifattura Tabacchi,

P.zza della Maggione

55100

L U C C A

e p.c. NARDI FILIPPO AMM.RE PORTO DI CARRARA SPA

VIA BERTOLONI

54036 MARINA DI CARRARA

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica. Art.159 del D. Lgs. n° 42/04 intestata a NARDI FILIPPO AMM.RE PORTO DI CARRARA SPA

Per l'espressione del parere di cui all'art. 159 del D.lgs 22 gennaio 2004 n°42 si trasmette in allegato autorizzazione paesaggistica relativa all'istanza presentata da NARDI FILIPPO AMM.RE PORTO DI CARRARA SPA inerente i lavori di VARIANTE A PROGETTO DI COSTRUZIONE MAGAZZINI DEPOSITO MERCI DEPERIBILI a MARINA DI CARRARA PORTO MOLO DI PONENTE BANCHINA E. CHIESA

Alla autorizzazione di cui sopra viene allegata la seguente documentazione:

- 1) n°3 copie proposta di autorizzazione,
- 2) n° 1 copia elaborati grafici di progetto;
- 3) n°1 copia relazione tecnica;
- 4) Autorizzazione paesaggistica rilasciata il 05/07/2005;

e si invita Codesto Ministero ad esprimere deduzioni nel rispetto dei termini di legge.

Nei confronti del richiedente NARDI FILIPPO AMM.RE PORTO DI CARRARA SPA, la presente costituisce avviso di inizio del relativo procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 7.801990, n° 241 e successive modifiche (art. 88, comma 4 della L.R. n° 1 del 03/01/2005

Ai sensi del capo III della sopracitata L.7.8.1990 n° 241 è consentito al richiedente medesimo la partecipazione al procedimento anche tramite la presentazione di documenti e memorie illustrative.

Carrara, lì 2 dicembre 2005

Il Dirigente

Claudio Bacicalupi

COMUNE DI CARRARA -54033 piazza Due Giugno,1

Settore Urbanistica (U.O Servizi Amministrativi)

Telefono 0585.641324 -Fax 0585.641296 - e-mailmarchiclaudio@comune.carrara.ms.it



Marina di Carrara, 22/12/05
Viale

AUTORITA' PORTUALE

Marina di Carrara

Ente di diritto pubblico - legge 28 gennaio 1994 n. 84-
V.le G. Da Verrazzano (Varco Portuale di Levante)
tel. (0585)787205 - fax. (0585)788346
C.F. 91010450459
Sito internet: www.portauthoritymdc.ms.it
e-mail: info@portauthoritymdc.ms.it

AL COMUNE DI CARRARA

P.zza 2 Giugno

54033 CARRARA

p.c.

PORTO DI CARRARA S.p.A.

Viale da Verrazzano - varco Levante

54036 MARINA DI CARRARA

28 DIC. 2005

Prot. n. 3727

Oggetto: Realizzazione capannoni merci sulla banchina "E. Chiesa" del porto di Marina di Carrara.


RACCOMANDATA A. R.

Con la presente per comunicare che nulla osta da parte di questa Autorità Portuale a che la Porto di Carrara S.p.A., con sede in Marina di Carrara - Viale da Verrazzano (varco portuale di Levante), si attivi presso il Comune di Carrara, nelle more della conclusione del procedimento amministrativo per la concessione demaniale marittima, al fine di ottenere la concessione edilizia e ogni altro provvedimento necessario alla costruzione dei capannoni sulla banchina "E. Chiesa" del porto di Marina di Carrara.

Distinti saluti.

Il

Capo



STEVEDORING, FORWARDING, INTERMODAL SERVICE

COMUNE DI CARRARA	Cal.
23 DIC. 2005	100 10
Prot. n° 50148	Clas.

AL COMUNE DI CARRARA

Settore Attività Economico Produttive
S.U.A.P.

Rif. Pratica: **Prot. Gen. n.41142**
Prot. SUAP n. 150 del 22 -10-05

In riferimento alla Vs. comunicazione in data 14-11-05 prot. n. 45220, con la presente si trasmettono i documenti ad integrazione della pratica edilizia in epigrafe relativa alla costruzione di due magazzini deposito merci deperibili all'interno dello scalo portuale di Marina di Carrara, Molo di Ponente, Banchina E. Chiesa.

Carrara, 22-12-2005

Il tecnico incaricato

Arch. Nicoletta Nardi

Direzione Commerciale tel +39 585 784430 - fax +39 585 784413
Sede Legale - Amministrazione Viale G. Da Verrazzano, Varco Portuale Levante - M.d.C. tel e fax +39 585 784409/10/11 - fax +39 585 784409
Port Terminal Viale G. Da Verrazzano, Varco Portuale Levante - M.d.C. tel e fax +39 585 784424/25/34 - fax +39 585 784431
Raff Terminal Viale D. Zaccagna - M.d.C. tel +39 585 6445213 - +39 585/630813 fax +39 585 785421
Web site - <http://www.portodicarrara.it> - e-mail segreteria@portodicarrara.it
Cod. Fisc./Part. IVA 00583980453 - Reg. Soc. Trib. Massa n° 8500/92 - Cap. Soc. € 6.630.000,00 inter. Versato

Sun Insurance Office Ltd.

Royal & SunAlliance Assicurazioni

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia:

16122 Genova - Via M. Piaggio, 1 - Tel. 010.83301 - Fax 010.884989

ROYAL &
SUNALLIANCE
ASSICURAZIONI

POLIZZA FIDEJUSSORIA CAUZIONI A GARANZIA PER OBBLIGHI ED ONERI DI CUI ALLE CONCESSIONI EDILIZIE (rilasciate ai sensi della legge 28/1/1977, n. 10 e successive modificazioni)

La SUN INSURANCE OFFICE LIMITED (in seguito denominata Società), autorizzata dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con D.M. del 18/7/84 n. 15531 pubblicato nella G.U. n. 202 del 24/7/84 ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni ed in regola con il disposto della legge n. 348 del 10/6/82, garantisce all'Ente Pubblico (in seguito denominato Beneficiario) l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Ditta Obbligata (in seguito denominata Contraente) e indicate, con gli altri estremi della polizza, a tergo, alle seguenti:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO

PREMESSO

che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti del Beneficiario e specificati nella causale retroindicata, è richiesta la costituzione di una fidejussione assicurativa, la sottoscritta

SUN INSURANCE OFFICE LIMITED

con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza del massimale precisato a tergo, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte del Beneficiario.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al Beneficiario stesso.

La Società verserà, a semplice richiesta scritta del Beneficiario ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico del Beneficiario.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla Sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 1 - La presente polizza garantisce l'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal Contraente nei confronti del Beneficiario ed indicati nella causale, alle condizioni previste nell'originale di polizza per il Beneficiario.

Art. 2 - Qualora sotto la denominazione Contraente siano comprese più persone, queste assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla presente polizza.

Art. 3 - La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del Contraente.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata il Contraente sarà tenuto al pagamento di supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura indicata in polizza.

Art. 4 - Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

a) l'originale della polizza restituitogli dal Beneficiario, con annotazione di svincolo;

oppure

b) una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario, che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai sensi dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in nessun caso effetto retroattivo.

Art. 5 - Nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dall'azione di regresso.

Art. 6 - La Società verserà, nei limiti del massimale di polizza, a semplice richiesta scritta del Beneficiario, ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, senza alcun obbligo di preavviso al medesimo, né di sua costituzione in mora.

Art. 7 - Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questo versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Spese, imposte e tutti gli altri oneri di polizza sono a carico del Contraente.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

Art. 8 - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla Sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha Sede la Direzione Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha Sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.



POLIZZA N.RO 1701.1006018055		1130/00		CODICE CLIENTE 245812		CODICE RISCHIO 66	
CONTRAENTE	DENOMINAZIONE PORTO DI CARRARA SPA				CODICE FISCALE 00583980453		
	DOMICILIO VIA G. DA VERRAZZANO - VARCO LEVANTE PORTO		C.A.P.	LOCALITÀ MARINA DI CARRARA		PROV. MS	
BENEFICIARIO	COMUNE DI: CARRARA (MS)						
IMPORTO DELLA GARANZIA	Fino alla concorrenza di € 77.700,00 *SETTANTASETTEMILASETTECENTO / 00* (euro)						
DURATA DELLA GARANZIA	ANNI	MESI	GIORNI	DECORRENZA 03/05/2006	SCADENZA 03/11/2008		

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	☐ CONCESSIONE EDILIZIA N. _____ DEL _____ ☐ CONVENZIONE STIPULATA IL _____ ☐ ATTO UNILATERALE DI OBBLIGO DEL _____
OGGETTO DELLA GARANZIA	☒ PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE ☐ ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ☐ PAGAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE
DESCRIZIONE DEI LAVORI	ONERI ED OBBLIGHI DERIVANTI DA DOMANDA DI REALIZZAZIONE MAGAZZINI E DEPOSITO MERCI DEPERIBILI, ALL'INTERNO DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA, (MOLO DI PONENTE BANCHINA E. CHIESA), DISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO 108 MAPPALE N.20.-

Emessa in quattro esemplari, ad un solo effetto in GENOVA, il 03/05/2006

Il Contraente

Il Beneficiario

SUN INSURANCE OFFICE LIMITED
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

PORTO DI CARRARA S.p.A.
MARINA DI CARRARA

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 5 - (Deposito cautelativo) - Art. 6 - (Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento) - Art. 7 - (Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C.) - Art. 8 - (Deroga alla competenza territoriale).

Il sottoscritto dichiara inoltre specificamente di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente polizza, copia della nota informativa ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. del 17/3/95 n° 175 in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n° 303 del 2/6/97.

Il Contraente

PREMIO INIZIALE	796,59	238,97		1035,56	129,44	1165,00
EVENTUALI SUPPLEMENTI	318,64	95,58		414,22	51,78	466,00
☐ TRIM.LI ☐ SEM.LI ☐ ANN.LI	PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO TOTALE

il pagamento di € 1165,00 dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato oggi 04/05/2006

L'agente

I 9498

ORIGINALE per IL BENEFICIARIO



Cassa
di Risparmio
di Carrara S.p.A.

S.p.A. - Cap. Sociale euro 31.762.290
Sede legale in Carrara, Via Roma, 2
C. F., P.I. e Iscr. Reg. Impr. Massa Carrara 00581810454
Iscritta all'Albo delle Banche, soggetta all'attività di direzione
e coordinamento della Banca CARIGE S.p.A. e appartenente
al Gruppo Banca Carige iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

*** BOLLETTA ***

DATA 02.05.2006

TESORERIA: FILIALE DI MARINA DI CARR

ENTE/ES
1010/2006

NUMERO
2300

CONTO
1

COMUNE DI CARRARA

MS

IL VERSANTE PORTO DI CARRARA SPA IMMOBILI - NUOVI MAGAZZ. BANCH. CHIESA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E

1933

IMPORTO

7.770,00+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : ONERI URBANIZZAZ. PRIMARIA SECONDARIA
AUTORIZZAZIONE N. 10 DEL 27/04/2006

RIF. 6529110 / 5/ 51/ 0

IMPORTO BOLLETTA VALUTA

7.770,00+ 02.05.2006

BOLLETTA

SPESE

IMPORTO RISCOSSO

ES

0,00 ES

0,00

7.770,00+

DICONSI EURO SETTEMILASETTECENTOSETTANTA/00*****

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASSIERE.

Operazione n. 8079/1/0105122

€ sul C/C n. 118547 di Euro 500,00

IMPORTO IN LETTERE Cinquecento/00

INTESTATO A
COMUNE DI CANNARA

CAUSALE
DIRITTI DI SOTTOSTANZA
AUT. n° 10 DOC 24-04-06

ESEGUITO DA
PONTO DI CANNARA SPA
VIA - PIAZZA
VIALE G. DA VONNABRANDO
CAP 54036
LOCALITÀ
CANNARA DI CANNARA

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 10482547 di Euro 1283,78

IMPORTO IN LETTERE Milleduecentottantotre/78

INTESTATO A
COMUNE DI CANNARA - SERVIZIO TOSONOMIA
SEZIONE COMMERCIO

CAUSALE
DIRITTI ISTRUZIONI ASL - CORIP
AUT. n° 10 DOC 24.04.06

ESEGUITO DA
PONTO DI CANNARA SPA
VIA - PIAZZA
VIALE G. DA VONNABRANDO
CAP 54036
LOCALITÀ
CANNARA DI CANNARA

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 10482547 di Euro 400,00

IMPORTO IN LETTERE Quattrocento/00

INTESTATO A
COMUNE DI CANNARA - SERVIZIO TOSONOMIA
SEZIONE COMMERCIO

CAUSALE
DIRITTI ISTRUZIONI ANPAT
AUT. n° 10 DOC 24.04.06

ESEGUITO DA
PONTO DI CANNARA SPA
VIA - PIAZZA
VIALE G. DA VONNABRANDO
CAP 54036
LOCALITÀ
CANNARA DI CANNARA

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



Al Comune di CARRARA.

UFF. SUAP.

SUAP 150/05 22/10/05
Rif.: PROT.GEN. 41142

ALL'ATTENZIONE GEOM. COPPO LUCA.

OCCORRENZA: Integrazione documenti.

COMUNE DI CARRARA	Cat.
- 8 MAG. 2006	110
Prot. n° 24218	Clas. ...

Con la presente si trasmettono i seguenti documenti integrativi alle pratiche individuate in epigrafe:


N° 2 COPIE ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO
COMPOSTI DA N° 3 TAVOLE

IL TECNICO INCARICATO

Comune 05/05/06

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E' NOMINATO -- COLLO -- IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]



PORTO di
CARRARA
S.p.A.



STEVEDORING, FORWARDING, INTERMODAL SERVICE

COMUNE DI CARRARA	Cat.
16 MAR. 2006	<i>[Signature]</i>
Prot. n° 11612	Clas.

AL COMUNE DI CARRARA

Settore Attività Economico Produttive
S.U.A.P.

Rif. Pratica: **Prot. Gen. n.41142**
Prot. SUAP n. 150 del 22-10-05

Oggetto: **Integrazione spontanea documenti inerenti pratica edilizia relativa alla *Costruzione di due magazzini deposito merci deperibili* all'interno dello scalo portuale di Marina di Carrara, Molo di Ponente, Banchina E. Chiesa.**

Con la presente si trasmettono n° 2 copie del modulo per intervento edilizio relativo alle opere in oggetto da recapitare agli uffici GONIP.

Tale documentazione sostituisce quella già depositata presso codesti uffici.

Carrara, 14-06-2006

Il tecnico incaricato

Arch. Nicoletta Nardi

Direzione Commerciale tel +39 585 784430 - fax +39 585 784413

Sede Legale - Amministrazione Viale G. Da Verrazzano, Varco Portuale Levante - M.d.C. tel e fax +39 585 784409/10/11 - fax +39 585 784409

Port Terminal Viale G. Da Verrazzano, Varco Portuale Levante - M.d.C. tel e fax +39 585 784424/25/34 - fax +39 585 784431

Rail Terminal Viale D. Zaccagna - M.d.C. tel +39 585 6445213 - +39 585/630813 fax +39 585 785421

Web site - <http://www.portodicarrara.it> - e-mail segreteria@portodicarrara.it

Cod. Fisc./Part. IVA 00583980453 - Reg. Soc. Trib. Massa n° 8500/92 - Cap. Soc. € 6.630.000,00 inter. Versato

Modello Dir 33

Revisione 7

Data di Revisione 06.12.2005

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

E' NOMINATO

CPD


IL DIRIGENTE

11



PORTO di
CARRARA
S.p.A.

STEVEDORING, FORWARDING, INTERMODAL SERVICE



COMUNE DI	Cat.
19 APR. 2006	
Prot. n° 16943	Clas.

AL COMUNE DI CARRARA

**Settore Attività Economico Produttive
S.U.A.P.**

Rif. Pratica: **Prot. Gen. n.41142**
Prot. SUAP n. 150 del 22-10-05

Oggetto: **Integrazione spontanea documenti inerenti pratica edilizia relativa alla Costruzione di due magazzini deposito merci deperibili all'interno dello scalo portuale di Marina di Carrara, Molo di Ponente, Banchina E. Chiesa.**

Con la presente si trasmettono i seguenti documenti:

- copia delibera parere favorevole Autorità Portuale
- copia autorizzazione Ufficio Dogane Pisa
- copia elaborati grafici vistati da Ufficio Dogane e Autorità Portuale
- copia parere favorevole Comando Provinciale dei VV.FF.
- autocertificazione conformità Nulla Osta VV.FF

Carrara, l' 18-04-2006

Il tecnico incaricato

Arch. Nicoletta Nardi

[Handwritten signature of Nicoletta Nardi]
194
Sezione
A. G.
NARDI
Nicoletta

Direzione Commerciale tel +39 585 784430 - fax +39 585 784413

Sede Legale - Amministrazione Viale G. Da Verrazzano, Varco Portuale Levante - M.d.C. tel e fax +39 585 784409/10/11 - fax +39 585 784409

Port Terminal Viale G. Da Verrazzano, Varco Portuale Levante - M.d.C. tel e fax +39 585 784424/25/34 - fax +39 585 784431

Rail Terminal Viale D. Zaccagna - M.d.C. tel +39 585 6445213 - +39 585/630813 fax +39 585 785421

Web site - <http://www.portodicarrara.it> - e-mail segreteria@portodicarrara.it

Cod. Fisc./Part. IVA 00583980453 - Reg. Soc. Trib. Massa n° 8500/92 - Cap. Soc. € 6.630.000,00 inter. Versato

1. El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado a terceros.

2. El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado a terceros.

3. El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado a terceros.

4. El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado a terceros.

5. El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado a terceros.

6. El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado a terceros.

7. El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado a terceros.


8. El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado a terceros.

9. El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado a terceros.

10. El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado a terceros.

CONSEJERO DEL PROCESAMIENTO

CONSEJERO DEL PROCESAMIENTO
CONSEJERO DEL PROCESAMIENTO



COMUNE DI CARRARA

Settore Attività Economico Produttive

Prot. n. 65220

Spett.le

PORTO DI CARRARA S.P.A.

all'att.ne del Dott. Filippo NARDI

Viale da VERRAZZANO, Varco di Levante
54036 Marina di Carrara (MS)

Spett.le Arch. Nicoletta NARDI

Via Ghibellina n° 8/a

54033 CARRARA (MS)

Oggetto: Domanda di realizzazione magazzini e deposito merci deperibili, all'interno del Porto di Marina di Carrara, (molo di ponente banchina E. Chiesa).

Procedimento semplificato ai sensi del DPR 447/98 così come modificato dal DPR 440/00.

Comunicazione di avvio di procedimento e contestuale sospensione dei termini

Con riferimento alla domanda presentata in data 22.10.05, pervenuta a questo ufficio con prot. gen. le del Comune di Carrara n° 41142 del 24/10/05, prot. SUAP n° 150 del 22.10.05, si comunica ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 8 della legge 7 Agosto 1990, n° 241, che questo Ufficio ha dato avvio al procedimento.

La pratica, di competenza dello Sportello Unico delle Imprese del Comune di Carrara, P.zza Due Giugno, 1 - 54033 Carrara;

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Luca COPPO (tel. 0585641291).

Lo Sportello è aperto nei giorni lunedì, martedì e giovedì, ore 8.30-13.30, sabato su appuntamento.

I termini del procedimento potranno essere sospesi nel caso in cui gli uffici comunali o gli enti titolari degli endoprocedimenti richiedano l'integrazione degli atti o dei documenti ai fini istruttori.

In tal caso i termini riprenderanno a decorrere dal momento della presentazione della documentazione richiesta e completa.

Si informa che tutte le eventuali documentazioni integrative richieste dagli enti interessati e/o uffici comunali dovranno essere presentati tramite questo Sportello.

Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione.

La pratica risulta incompleta pertanto occorre integrarla con la seguente documentazione:

- Documentazione per acquisizione parere GONIP;
- Documentazione per acquisizione Autorizzazione Paesaggistica;
- Documentazione per acquisizione Parere Autorità Portuale;
- Documentazione per acquisizione Parere Comando Vigili del Fuoco;
- Documentazione per acquisizione Parere Agenzia delle Dogane di Pisa;
- Documentazione per acquisizione Parere ARPAT.

I termini del procedimento sono sospesi ai sensi di legge.


Si informa, inoltre, che la documentazione presentata con l'istanza in premessa citata verrà utilizzata per l'ottenimento dei seguenti pareri:

- 1) ARPAT, Via del patriota n° 2, 54100 Massa, ;
- 2) Amministrazione Provinciale di Massa Carrara, Servizio Difesa Suolo, P.zza Aranci n° 1, 54100 Massa;
- 3) ASI n° 1 di Massa Carrara, GONIP, Via democrazia 44, 54100 Massa;
- 4) Settore Urbanistica Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno, 54033 Carrara;
- 5) Comando Provinciale VV.F, Via Massa Avenza, 54100 Massa
- 6) Autorità Portuale, Varco di Levante, viale G. da Terrazzano, 54036 Marina di Carrara;
- 7) Agenzia delle Dogane di Marina di Carrara, Via Savonarola, 54036, Marina di Carrara;

Si comunica infine che ai sensi dell'art. 10 del DPR 440/00, in relazione al procedimento attivato, lo SUAP provvede direttamente alla riscossione delle spese e dei diritti istruttori di competenza delle varie amministrazioni coinvolte. Questo Sportello si riserva pertanto di comunicare in tempi brevi l'importo e le modalità di versamento di tali spese e diritti.


Distinti saluti.


Carrara, lì 14/11/2005



Il Dirigente:

Dr. Gerardo Vitale





COMUNE DI CARRARA
Settore Attività Economico Produttive

Prot. n° 07
02-01-06

Spett. ARPAT
Via del patriota n° 2
54100 Massa

Spett.le G.O.N.I.P.
Via democrazia 44
54100 Massa

Settore Urbanistica Comune di Carrara
Piazza 2 Giugno
54033 Carrara (SEDE)

e p.c. spett.le PORTO DI CARRARA S.P.A.
all'att.ne del Dott. Filippo NARDI
Viale da VERRAZZANO, Varco di Levante
54036 Marina di Carrara (MS)

a p.c. spett. le Arch. Nicoletta NARDI
Via Ghibellina n° 8/a
54033 CARRARA (MS)

***** RICHIESTA DI ATTI ISTRUTTORI *****

(ai sensi del DPR 20 Ottobre 1998, n° 447 come modificato dal DPR 440/00)

Oggetto: Domanda di realizzazione magazzini e deposito merci deperibili, all'interno del Porto di Marina di Carrara, (molo di ponente banchina E. Chiesa).

Riferimenti pratica:

Prot. Gen. n° 41142 del 24/10/05

Prot. SUAP n° 150 del 22/10/05

Con riferimento alla domanda di realizzazione magazzini e deposito merci deperibili, all'interno del Porto di Marina di Carrara, (molo di ponente banchina E. Chiesa), presentata in data 22/10/2005, e pervenuta a questo ufficio con prot. gen.le del Comune di Carrara n° 41142 del 24/10/05 prot. SUAP n° 150 del 22/10/05, si comunica ai sensi e per gli effetti degli art. 5, 7, 8 della legge 7 Agosto 1990, n° 241, che quest'Ufficio ha dato avvio al procedimento.

Il responsabile del procedimento è il geom. Luca COPPO (tel.0585/641291).

Considerato che ai sensi del DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/00 il procedimento dovrà concludersi entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della pratica a questo Sportello, salvo la richiesta di integrazioni o chiarimenti da parte degli enti o uffici coinvolti negli endoprocedimenti che dovranno essere comunicati alla scrivente struttura, si invita l'ufficio in indirizzo a voler esaminare la pratica ed a trasmettere le eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni in tempo utile per poter ottemperare a quanto previsto dalla normativa.

Si richiede inoltre di conoscere il nome del responsabile dell'endoprocedimento individuato presso codesta Struttura
Si richiede inoltre ai sensi dell'art. 10 del DPR 440/00 la quantificazione degli oneri e dei diritti istruttori dovuti, che lo scrivente Sportello provvederà ad esigere dalla Ditta in oggetto del procedimento fatti salvi eventuali conguagli definiti al momento della conclusione dell'atto istruttorio.


Si trasmette copia della domanda e della documentazione prodotta dalla Ditta in oggetto.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Luca COPPO

Carrara, lì 30/12/2005



COMUNE DI CARRARA
Settore Attività Economico Produttive

Prot. n° 07
02-01-06

Spett. ARPAT
Via del patriota n° 2
54100 Massa

Spett.le G.O.N.I.P.
Via democrazia 44
54100 Massa

Settore Urbanistica Comune di Carrara
Piazza 2 Giugno
54033 Carrara (SEDE)

e p.c. spett.le PORTO DI CARRARA S.P.A.
all'att.ne del Dott. Filippo NARDI
Viale da VERRAZZANO, Varco di Levante
54036 Marina di Carrara (MS)

a p.c. spett. le Arch. Nicoletta NARDI
Via Ghibellina n° 8/a
54033 CARRARA (MS)

*** **RICHIESTA DI ATTI ISTRUTTORI** ***
(ai sensi del DPR 20 Ottobre 1998, n° 447 come modificato dal DPR 440/00)

Oggetto: Domanda di realizzazione magazzini e deposito merci deperibili, all'interno del Porto di Marina di Carrara, (molo di ponente banchina E. Chiesa).

Riferimenti pratica:

Prot. Gen. n° 41142 del 24/10/05
Prot. SUAP n° 150 del 22/10/05

Con riferimento alla domanda di realizzazione magazzini e deposito merci deperibili, all'interno del Porto di Marina di Carrara, (molo di ponente banchina E. Chiesa), presentata in data 22/10/2005, e pervenuta a questo ufficio con prot. gen.le del Comune di Carrara n° 41142 del 24/10/05 prot. SUAP n° 150 del 22/10/05, si comunica ai sensi e per gli effetti degli art. 5, 7, 8 della legge 7 Agosto 1990, n° 241, che quest'Ufficio ha dato avvio al procedimento.

Il responsabile del procedimento è il **geom. Luca COPPO** (tel.0585/641291).


Considerato che ai sensi del DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/00 il procedimento dovrà concludersi entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della pratica a questo Sportello, salvo la richiesta di integrazioni o chiarimenti da parte degli enti o uffici coinvolti negli endoprocedimenti che dovranno essere comunicati alla scrivente struttura, si invita l'ufficio in indirizzo a voler esaminare la pratica ed a trasmettere le eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni in tempo utile per poter ottemperare a quanto previsto dalla normativa.

Si richiede inoltre di conoscere il nome del responsabile dell'endoprocedimento individuato presso codesta Struttura. Si richiede inoltre ai sensi dell'art. 10 del DPR 440/00 la quantificazione degli oneri e dei diritti istruttori dovuti, che lo scrivente Sportello provvederà ad esigere dalla Ditta in oggetto del procedimento fatti salvi eventuali conguagli definiti al momento della conclusione dell'atto istruttorio.


Si trasmette copia della domanda e della documentazione prodotta dalla Ditta in oggetto.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:


Geom. Luca COPPO

Carrara, lì 30/12/2005



COMUNE DI CARRARA
Settore Attività Economico Produttive

feol.u. 12156
18/03/06

Spett.le G.O.N.I.P.
Via democrazia 44
54100 Massa

Oggetto: TRASMISSIONE INTERAZIONI RELATIVE alla Domanda di realizzazione magazzini e deposito merci deperibili, all'interno del Porto di Marina di Carrara, (molo di ponente banchina E. Chiesa).
INTESTATARIO: Porto di Carrara spa

Riferimenti pratica:

Prot. Gen. n° 41142 del 24/10/05

Prot. SUAP n° 150 del 22/10/05

Con riferimento alla pratica di cui all'oggetto trasmetto le seguenti integrazioni volontarie

Distinti saluti.

Carrara, lì 17/03/2006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Geom. Luca COPPO



AUTORITA' PORTUALE

Marina di Carrara

Ente di diritto pubblico - legge 28 gennaio 1994 n. 84-
V.le G. Da Verrazzano (Varco Portuale di Levante)
tel. (0585)787205 - fax. (0585)788346
C.F. 91010450459
Sito internet: www.portauthoritymdc.ms.it
e-mail: info@portauthoritymdc.ms.it

AL COMUNE DI CARRARA

P.zza 2 Giugno

54033 CARRARA

28 DIC. 2005

PORTO DI CARRARA S.p.A.

Viale da Verrazzano - varco Levante

54036 MARINA DI CARRARA

Prot. n. 31364


Prot. n. 3727

Oggetto: Realizzazione capannoni merci sulla banchina "E. Chiesa" del porto di Marina di Carrara.


RACCOMANDATA A. R.

Con la presente per comunicare che nulla osta da parte di questa Autorità Portuale a che la Porto di Carrara S.p.A., con sede in Marina di Carrara - Viale da Verrazzano (varco portuale di Levante), si attivi presso il Comune di Carrara, nelle more della conclusione del procedimento amministrativo per la concessione demaniale marittima, al fine di ottenere la concessione edilizia e ogni altro provvedimento necessario alla costruzione dei capannoni sulla banchina "E. Chiesa" del porto di Marina di Carrara.

Distinti saluti.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi BOSI



COMUNE DI CARRARA
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA

Prot. n°41142/4
del 31/01/2006

A:
Settore Attività Produttive, Commercio,
Sportello Unico delle Imprese
SEDE

OGGETTO:Permesso di costruzione magazzini e deposito merci deperibili, all'interno del Porto di Marina di Carrara.

Il sottoscritto Claudio Bacicalupi nella qualità di Dirigente del Settore Urbanistica,

VISTA l'istanza presentata in data 3/01/2006 e recante prot. 41142/4 da Porto di Marina di Carrara V.le Vespucci relativa a lavori di costruzione magazzini e deposito merci deperibili a Marina di Carrara Molo di Ponente (banchina E. Chiesa) nell'area distinta catastalmente al foglio n° 108;

VISTO il parere del Nucleo di Valutazione espresso nella riunione n° 4 del 27/01/2006." Parere favorevole ".

VISTI gli artt. 82 e 83 della L.R. 3/01/2005 n° 1

COMUNICA

Che il Nucleo di Valutazione, istituito con determinazione dirigenziale n° 58 del 22/05/2000, nella seduta n°4 del 27/01/2006 in relazione all'istanza presentata da Porto di Marina di Carrara al fine di ottenere permesso di costruzione magazzini e deposito merci deperibili Molo di Ponente (banchina E. Chiesa) ha espresso il seguente parere:

" Parere favorevole ".

Si comunica inoltre che, con procedimento autonomo, in data 08/07/2005 e' stata rilasciata autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 88 L.R. 03/01/2005 n° 1 e che successivamente è stata avanzata istanza di variante alla suddetta autorizzazione paesaggistica, per la quale il Collegio di Esperti, nella riunione del 30/11/2005 ha espresso. "Parere favorevole".


Del successivo nulla-osta della Soprintendenza verra' data ulteriore comunicazione.


Carrara, 31/01/2006

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi



ricevuta Carrara li 04/08/06



*Ministero dell'Interno*COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA CARRARAMassa li 22/09/2005

Via Massa Avenza 121 P - 54100 Massa

C.F. 80001200452

Tel. : 0585 2597 11

e-mail: comando.massacarrara@vigilfuoco.it

UFFICIO : **Prevenzione Incendi**Prot. N 10209 Pratica 14761 Allegati 1
(da citare sempre nella risposta)

COMUNE DI CARRARA	
27 SET. 2005	
Pr. n°	36617

Al Sig. Nardi Filippo
Amm.re Delegato del
Porto di Carrara S.p.a.
Viale G. da Verrazzano
Varco Portuale di Levante
54033 - Carrara (MS)

OGGETTO: Attività deposito olii minerali n° (17)
Progetto di nuova installazione
Ditta: Porto di Carrara S.p.a. Varco Portuale Ponente (Radice Molo di Ponente).
Sita in: via Aldo Salvetti Varco Portuale di Ponente - Carrara
Domanda di Parere del 13.09.2005

Al Signor Sindaco del Comune di Carrara



Il progetto indicato in oggetto è stato esaminato ed è risultato **conforme** alla normativa ed ai criteri generali di sicurezza antincendi subordinatamente alle condizioni indicate di seguito:

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ATTENERSI AL D.M. 10/03/98 ART. 3 COMMA 2 E D. LGS. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

LA PORTA ESTERNA DEL DEPOSITO UTILIZZATA COME USCITA DI SICUREZZA DOVRA' AVERE LARGHEZZA DI M 0.80.

APPONTARE ALL'ESTERNO DEL DEPOSITO UN 'ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 30 ED UN FUSTO DI SABBIA CON PALE.

ALL'INTERNO DELL'OFFICINA SONO VIETATE LAVORAZIONI A CALDO.

Le rammento che, completate le opere di cui al progetto approvato, Lei è tenuto a presentare a questo Comando la Domanda di sopralluogo (in doppia copia di cui una in bollo), per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, in conformità a quanto previsto nel decreto del ministero dell'interno 04/05/1998 (G.U. n° 104 del 07/05/1998) all' articolo 2, come da facsimile allegato.

Alla domanda devono essere allegati:

- copia del presente parere;
- dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell' allegato II e alla presente nota, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA CARRARA


realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;

- c) attestato di versamento per mezzo di bollettino postale sul conto corrente n° 10714541 a favore della tesoreria Provinciale dello Stato di Massa ai sensi della legge 26/07/1965, n° 966, per l'importo dovuto di cui al Decreto D.M. del 21/12/2001 che potrà richiedere all' Ufficio Prevenzione Incendi del Comando.
- d) Inoltre, ai sensi dell' articolo 3 comma 5 del DPR n° 37 del 1998; in attesa del sopralluogo di verifica, Lei può ottenere un' autorizzazione provvisoria all'esercizio dell' attività presentando, contestualmente alla domanda di sopralluogo, apposita dichiarazione (in doppia copia di cui una in bollo) come da allegato III.

In allegato alla presente si restituisce n°1 copia/e degli elaborati fatti pervenire munita/e del visto di questo Comando.

Il Funzionario Istruttore
C.T.A. Geom. Antonio SALZANO
0585/2597420

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(dott. ing. Ilario MAMMONE)



COMUNE DI CARRARA
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA

Prot. n°41142/4
del 31/01/2006

A:
Settore Attività Produttive, Commercio,
Sportello Unico delle Imprese
SEDE

OGGETTO:Permesso di costruzione magazzini e deposito merci deperibili, all'interno del Porto di Marina di Carrara.

Il sottoscritto Claudio Bacicalupi nella qualità di Dirigente del Settore Urbanistica,

VISTA l'istanza presentata in data 3/01/2006 e recante prot. 41142/4 da Porto di Marina di Carrara V.le Vespucci relativa a lavori di costruzione magazzini e deposito merci deperibili a Marina di Carrara Molo di Ponente (banchina E. Chiesa) nell'area distinta catastalmente al foglio n° 108;

VISTO il parere del Nucleo di Valutazione espresso nella riunione n° 4 del 27/01/2006." Parere favorevole ".

VISTI gli artt. 82 e 83 della L.R. 3/01/2005 n° 1

COMUNICA

SUP.

Che il Nucleo di Valutazione, istituito con determinazione dirigenziale n° 58 del 22/05/2000, nella seduta n°4 del 27/01/2006 in relazione all'istanza presentata da Porto di Marina di Carrara al fine di ottenere permesso di costruzione magazzini e deposito merci deperibili Molo di Ponente (banchina E. Chiesa) ha espresso il seguente parere:


" Parere favorevole ".

Si comunica inoltre che, con procedimento autonomo, in data 08/07/2005 e' stata rilasciata autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 88 L.R. 03/01/2005 n° 1 e che successivamente è stata avanzata istanza di variante alla suddetta autorizzazione paesaggistica, per la quale il Collegio di Esperti, nella riunione del 30/11/2005 ha espresso. "Parere favorevole".

Del successivo nulla-osta della Soprintendenza verra' data ulteriore comunicazione.


Carrara,31/01/2006

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi





**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Pisa,

31 DIC. 2005

Protocollo: **66908**

Rif.: Vs.

Allegati:


COF	VAR
15 GEN. 2006	
Prot. n° 801	

Al dott. Filippo NARDI
amministr. delegato della
società **Porto di Carrara Spa**
viale G. Da Terrazzano (Varco Portuale di
Levante)
Marina di Carrara

All'Autorità Portuale di
Marina di Carrara
V.le G. da Verrazzano (Varco portuale di
Levante) rif. prot. 3136 del 02.11.2005

e p.c. Alla Dogana Principale di
Marina di Carrara

Al Comune di Marina di Carrara



OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell' art.19 del D. L.vo 374/90
società **"PORTO DI CARRARA SPA"** con sede in Marina di Carrara,
viale G. da Terrazzano (Varco Portuale di Levante)

Vista

l'istanza presentata, per il tramite dell'Autorità Portuale, dal dott. Filippo Nardi,
amministratore delegato della società **"PORTO DI CARRARA SPA"**, sita in viale G. da
Verrazzano, Marina di Carrara, per ottenere l'autorizzazione alla costruzione di un
magazzino polifunzionale per merci deperibili nell'area ubicata nel Porto di Marina di
Carrara, sul Molo di Ponente;

Preso atto

della certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi necessari;

Tenuto conto

della documentazione tecnica presentata in allegato alla richiesta;

Considerato

che dal verbale di sopralluogo effettuato dalla Sot di Viareggio il 19.12.2005, si evince che
la realizzazione delle opere di che trattasi non sono di ostacolo alcuno all'attività di
vigilanza doganale,

SI AUTORIZZA

per quanto di competenza di questa Direzione, la realizzazione dei lavori citati nelle
premesse.



COMUNE DI CARRARA
(SETTORE OPER. PUBBLICHE)
Prot. 84 Data 8-01-06
Assegnato a
Il Dirigente

IL DIRETTORE f.f.
(Domenico Maldera)

*Urbanistico e
SUAP per
competenza
9/1/06 fem*


DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA
UFFICIO DELLE DOGANE DI PISA

56121-Pisa, Via Darsena 1/A - Telefono +39 05091651 - Fax +39 05048577 - e-mail: cdg1pisa@finanze.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

E' NOMINATO - - - - -

IL DIRIGENTE





ENRICO BERTI ingegnere
CLAUDIO CASI perito industriale
STEFANO MASINI perito industriale
G. LUCA MENCHETTI perito industriale

52100 AREZZO via P. Calamandrei 139 Tel.-fax 0575/24777-351451

DESIGNAZIONE INTERVENTO

PROGETTO IMPIANTO ANTINCENDIO MAGAZZINO
ESISTENTE RADICE BANCHINA TALIERCIO E
MAGAZZINI DI PROGETTO CENTRO BANCHINA CHIESA

COMMITTENTE

PORTO DI CARRARA S.P.A.

LOCALITA' D'INSTALLAZIONE

PORTO DI MARINA DI CARRARA - MOLO DI PONENTE

OGGETTO

RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ANTINCENDIO

DATA OTTOBRE 2005

AGGIORNAMENTI

IL TECNICO



RELAZIONE ANTINCENDIO MOLO DI PONENTE

La presente relazione è relativa all' impianto antincendio da realizzarsi presso il molo di ponente banchina Chiesa e banchina Taliercio del Porto di Marina di Carrara e specificatamente a servizio dell'immobile adibito a magazzini e officina esistente (edificio ad "L") e di due magazzini di prossima realizzazione (dimensioni circa 50x20mt) posti uno accanto all'altro lungo il lato corto presso la banchina Chiesa.

L'impianto antincendio in oggetto sarà del tipo con idranti UNI 45 dislocati lungo il perimetro esterno e/o interno dei fabbricati sopra detti. Per il fabbricato ad "L" saranno posti all'esterno dell'edificio n. 9 idranti, la rete di alimentazione correrà interrata all'esterno dell'edificio, sarà chiusa ad anello e realizzata con tubazioni in polietilene alta densità d. 75mm PN12,5; la linea di alimentazione sarà sempre interrata in polietilene alta densità d. 90mm PN12,5.

Per i due fabbricati di futura realizzazione sono previsti per ognuno dei due n. 6 idranti posti lungo il perimetro esterno e n. 6 idranti posti immediatamente all'interno; la rete di alimentazione, una per ogni fabbricato, sarà comune sia per gli idranti esterni che per quelli interni e sarà chiusa ad anello; correrà interrata all'esterno dei fabbricati e sarà realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità d. 75mm PN12,5; la rete di alimentazione all'anello correrà anch'essa interrata e sarà realizzata con tubo in polietilene alta densità d. 90mm PN12,5; oltre agli idranti sopra descritti saranno installati n. 2 idranti UNI 70 del tipo sotto suolo derivati dalla rete antincendio di proprietà dell'Autorità Portuale.

Detti idranti saranno posti interrati davanti al lato lungo di ogni fabbricato nuovo antistante la banchina portuale, ad una distanza di circa 16mt dai fabbricati stessi. Essi dovranno assolvere al compito di protezione antincendio esterna dei capannoni insieme agli altri idranti UNI 70 dell'Autorità Portuale posti lungo la viabilità di accesso.

L'impianto antincendio per la rete di idranti UNI 45 dovrà garantire il funzionamento contemporaneo di n. 4 idranti con portata di 120 Lt/1' cadauno con pressione residua di 20mt c.a. per almeno 60 minuti; l'impianto sarà costantemente mantenuto in pressione da un gruppo di pressurizzazione antincendio a norme UNI 10779 a comando pressostatico composto da una pompa principale da 7,5KW con portata di 30mc/h e prevalenza pari a 43mt c.a., una pompa pilota da 2,0KW, kit di prova settimanale con elettrovalvola, segnalazione ottico acustica di pompa in marcia e mancanza di tensione o fase. Dal collettore di mandata saranno staccate n. 3 tubazioni d. 2"1/2 per l'alimentazione idrica agli anelli di distribuzione dei fabbricati; ogni tubazione avrà una valvola di intercettazione a farfalla con chiusura ad ¼ di giro con leva di manovra lucchettabile sulla posizione di aperto (onde evitare chiusure accidentali o atti dolosi) per permettere l'eventuale manutenzione di ogni parte dell'impianto senza pregiudicarne il funzionamento per le parti non soggette ad intervento.

Il gruppo di pressurizzazione sarà alloggiato in apposito locale tecnico con dimensioni in pianta pari a 3x4mt posto ad una distanza di 14mt circa dal gruppo antincendio di proprietà dell' Autorità Portuale e ad 1,0 mt dalla parete della passeggiata; disporrà di alimentazione elettrica trifase diretta. In prossimità del locale verrà installato un gruppo attacco motopompa orizzontale per linea di mandata UNI 70 collegato alla linea principale di mandata dell'impianto antincendio.

La riserva idrica utile a disposizione dell'impianto, pari a 40mc circa, sarà posta tra il locale pompe ed il basamento della torre faro, parallela alla parete della passeggiata ad 1,0mt da questa, ad una distanza di 0,55mt dal lato corto del locale pompe e a 5,0mt dal basamento della torre faro più vicina; sarà costituita da cisterna fuori terra in lamiera di acciaio di larghezza pari a 2,3mt e lunghezza 12,15mt adeguatamente protetta dalla corrosione e dal gelo e posta su apposito piedistallo in modo che tra l'asse della bocca di aspirazione della pompa principale ed il limite minimo inferiore dell'acqua risulti un battente idraulico di almeno 60cm.

La riserva idrica sarà alimentata dall'acquedotto, il riempimento avverrà tramite elettrovalvola comandata da elettrogalleggiante di livello; il consumo di acqua verrà contabilizzato tramite contatore.

Arezzo lì 25.10.2005

Il Tecnico

Per. Ind. Stefano Masini



LA PRESENTE DELIBERA
E' COMPOSTA DA N° 11
PAGINE TUTTE TIMBRATE
NUMERATE E SIGLATE.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi BOSI



AUTORITA' PORTUALE

Marina di Carrara

Ente di diritto pubblico - legge 28 gennaio 1994 n. 84
V.le G. Da Verrazzano (Varco Portuale di Levante)
tel. (0585)787205 - fax. (0585)788346

DELIBERA N. 44/2005

OGGETTO: Parere richiesta di concessione demaniale nella circoscrizione portuale di Marina di Carrara due magazzini banchina Chiesa - "PORTO DI CARRARA S.p.A.".

Seduta del: 25 Ottobre 2005.

IL COMITATO PORTUALE

VISTA l'istanza presentata in data 3 Marzo 2005 ed integrata in data 22/7/2005, corredata dalle tavole progettuali e dalla relazione tecnica, con la quale la Società "PORTO DI CARRARA S.p.A.", avente sede in Marina di Carrara, Via Nazario Sauro n.71/A, nella persona del suo Amministratore Delegato Dr. Filippo Nardi, ha chiesto la concessione demaniale, per un periodo di 20 anni, di un'area portuale ubicata sulla banchina "E. Chiesa", per la realizzazione di due magazzini polifunzionali per deposito merci da 1.000 mq ciascuno, due cisterne prefabbricate e tubazioni interrato per il relativo impianto antincendio;

VISTA la successiva istanza della "PORTO DI CARRARA S.p.A." in data 12/09/2005 volta ad ottenere l'autorizzazione a realizzare un impianto antincendio a servizio di detti due manufatti;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 6 aprile 1994, che individua la circoscrizione portuale di Marina di Carrara;

VISTO l'art.18 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) che stabilisce che la domanda delle concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo sia pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune ove è sito l'immobile da realizzare;

PRESO ATTO che la pubblicazione è avvenuta presso l'Albo Pretorio del Comune di Carrara dall'11/8/2005 al 31/8/2005 e che nei venti giorni successivi non è pervenuta all'Autorità Portuale alcuna osservazione né alcuna domanda concorrente;

CONSIDERATO pertanto che può darsi corso alle pratiche inerenti alla concessione richiesta;

CONSIDERATO che la Società istante è titolare dell'autorizzazione ad effettuare le operazioni portuali conto terzi fino all'anno 2013, giusta la Delibera del Comitato Portuale n. 9/1999;

CONSIDERATO che tra le condizioni del provvedimento di cui sopra vi è pure quella di effettuare investimenti operativi lungo l'intera durata dell'autorizzazione;

VISTO l'articolo 8, comma 3, lett. h) della Legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni, che affida al Presidente dell'Autorità Portuale l'amministrazione del demanio marittimo portuale e, sentito il Comitato Portuale, i poteri di cui agli articoli da 36 a 55 del Codice della Navigazione;

VISTO l'art. 9, comma 3, lett. f) della Legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale il Comitato esprime i pareri relativi all'esercizio dei poteri di cui agli articoli da 36 a 55 del Codice della Navigazione;

A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

Di esprimere parere favorevole al rilascio a favore della Società "PORTO DI CARRARA S.p.A.", avente sede in Marina di Carrara, Via Nazario Sauro n.71/A, della concessione demaniale della durata di 20 (venti) anni, avente ad oggetto un'area portuale ubicata sulla banchina "E. Chiesa", per la realizzazione di due magazzini polifunzionali per deposito merci da 1.000 mq ciascuno, due cisterne prefabbricate e tubazioni interrate per il relativo impianto antincendio, secondo la bozza di atto formale allegato alla presente delibera.


Marina di Carrara, 25 Ottobre 2005.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi BOSI)

IL PRESIDENTE
(Avv. Luigi GUCCINELLI)

La sottoscritta Arch-Nicoletta NARDI
autocertifica ai sensi del DPR 445/2000
che la presente documentazione è
conforme all'originale ed alle tavole
depositate


18/04/06



Architetto
NARDI
Nicoletta

Scadenza: 11/10/2006

AE 0067536



IPZS - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
CARRARA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AE 0067536

DI
NARDI
NICOLETTA

Cognome **NARDI**
Nome **NICOLETTA**
nato il **17/07/1956**
(anno d. **188** P. **1** S. **A**)
a **CARRARA (MS)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **CARRARA (MS)**
Via **G. BARATTA, 2/B**
Stato civile **=====**
Professione **ARCHITETTO**
CONNOFATI E CONTRASSEGNI S/LAENTI
Statura **1,72**
Capelli **Castani Scuri**
Occhi **Castani**
Segni particolari



Firma del titolare *Nicoletta Nardi*
CARRARA il **12/10/2001**

Impronta del dito
indice sinistro



IL SINDACO
L'ORDINE DEL SINDACO
FUNZIONARIO INCARICATO
(*Dr. Fabrizio Franca*)



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Protocollo: 66908

Rif.: Vs.

Allegati:

Al dott. Filippo NARDI
amministr. delegato della
società **Porto di Carrara Spa**
viale G. Da Terrazzano (Varco Portuale di
Levante)
Marina di Carrara

All' Autorità Portuale di
Marina di Carrara
V.le G. da Verrazzano (Varco portuale di
Levante) rif. prot. 3136 del 02.11.2005

e p.c. Alla Dogana Principale di
Marina di Carrara

Al Comune di Marina di Carrara

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell' art.19 del D. L.vo 374/90
società **"PORTO DI CARRARA SPA"** con sede in Marina di Carrara,
viale G. da Terrazzano (Varco Portuale di Levante)

Vista

l'istanza presentata, per il tramite dell'Autorità Portuale, dal dott. Filippo Nardi,
amministratore delegato della società **"PORTO DI CARRARA SPA"**, sita in viale G. da
Verrazzano, Marina di Carrara, per ottenere l'autorizzazione alla costruzione di un
magazzino polifunzionale per merci deperibili nell'area ubicata nel Porto di Marina di
Carrara, sul Molo di Ponente;

Preso atto

della certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi necessari;

Tenuto conto

della documentazione tecnica presentata in allegato alla richiesta;

Considerato

che dal verbale di sopralluogo effettuato dalla Sot di Viareggio il 19.12.2005, si evince che
la realizzazione delle opere di che trattasi non sono di ostacolo alcuno all'attività di
vigilanza doganale,

SI AUTORIZZA

per quanto di competenza di questa Direzione, la realizzazione dei lavori citati nelle
premesse.

IL DIRETTORE f.f.
(Domenico Maldera)

La sottoscritta Arch. Nicoletta NARDI
autocertifica ai sensi del DPR 445/2000
che la presente documentazione è
conforme all'originale ed alle fotocopie
depositate

18/04/06



Architetto
NARDI
Nicoletta

Nicoletta Nardi

Scadenza 11/10/2006

AE 0067536

IPZS - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
CARRARA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AE 0067536

DI
NARDI
NICOLETTA

Cognome NARDI

Nome NICOLETTA

nato il 17/07/1956

(atto n. 188 P. 1 S. A)

a CARRARA (MS)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza CARRARA (MS)

Via G. BARATTA, 2/B

Stato civile

Professione ARCHITETTO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,72

Capelli Castani Scuri

Occhi Castani

Segui particolari

Firma del titolare

CARRARA 12/10/2001

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO

ORDINE DEL SINDACO


FUNZIONARIO INCARICATO

Dr. Fabrizio Franca

Comune di CARRARA

Obbl. Carta d'Identità

LIRE 10.500



COMUNE DI CARRARA
Settore Attività Economico Produttive

Prot. n° 45220
17-11-05

.Spett.le
PORTO DI CARRARA S.P.A.
all'att.ne del Dott. Filippo NARDI
Viale da VERRAZZANO, Varco di Levante
54036 Marina di Carrara (MS)

Spett.le Arch. Nicoletta NARDI
Via Ghibellina n° 8/a
54033 CARRARA (MS)

Oggetto: Domanda di realizzazione magazzini e deposito merci deperibili, all'interno del Porto di Marina di Carrara, (molo di ponente banchina E. Chiesa).

Procedimento semplificato ai sensi del DPR 447/98 così come modificato dal DPR 440/00.

Comunicazione di avvio di procedimento e contestuale sospensione dei termini.

Con riferimento alla domanda presentata in data 22.10.05, pervenuta a questo ufficio con prot. gen. le del Comune di Carrara n° 41142 del 24/10/05, prot. SUAP n° 150 del 22.10.05, si comunica ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 8 della legge 7 Agosto 1990, n° 241, che questo Ufficio ha dato avvio al procedimento.

La pratica, di competenza dello Sportello Unico delle Imprese del Comune di Carrara, P.zza Due Giugno, 1 - 54033 Carrara;

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Luca COPPO (tel. 0585641291).

Lo Sportello è aperto nei giorni lunedì, martedì e giovedì, ore 8.30-13.30, sabato su appuntamento.

I termini del procedimento potranno essere sospesi nel caso in cui gli uffici comunali o gli enti titolari degli endoprocedimenti richiedano l'integrazione degli atti o dei documenti ai fini istruttori.

In tal caso i termini riprenderanno a decorrere dal momento della presentazione della documentazione richiesta e completa.

Si informa che tutte le eventuali documentazioni integrative richieste dagli enti interessati e/o uffici comunali dovranno essere presentati tramite questo Sportello.

Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione.

La pratica risulta incompleta pertanto occorre integrarla con la seguente documentazione:

- Documentazione per acquisizione parere GONIP;
- Documentazione per acquisizione Autorizzazione Paesaggistica;
- Documentazione per acquisizione Parere Autorità Portuale;
- Documentazione per acquisizione Parere Comando Vigili del Fuoco;
- Documentazione per acquisizione Parere Agenzia delle Dogane di Pisa;
- Documentazione per acquisizione Parere ARPAT.

I termini del procedimento sono sospesi ai sensi di legge.

Si informa, inoltre, che la documentazione presentata con l'istanza in premessa citata verrà utilizzata per l'ottenimento dei seguenti pareri:

- 1) ARPAT, Via del patriota n° 2, 54100 Massa, ;
- 2) Amministrazione Provinciale di Massa Carrara, Servizio Difesa Suolo, P.zza Aranci n° 1, 54100 Massa;
- 3) ASI n° 1 di Massa Carrara, GONIP, Via democrazia 44, 54100 Massa;
- 4) Settore Urbanistica Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno, 54033 Carrara;
- 5) Comando Provinciale VV.F, Via Massa Avenza, 54100 Massa
- 6) Autorità Portuale, Varco di Levante, viale G. da Terrazzano, 54036 Marina di Carrara;
- 7) Agenzia delle Dogane di Marina di Carrara, Via Savonarola, 54036, Marina di Carrara;

Si comunica infine che ai sensi dell'art. 10 del DPR 440/00, in relazione al procedimento attivato, lo SUAP provvede direttamente alla riscossione delle spese e dei diritti istruttori di competenza delle varie amministrazioni coinvolte. Questo Sportello si riserva pertanto di comunicare in tempi brevi l'importo e le modalità di versamento di tali spese e diritti.

Distinti saluti.

Il Dirigente:

Dr. Gaetano Vitale

Carrara, lì 14/11/2005



Sl
di Massa e Carrara

REGIONE TOSCANA
Azienda USL 1 di Massa e Carrara

COMUNE DI CARRARA	Cat.
29 APR. 2006	18463
Prot. n° 18463	Clas.

GRUPPO OPERATIVO NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
54100 MASSA - Via Democrazia 44 tel. 0585 45843

OGGETTO: PORTO DI CARRARA SpA - REALIZZAZIONE MAGAZZINI E DEPOSITO MERCI
DEPERIBILI, ALL'INTERNO DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA (Molo di Ponente banchina E.
Chiesa). Parere.

Risposta al n° 12156

in data 17/3/2006 perv. il 22/3/2006

Allegati: n° 1 fascicolo

Prot. n° 086/06/nip

Massa, li 14/04/2006

(Pratica N° 1257/06/s: Porto di Carrara)

Spett/
**SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNE DI CARRARA**

E, p.c.

All'U.O. Ragioneria
Azienda U.S.L. 1
S e d e

Con riferimento alla richiesta di parere relativo alla pratica indicata in oggetto, si comunica che è stata esaminata dal Gruppo Operativo Nuovi Insediamenti Produttivi di questa Azienda U.S.L. 1, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della stessa.

Ai sensi della Deliberazione G.R. TOSCANA N° 712 del 20/07/2004: " Nuovo tariffario regionale delle prestazioni di igiene pubblica....." per il rilascio del presente parere, è dovuto a questa Azienda USL1 di Massa e Carrara un compenso pari a € 1.289,29.

Il responsabile del procedimento presso questa struttura è la Dott.ssa G. Ghiselli.
Si restituisce la pratica debitamente timbrata e firmata.

Distinti saluti.

Il Coordinatore G.O.N.I.P.
Dott.ssa G. Ghiselli


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E NOMINATO - - - - - IL DIRIGENTE

COMUNE DI CARRARA	Cat.
27 APR. 2006	Cla.
Prot. n° 14453	



REGIONE TOSCANA
Azienda USL 1 di Massa e Carrara
di Massa e Carrara

GRUPPO OPERATIVO NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
54100 MASSA - Via Democrazia 44 tel. 0585 45843



OGGETTO: PORTO DI CARRARA SpA - REALIZZAZIONE MAGAZZINI E DEPOSITO MERCI DEPERIBILI, ALL'INTERNO DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA (Molo di Ponente banchina E. Chiesa). Parere,

Risposta al n° 12156

in data 17/3/2006 perv. il 22/3/2006

Allegati: n° 1 fascicolo

Prot. n° 086/06/nip

Massa, lì 14/04/2006

(Pratica N° 1257/06/s: Porto di Carrara)

Spett./
SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNE DI CARRARA

E, p.c.

All'U.O. Ragioneria
Azienda U.S.L. 1
S e d e

Con riferimento alla richiesta di parere relativo alla pratica indicata in oggetto, si comunica che è stata esaminata dal Gruppo Operativo Nuovi Insediamenti Produttivi di questa Azienda U.S.L. 1, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della stessa.

Ai sensi della Deliberazione G.R. TOSCANA N° 712 del 20/07/2004: "Nuovo tariffario regionale delle prestazioni di igiene pubblica....." per il rilascio del presente parere, è dovuto a questa Azienda USL 1 di Massa e Carrara un compenso pari a € 1.289,29.

Il responsabile del procedimento presso questa struttura è la Dott.ssa G. Ghiselli.
Si restituisce la pratica debitamente timbrata e firmata.


Distinti saluti.

Il Coordinatore G.O.N.I.P.
Dott.ssa G. Ghiselli

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

E' NOMINATO - - - - -

IL DIRIGENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. B. G.', written over the horizontal line of the signature line.

AZIENDA USL N° 1 DI MASSA CARRARA - ZONA APUANE
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
U.F. PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Via Marconi n°9 Loc. Pontecimato - 54033 Carrara
Tel.: 0585\845798-9 Fax.: 0585\767900



Prot. 11143

Data 16 SET. 2004

Oggetto : misurazioni vibrazioni meccaniche mezzi di movimentazione

Alla Porto di Carrara spa

Vi trasmettiamo i risultati delle misurazioni effettuate il 20.07.04 sui vostri mezzi di movimentazione dai tecnici del Laboratorio di Sanità Pubblica della ASL 7 di Siena.

I risultati delle misurazioni dei valori di accelerazione sono compresi in un range che va dagli 0,23 m/sec² agli 0,57 m/sec², come valori medi integrati riferibili alle 8 ore di lavoro.



Questi valori risultano essere nei limiti della norma avendo la direttiva europea CE 2002/44 , che dovrà essere recepita dalla nostra legislazione entro il 6 Luglio 2005 , proposto il limite di 1,15 m/sec².

Ringraziando della disponibilità


Distinti Saluti

Dr. Gian Luca Festa
Dirigente Medico
UF PISLL

Il Direttore della UF PISLL
Ing. Maura Pellegrini



Misure di vibrazioni corpo intero



c/o Porto di Carrara

1a, 2 Settembre 2004


A cura di:

Iole Pinto

Nicola Stacchini

Scheda risultati vibrazioni
n.identificativo: p_1

Azienda:	Porto di Carrara S.p.A.	Data Misure:	20/07/2004
-----------------	-------------------------	-------------------------	------------

Tipologia mezzo:	Carrello Elevatore				
Marca:	TAYLOR				
Modello:	800				
Peso:	n.d.				
Potenza:	n.d.				
Cilindrata:	n.d.	Anno immatricolazione	1998		
Operazione compiuta durante le misure:	Lavoro di movimentazione blocchi di marmo			Valori di Vibrazioni Dichiarato dal produttore:	n.d. m/s²
Strumentazione utilizzata:	Registratore digitale DAT HEIM DATA Rec- A80 con Accelerometro Triassiale tipo icp PCB 356B40			Valori di rumorosità Dichiarati dal produttore:	n.d. dB(A)

Valori medi di vibrazioni al corpo intero rilevati sul sedile del mezzo (*)

Valori pesati ISO 2631-1/97			St.Dv.
a _{wx}	0,14	m/s ²	0,02
a _{wy}	0,14	m/s ²	0,03
a _{wz}	0,53	m/s ²	0,09
a_{w max} (**)	0,53	m/s²	0,09

Caratteristiche Fisiche Autista

Cognome Nome	Del Padrone Paolo
Età	36 anni
Peso	66 kg
Altezza	1,66 m

Calcolo dell'esposizione A(8) con diversi tempi di esposizione

A(8) m/s ²	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h
	0,19	0,26	0,32	0,37	0,42	0,45	0,49	0,53


Note:

- (*) Le misure sono state condotte in conformità della Direttiva Europea 2002/44/CE e della UNI EN ISO 2631/97.
- (**) a_{w max} = è il valore pesato maggiore tra le accelerazioni sui 3 assi rilevati [con a_x × 1,4 – a_y × 1,4 – a_z × 1].

Scheda risultati vibrazioni

 n.identificativo: **p_2**

Azienda:	Porto di Carrara S.p.A.	Data Misure:	20/07/2004
-----------------	-------------------------	-------------------------	------------

Tipologia mezzo:	Carrello Elevatore		
Marca:	KALMAR		
Modello:	dcd 370		
Peso:	n.d.		
Potenza:	n.d.		
Cilindrata:	n.d.	Anno immatricolazione	1998
Operazione compiuta durante le misure:	Lavoro di movimentazione blocchi di marmo	Valori di Vibrazioni Dichiarato dal produttore:	n.d. m/s ²
Strumentazione utilizzata:	Registratore digitale DAT HEIM DATa Rec- A80 con Accelerometro Triassiale tipo icp PCB 356B40	Valori di rumorosità Dichiarati dal produttore:	n.d. dB(A)

Valori medi di vibrazioni al corpo intero rilevati sul sedile del mezzo (*)
Valori pesati ISO 2631-1/97 St.Dv.

a_{wx}	0,15	m/s ²	0,01
a_{wy}	0,11	m/s ²	0,01
a_{wz}	0,33	m/s ²	0,02
a_{w max} (**)	0,33	m/s²	0,02

Caratteristiche Fisiche Autista

Cognome Nome	Luciani Antonio
Età	32 anni
Peso	87 kg
Altezza	1,82 m

Calcolo dell'esposizione A(8) con diversi tempi di esposizione


A(8)	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h
m/s ²	0,12	0,16	0,20	0,23	0,26	0,28	0,30	0,33

Note:

- (*) Le misure sono state condotte in conformità della Direttiva Europea 2002/44/CE e della UNI EN ISO 2631/97.
- (**) $a_{w \max}$ = è il valore pesato maggiore tra le accelerazioni sui 3 assi rilevati [con $a_x \times 1,4 - a_y \times 1,4 - a_z \times 1$].

Scheda risultati vibrazioni
n.identificativo: p_3

Azienda:	Porto di Carrara S.p.A.	Data Misure:	20/07/2004
-----------------	-------------------------	---------------------	------------

Tipologia mezzo:	Carrello Elevatore		
Marca:	TAYLOR		
Modello:	TE 650		
Peso:	n.d.		
Potenza:	n.d.		
Cilindrata:	n.d.	Anno immatricolazione	n.d.
Operazione compiuta durante le misure:	Lavoro di movimentazione blocchi di marmo	Valori di Vibrazioni Dichiarato dal produttore:	n.d. m/s ²
Strumentazione utilizzata:	Registratore digitale DAT HEIM DATA Rec- A80 con Accelerometro Triassiale tipo icp PCB 356B40	Valori di rumorosità Dichiarati dal produttore:	n.d. dB(A)

Valori medi di vibrazioni al corpo intero rilevati sul sedile del mezzo (*)

Valori pesati ISO 2631-1/97			St.Dv.
a_{wx}	0,19	m/s ²	0,02
a_{wy}	0,11	m/s ²	0,01
a_{wz}	0,41	m/s ²	0,03
$a_{w \max}^{(**)}$	0,41	m/s²	0,03

Caratteristiche Fisiche Autista

Cognome Nome	Bruzzi Marco
Età	61 anni
Peso	78 kg
Altezza	1,68 m

Calcolo dell'esposizione A(8) con diversi tempi di esposizione

A(8) m/s ²	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h
	0,15	0,21	0,25	0,29	0,33	0,36	0,39	0,41


Note:

(*) Le misure sono state condotte in conformità della Direttiva Europea 2002/44/CE e della UNI EN ISO 2631/97.

 (**) $a_{w \max}$ = è il valore pesato maggiore tra le accelerazioni sui 3 assi rilevati [con $a_x \times 1,4 - a_y \times 1,4 - a_z \times 1$].

Scheda risultati vibrazioni
n.identificativo: p_4

Azienda:	Porto di Carrara S.p.A.	Data	20/07/2004
		Misure:	

Tipologia mezzo:	Trattrice a ralla				
Marca:	Sisu				
Modello:					
Peso:	n.d.				
Potenza:	n.d.				
Cilindrata:	n.d.	Anno immatricolazione	n.d.		
Operazione compiuta durante le misure:	Lavoro di movimentazione containers porto			Valori di Vibrazioni Dichiarato dal produttore:	n.d. m/s²
Strumentazione utilizzata:	Registratore digitale DAT HEIM DATa Rec- A80 con Accelerometro Triassiale tipo icp PCB 356B40			Valori di rumorosità Dichiarati dal produttore:	n.d. dB(A)

Valori medi di vibrazioni al corpo intero rilevati sul sedile del mezzo (*)
Valori pesati ISO 2631-1/97 St.Dv.

a_{wx}	0,16	m/s ²	0,01
a_{wy}	0,21	m/s ²	0,01
a_{wz}	0,57	m/s ²	0,03
$a_{w \max}^{(**)}$	0,57	m/s²	0,03

Caratteristiche Fisiche Autista

Cognome Nome	Della Monica Santo
Età	53 anni
Peso	72 kg
Altezza	1,72 m

Calcolo dell'esposizione A(8) con diversi tempi di esposizione

A(8)	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h
m/s ²	0,20	0,29	0,35	0,40	0,45	0,50	0,54	0,57


Note:

- (*) Le misure sono state condotte in conformità della Direttiva Europea 2002/44/CE e della UNI EN ISO 2631/97.
- (**) $a_{w \max}$ = è il valore pesato maggiore tra le accelerazioni sui 3 assi rilevati [con $a_x \times 1,4 - a_y \times 1,4 - a_z \times 1$].

Scheda risultati vibrazioni

n.identificativo: p_5i

Azienda:	Porto di Carrara S.p.A.	Data Misure:	20/07/2004
----------	-------------------------	-----------------	------------

Tipologia mezzo:	Carrello Elevatore		
Marca:	Papalini		
Modello:	n.d.		
Peso:	n.d.		
Potenza:	n.d.		
Cilindrata:	n.d.	Anno immatricolazione	n.d.
Operazione compiuta durante le misure:	Lavoro di movimentazione blocchi di marmo	Valori di Vibrazioni Dichiarato dal produttore:	n.d. m/s ²
Strumentazione utilizzata:	Acquisitore 01dB Armonie Accelerometro Triassiale tipo icp	Valori di rumorosità Dichiarati dal produttore:	n.d. dB(A)
Misure effettuate dai tecnici INAIL - Toscana			

Valori medi di vibrazioni al corpo intero rilevati sul sedile del mezzo (*)

Valori pesati ISO 2631-1/97			St.Dv.
a _{wx}	0,21	m/s ²	0,02
a _{wy}	0,14	m/s ²	0,01
a _{wz}	0,29	m/s ²	0,03
a _{w max} (**)	0,29	m/s ²	0,03

Caratteristiche Fisiche Autista

Cognome Nome	n.d.
Età	n.d.
Peso	n.d.
Altezza	n.d.

Calcolo dell'esposizione A(8) con diversi tempi di esposizione


A(8) m/s ²	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h
	0,10	0,15	0,18	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29

Note:

- (*) Le misure sono state condotte in conformità della Direttiva Europea 2002/44/CE e della UNI EN ISO 2631/97.
(**) a_{w max} = è il valore pesato maggiore tra le accelerazioni sui 3 assi rilevati [con a_x × 1,4 - a_y × 1,4 - a_z × 1].

Scheda risultati vibrazioni
n.identificativo: p_6i

Azienda:	Porto di Carrara S.p.A.	Data Misure:	20/07/2004
-----------------	-------------------------	---------------------	------------

Tipologia mezzo:	Carrello Elevatore				
Marca:	Taylor				
Modello:	520				
Peso:	n.d.				
Potenza:	n.d.				
Cilindrata:	n.d.	Anno immatricolazione	n.d.		
Operazione compiuta durante le misure:	Lavoro di movimentazione blocchi di marmo			Valori di Vibrazioni Dichiarato dal produttore:	n.d. m/s²
Strumentazione utilizzata:	Acquisitore 01dB Armonie Accelerometro Triassiale tipo icp			Valori di rumorosità Dichiarati dal produttore:	n.d. dB(A)
Misure effettuate dai tecnici INAIL – Toscana					

Valori medi di vibrazioni al corpo intero rilevati sul sedile del mezzo (*)

Valori pesati ISO 2631-1/97			St.Dv.
a_{wx}	0,38	m/s ²	0,03
a_{wy}	0,29	m/s ²	0,04
a_{wz}	0,55	m/s ²	0,02
$a_{w \max}^{(**)}$	0,55	m/s ²	0,02

Caratteristiche Fisiche Autista

Cognome Nome	n.d.
Età	n.d.
Peso	n.d.
Altezza	n.d.

Calcolo dell'esposizione A(8) con diversi tempi di esposizione


A(8)	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h
m/s ²	0,20	0,28	0,34	0,39	0,44	0,48	0,52	0,55

Note:

- (*) Le misure sono state condotte in conformità della Direttiva Europea 2002/44/CE e della UNI EN ISO 2631/97.
- (**) $a_{w \max}$ = è il valore pesato maggiore tra le accelerazioni sui 3 assi rilevati [con $a_x \times 1,4 - a_y \times 1,4 - a_z \times 1$].

Scheda risultati vibrazioni
n.identificativo: p_7i

Azienda:	Porto di Carrara S.p.A.	Data Misure:	20/07/2004
-----------------	-------------------------	-------------------------	------------

Tipologia mezzo:	Carrello Elevatore				
Marca:	Taylor				
Modello:	650				
Peso:	n.d.				
Potenza:	n.d.				
Cilindrata:	n.d.	Anno immatricolazione	n.d.		
Operazione compiuta durante le misure:	Lavoro di movimentazione blocchi di marmo			Valori di Vibrazioni Dichiarato dal produttore:	n.d. m/s ²
Strumentazione utilizzata:	Acquisitore 01dB Armonie Accelerometro Triassiale tipo icp			Valori di rumorosità Dichiarati dal produttore:	n.d. dB(A)
Misure effettuate dai tecnici INAIL – Toscana					

Valori medi di vibrazioni al corpo intero rilevati sul sedile del mezzo (*)
Valori pesati ISO 2631-1/97 St.Dv.

a_{wx}	0,18	m/s ²	0,02
a_{wy}	0,19	m/s ²	0,03
a_{wz}	0,26	m/s ²	0,04
$a_{w \max}^{(**)}$	0,27	m/s²	0,04

Caratteristiche Fisiche Autista

Cognome Nome	n.d.
Età	n.d.
Peso	n.d.
Altezza	n.d.

Calcolo dell'esposizione A(8) con diversi tempi di esposizione

A(8) m/s ²	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h
	0,09	0,13	0,16	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27

Note:

(*) Le misure sono state condotte in conformità della Direttiva Europea 2002/44/CE e della UNI EN ISO 2631/97.

(**) $a_{w \max}$ = è il valore pesato maggiore tra le accelerazioni sui 3 assi rilevati [con $a_x \times 1,4 - a_y \times 1,4 - a_z \times 1$].

Scheda risultati vibrazioni

n.identificativo: p_8i

Azienda:	Porto di Carrara S.p.A.	Data	20/07/2004
		Misure:	

Tipologia mezzo:	Carrello Elevatore				
Marca:	Fantuzzi				
Modello:	Cont Staker				
Peso:	n.d.				
Potenza:	n.d.				
Cilindrata:	n.d.	Anno immatricolazione	n.d.		
Operazione compiuta durante le misure:	Lavoro di movimentazione blocchi di marmo			Valori di Vibrazioni Dichiarato dal produttore:	n.d. m/s²
Strumentazione utilizzata:	Acquisitore 01dB Armonie Accelerometro Triassiale tipo icp			Valori di rumorosità Dichiarati dal produttore:	n.d. dB(A)
Misure effettuate dai tecnici INAIL – Toscana					

Valori medi di vibrazioni al corpo intero rilevati sul sedile del mezzo (*)

Valori pesati ISO 2631-1/97 St.Dv.

a_{wx}	0,16	m/s ²	0,02
a_{wy}	0,11	m/s ²	0,01
a_{wz}	0,23	m/s ²	0,03
$a_w \max (**)$	0,23	m/s²	0,03

Caratteristiche Fisiche Autista

Cognome Nome	n.d.
Età	n.d.
Peso	n.d.
Altezza	n.d.

Calcolo dell'esposizione A(8) con diversi tempi di esposizione

A(8)	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h
m/s ²	0,08	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,23

Note:


(*) Le misure sono state condotte in conformità della Direttiva Europea 2002/44/CE e della UNI EN ISO 2631/97.

(**) $a_w \max$ = è il valore pesato maggiore tra le accelerazioni sui 3 assi rilevati [con $a_x \times 1,4 - a_y \times 1,4 - a_z \times 1$].



ALLEGATO 13

SCHEDE MATERIALI



Scheda di sicurezza

in accordo con la Direttiva 2001/58/CE e 1999/45/CE

Data di emissione: 15.08.2002 Sostituisce l'edizione del 17.04.2002



1. Identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa

Identificazione della sostanza o del preparato

N. di catalogo: 108070

Nome del prodotto: Talco polvere finissima, puriss. Ph Eur,BP,USP,E 553b

Identificazione della società/impresa

Società: Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Germany * Tel. +49 6151 72-2440

N. telefonico emergenze: Centro Naz. Inf. Tossicologica-Centro Antiveleni-Pavia-Tel.0382/24444
Merck KGaA * Darmstadt * Tel. +49 6151 72-112 (lingua tedesca)

2. Composizione e informazioni sugli ingredienti

N.CAS: 14807-96-6

Formula sec. Hill: $\text{H}_2\text{Mg}_3\text{Si}_4\text{O}_{12}$

Formula chimica $3\text{MgO} * 4\text{SiO}_2 * \text{H}_2\text{O}$

Numero CE: 238-877-9

3. Indicazione dei pericoli

Non richiede etichettatura di pericolosità.

4. Misure di pronto soccorso

Dopo inalazione: Aria fresca.

Dopo contatto con la pelle: Lavare con acqua.

Dopo contatto con gli occhi: sciacquare abbondantemente con molta acqua.

Dopo ingestione: Consultare un medico se si avvertono malori.

5. Misure antincendio

Mezzi di estinzione adatti:

Tener conto dei materiali nella vicinanza.

Rischi particolari:

Non combustibile.

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Misure cautelative per le persone:

Evitare la formazione di polvere; non inalare polvere.

Procedure per la pulizia / assorbimento;

Asciugare. Proseguire con lo smaltimento. Pulire la zona colpita.

7. Manipolazione e stoccaggio

Manipolazione:

Sotto idoneo sistema di aspirazione. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Stoccaggio:

Ben chiuso. Secco. Temperatura di conservazione: senza limite alcuno.

8. Controllo dell'esposizione e protezione individuale

M/IRAN AZATI 27.05.05

MERCK Scheda di sicurezza

N. di catalogo: 108070

Nome del prodotto: Talco polvere finissima, puriss. Ph Eur,BP,USP,E 553b

in accordo con la Direttiva
2001/58/CE e 1999/45/CE*Equipaggiamento di protezione:*

Proteggere il corpo con mezzi appropriati al tipo ed alla concentrazione del rischio esistente sul posto di lavoro. Chiarire con il fornitore la resistenza ai prodotti chimici dei mezzi di protezione

Protezione vie respiratorie: richiesta quando siano generate polveri.

Protezione degli occhi: richiesta

Protezione delle mani: Uso consigliato

Igiene industriale:

Lavare le mani dopo aver lavorato con la sostanza.

9. Proprietà fisiche e chimiche

Stato: solido

Colore: bianco

Odore: inodore

Valore di pH
a 50 g/l H₂O (20 °C) 7.0-9.0 (impasto)

Temperatura di fusione ~ 800 °C

Temperatura di ebollizione non disponibile

Temperatura di ignizione non disponibile

Punto d'inflammabilità non disponibile

Limite di esplosione inferiore non disponibile

superiore non disponibile

Densità (20 °C) ~ 2.75 g/cm³

Densità apparente ~ 450 kg/m³

Solubilità in
Acqua (20 °C) insolubile

10. Stabilità e reattività*Condizioni da evitare*

nessuna informazione disponibile

Sostanze da evitare:

nessuna informazione disponibile

Prodotti pericolosi di decomposizione

nessuna informazione disponibile

11. Informazioni tossicologiche*Tossicità acuta*

I dati quantitativi sulla tossicità di questo prodotto non sono disponibili.

MERCK Scheda di sicurezza

N. di catalogo: 108070

Nome del prodotto: Talco polvere finissima, puriss. Ph Eur,BP,USP,E 553b

in accordo con la Direttiva
2001/58/CE e 1999/45/CE*Ulteriori informazioni tossicologiche*

Dopo contatto con la pelle: Leggere irritazioni. br Dopo contatto con gli occhi: Leggere irritazioni.

La inalazione della polvere dovrebbe essere evitata dal momento che anche la polvere inerte può causare alterazioni degli organi della respirazione.

Ulteriori dati

Nessun effetto tossico è da aspettarsi quando maneggiato nel dovuto modo.

12. Informazioni ecologiche

Effetti ecotossici:

Dati quantitativi sugli effetti ecologici di questo prodotto non sono disponibili.

Ulteriori dati ecologici:

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

Circ. Min.San n.15 del 01-04-1992

13. Considerazioni sullo smaltimento*Prodotto:*

Vedere anche consigli generali "Scarti di laboratorio" nel Catalogo Merck.

Non esistono regolamenti CE uniformi per la eliminazione di prodotti chimici o residui. In generale i residui chimici sono da considerare rifiuti speciali. L'eliminazione di questi ultimi è regolata nei singoli Paesi CE da leggi e regolamenti specifici. In Italia lo smaltimento deve avvenire secondo legislazione vigente (Decreto Legislativo 22/97 e successive modificazioni) ed in conformità con le leggi locali. Si consiglia pertanto di prendere contatto con le Autorità preposte o con Aziende specializzate e autorizzate che possano dare indicazioni su come predisporre lo smaltimento di rifiuti speciali.

Imballo:

Smaltimento secondo le normative nazionali. Gli imballi contaminati devono essere maneggiati con le stesse cautele usate per le sostanze pericolose. Gli imballi non contaminati possono essere trattati o riciclati come rifiuti non pericolosi se non diversamente indicato.

14. Informazioni sul trasporto

Completo imballaggio: non soggetto a regolamentazioni sul trasporto.

15. Informazioni sulla regolamentazione*Etichettatura secondo Direttive CE*

Simbolo: ---

Frase-R: ---

Frase-S: ---

Altre informazioni

-D.Lvo 03.02.97, n° 52 (Classificazione sostanze pericolose)

-D.Lvo 16.07.98, n° 285, Direttiva 99/45/CE e successivi recepimenti (Classificazione preparati pericolosi)

-C.M. 12.06.79, n°46 e 04.06.81, n°61 (Ammine aromatiche)

-D.Lvo 626/94 e successive modifiche, (Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro)

-D.Lvo 02.02.2002, n° 25, (Protezione dei lavoratori contro i rischi da agenti chimici durante il lavoro)

-D.Lvo n° 163/83 e successivi aggiornamenti (Biodegradabilità detergenti)

-D.Lvo n° 334/99 (Rischi di incidenti rilevanti)

-D.Lvo 05.02.97, n° 22 (Rifiuti ed imballaggi pericolosi)

-D.Lvo 11.05.99, n° 152 e successivi aggiornamenti (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento)

MERCK Scheda di sicurezza

in accordo con la Direttiva
2001/58/CE e 1999/45/CE

N. di catalogo: 108070

Nome del prodotto: Talco polvere finissima, puriss. Ph Eur,BP,USP,E 553b

16. Altre informazioni

Motivo di modifica della scheda:

Aggiornamento generale.

Rappresentante regionale:

VWR International s.r.l. * Via Stephenson 94 * 20157 Milano/Italia * Tel.: +39 (02) 3320 311 *
Fax: +39 (02) 3320 31307 * www.vwr.com * info@it.vwr.com

Le informazioni qui contenute sono basate sull'attuale stato di conoscenza. Esse caratterizzano il prodotto con riferimento alle appropriate precauzioni di sicurezza. Non rappresentano una garanzia sulle proprietà del prodotto.

LOADER'S DECLARATION : ITEM 4.1 IMO BC CODE
--

Loader	Minermet SpA Milano
Origin	China
Destination	Marina di Carrara
Vessel	M/V Ilan Altamira
Quantity - B/L	6000 mt B/L POBURZMDC2003 21/4/02

Technical name	Magnesium Oxide
Commercial name	Dead Burned Magnesite / D. B. MgO
Synonyms	
U.N. nr. (Orange Book)	no class
BC nr	==
IMO Class	MHB
EMS	==
MFAG	no class
Primary risk	Dust to the environment
Secondary risk	==
Angle of repose	34° / 36°
Stowage factor	1.21 m3/t
Flow moisture point	==
Cohesiveness	==
Liquification	==

CHEMICAL AND PHYSICAL CHARACTERISTICS
--

Colour	brown / light brown
Odor	none
Size	
Flash point	==
Specific weight	3.10 g/cc
Physical state	Lumpy / powder
Appearance	brown / light brown lumps / powder
Melting point	1.400° C
Volatility	none
Dangerous components	none
Toxicity	none
Reactivity	none
Solubility	in water
Environmental harmful	Toxic by dust inhalation

PARTICULAR INSTRUCTIONS

Stowage	
Levelling	
Temperature control	
Separation criteria	Keep separate from strong acids when wet
Personnel protection	Eyc protection, dust masks
Environment protection	
Fire protection	
Other instructions	Loading and unloading operations should be closely supervised to prevent exposure to dust.

Although reasonable care has been taken in the preparation of the information contained herein, Minernet SpA extends no warranties, make no representation and assumes no responsibility as to the accuracy or suitability of such information for application to purchaser's intended purpose or for consequences of its use.

In case of emergency please contact Minernet SpA
Tel. 02 76005717
Fax 02 76005163

Milano, 20 Maggio 2001

MINERMET s.p.a.

IPLON

SOCIETÀ PER AZIONI

Destinatario:	Spedizioni
Rapporto di prova:	738-04-C
Protocollo Campione:	4811-04
Descr. Campione:	91
Tipo Prodotto:	Gasolio Autotrazione

Data di emissione:	12/03/04
Data Ora Campione:	11/03/04 22:01
Origine:	serbatoio 91
Tipo Campione:	Prova Campione

Prova di Laboratorio	Unità	Valore Analit	Metodo
Massa volumica (a 15°C)	kg/dm ³	0.8418	UNI EN ISO 3675/12185
Colore ASTM	index	0.5	ASTM D 1500/ISO 2049
Acqua Karl Fischer	ppm	159	UNI EN ISO 12937
Indice di cetano	N	46.5	UNI EN ISO 4264
Viscosità a 40°C	cat	2.36	UNI EN ISO 3104
Residuo carb. Conradson	% wt.	0.03	ASTM D 169/ISO 6615
Corrosione su Rame		1 A	UNI EN ISO 2160
Numero di Infiammabilità	ppm	303	UNI EN ISO 8754
Punto di nebbia	°C	61.0	EN ISO 2719
Punto di scorrimento	°C	-10	ASTM D 2500/UNI EN 23015
CFPP	°C	< -30	ASTM D 97 / ISO 3016
Dist. 10 %	°C	-28	UNI EN 116 / IP 309
Dist. 50 %	°C	188	UNI EN ISO 3405
Dist. 90 %	°C	258	UNI EN ISO 3405
Raccolto a 250°C	% vol.	338	UNI EN ISO 3405
Raccolto a 350°C	% vol.	45.0	UNI EN ISO 3405
Raccolto a 360°C	% vol.	93.5	ASTM D 86 / ISO 3405
Stabilità all'ossidazione	g/m ³	96.5	ASTM D 86 / ISO 3405
Ceneri	% wt.	8	ASTM D 2274/ISO 12205
Contaminanti totali	mg/Kg	0.004	UNI EN ISO 6245
		3	UNI EN 12662

Affidabilità dei risultati: i valori delle caratteristiche sono soggetti ad una tolleranza pari al valore della riproducibilità prevista dal metodo di prova indicato.
 Analisi eseguite in conformità ai documenti di Sistema di Gestione Qualità: P102 - P007 - QCD97 revisione in vigore.

NOTE:

Laboratorio Chimico
 Il responsabile G. Bagnara


Direzione e Uffici: 16012 BUSALLA (GE) Via C. Navone, 3/b
 Raffineria: 16012 BUSALLA (GE) Via Boccarda
 Tel.: (010) 86231
 Telefax: (010) 8643059
 Telex: 271313
 Terminali GE - Mutado; Via Ronchi 2 - Tel. (010) 6986597

Capitale Sociale Euro 12.000.000 i.v.
 Sede legale: 20122 MILANO Piazza Velasca, 5
 Tel.: (02) 873001 - 72004143 R.A.
 Telefax: (02) 89097034
 R.I. e Cod. Fis. 02242120109 - P.IVA 11616440159
 R.B.A. 1069847 - Meccanografiati M1235212

C. A. EGR. S/G. CIURU

A. S.

DISTRIBUZIONE PETROLI GENOVA
 S.r.l.
 Corso Nazionale 147
 19126 LA SPEZIA



COMUNE DI CARRARA
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA

Prot. n°41142/4
del 31/01/2006

A:
Settore Attività Produttive, Commercio,
Sportello Unico delle Imprese
SEDE

OGGETTO:Permesso di costruzione magazzini e deposito merci deperibili, all'interno del Porto di Marina di Carrara.

Il sottoscritto Claudio Bacicalupi nella qualità di Dirigente del Settore Urbanistica,

VISTA l'istanza presentata in data 3/01/2006 e recante prot. 41142/4 da Porto di Marina di Carrara V.le Vespucci relativa a lavori di costruzione magazzini e deposito merci deperibili a Marina di Carrara Molo di Ponente (banchina E. Chiesa) nell'area distinta catastalmente al foglio n° 108;

VISTO il parere del Nucleo di Valutazione espresso nella riunione n° 4 del 27/01/2006." Parere favorevole ".

VISTI gli artt. 82 e 83 della L.R. 3/01/2005 n° 1

COMUNICA

Che il Nucleo di Valutazione, istituito con determinazione dirigenziale n° 58 del 22/05/2000, nella seduta n°4 del 27/01/2006 in relazione all'istanza presentata da Porto di Marina di Carrara al fine di ottenere permesso di costruzione magazzini e deposito merci deperibili Molo di Ponente (banchina E. Chiesa) ha espresso il seguente parere:

" Parere favorevole ".

L'esecuzione delle opere di cui si tratta è subordinata al pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei diritti di segreteria per una somma complessiva di Euro 47.520,00 così suddivisa:

oneri urbanizzazione primaria	€.	25.500,00
oneri urbanizzazione secondaria	€.	21.520,00

diritti di segreteria	€.	500,00
-----------------------	----	--------

Si comunica inoltre che, con procedimento autonomo, in data 08/07/2005 e' stata rilasciata autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 88 L.R. 03/01/2005 n° 1 e che successivamente è stata avanzata istanza di variante alla suddetta autorizzazione paesaggistica, per la quale il Collegio di Esperti, nella riunione del 30/11/2005 ha espresso. "Parere favorevole".

Del successivo nulla-osta della Soprintendenza verra' data ulteriore comunicazione.

Carrara, 31/01/2006

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi





ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

54100 MASSA via del Patriota,2

tel 0585 899411 fax 0585 47000

e-mail: dip.ms@arpat.toscana.it

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Protocollo: 976/01.17.04/23.3

Data: 7 MAR. 2006

ns. rif.: 2006-PortoDiCarrara-trasmissione.doc

Oggetto: Ditta Porto di Carrara SpA, pratica SUAP n° 150 del 22/10/05, inviata con protocollo generale n° 07/2006.

COMUNE DI CARRARA	Cat.
18 MAR. 2006	
Prot. n° <u>12439</u>	Clas.

Alla c. a. del

Geom Luca Coppo
Comune di Carrara

E' stata esaminata la richiesta di atti istruttori relativa alla

Realizzazione di magazzini e deposito merci deperibili pervenuta il: 05/01/06 (prot. Arpat n 49, codice Arpat 01.17.04/24)

relativo alla ditta: **Porto di Carrara SpA**

identificato dal RIFERIMENTO COMUNALE: 41142 del 24/10/05 – prot. SUAP n° 150 del 22/10/05

Si trasmette in allegato A la relazione tecnica della *U.O. Prevenzione e Controlli Ambientali Integrati* in cui si esprime

PARERE FAVOREVOLE.¹

Si fa presente che a seguito della Comunicazione n. 4174/1-8-6 del 2/3/00 del Direttore Generale ARPAT, e sulla base del tariffario ARPAT, in particolar modo della tabella 4 "Tariffe per il rilascio di pareri e valutazioni tecniche", approvato con Delib. G.R. n. 1483 del 23/11/1998 e successivamente modificato con Delib. G.R. n. 14 del 11/01/2000, Delib. G.R. n. 772 del 18/06/2000, Delib. G.R. n. 107 del 31/01/2005 e aggiornato all'indice ISTAT dei prezzi al consumo (decreto DG n. 276 del 26/05/2005) deve essere corrisposta da parte del richiedente a questa struttura la somma di euro 400,00 (quattrocento), tramite versamento su bollettino di conto corrente allegato alla presente. La fattura sarà emessa a riscontro dell'avvenuto pagamento.

Si prega di trasmettere a questo ufficio, anche a mezzo fax, copia del documento dell'avvenuto pagamento.

Distinti saluti.

Massa, li 7 MAR. 2006

Responsabile del Dipartimento
(Dr.ssa Laura Balocchi)

¹ Allegati: Allegato A – relazione tecnica



RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

ENCUENTRO --- COL ---
ILUSTRANTE

[Handwritten signature]

16 MAR. 2006

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

54100 MASSA via del Patriota,2

tel 0585 899411 fax 0585 47000

e-mail: dip.ms@arp.at.toscana.it

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Allegato A

Relazione tecnica della U.O. Prevenzione e Controlli Ambientali Integrati

E' stata esaminata la richiesta di atti istruttori relativa alla

Realizzazione di magazzini e deposito merci deperibili pervenuta il: 05/01/06 (prot. Arpat n 49, codice Arpat 01.17.04/24)

relativo alla ditta: **Porto di Carrara SpA**

identificato dal RIFERIMENTO COMUNALE: 41142 del 24/10/05 – prot. SUAP n° 150 del 22/10/05

Dall'esame della documentazione allegata alla pratica si evidenzia che verranno aggiunti due magazzini (A e B) sulla banchina Chiesa dove saranno fatte le operazioni di stoccaggio merci; la movimentazione verrà eseguita con gru semoventi ed altri mezzi già operanti sulle banchine; in ogni magazzino verrà allestita una gru a ponte da 25 ton..

I nuovi edifici saranno posizionati con il fronte maggiore parallelamente al percorso pedonale, sul lato ovest, a circa 15 m.

Se l'uso di questi capannoni viene effettuato in modo corretto ed i macchinari vengono mantenuti in buone condizioni di utilizzo, si ritiene che l'inserimento dei due manufatti non apporti variazioni ambientalmente significative alla situazione esistente ad oggi.

Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell'Istruttoria (elaborazione per i settori controllo inquinamento idrico e rifiuti):

Dr. Milo Vignali

data 7 MAR. 2006

Il Responsabile dell'Istruttoria (elaborazione per i settori controllo emissioni e rumore):


Dr.ssa Licia Lotti

data 7 MAR. 2006

Il Responsabile UO PCAI (per approvazione):

Dr. Carlo Righini

data 7 MAR. 2006





Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA CARRARA

Mod P01/B



UFFICIO : Prevenzione Incendi

Prot. N 4594 Pratica 14841 Allegati 17
(da citare sempre nella risposta)

Massa li 13 04 06
Via Massa Avenza 121 P – 54100 Massa
C.F.: 80001200452.
Tel. : 0585 2597 11
e-mail: comando.massacarrara@vigilfuoco.it

Al Sig. Nardi Filippo
c/o Porto di Carrara s.p.a.
V.le G. Da Verrazzano

Al Sig. Sindaco del Comune di Carrara
Tramite SUAP

OGGETTO: DITTA/SOCIETA': **Porto di Carrara s.p.a.**
PROGETTO PER L'ATTIVITÀ DI **deposito merci** identificata al n° 88 e comprendenti anche le attività identificate ai n° xxx di cui all'allegato D.M. 16/02/1982.

SITA IN: **Carrara Loc. xxx Via/Piazza Aldo Salvetti N° snc**
Domanda di Parere di conformità antincendio assunta al Prot. n° 13567 del 30/11/2005 e Integrata il 28/02/2006.

Questo Comando, esaminato il progetto riguardante l'attività in oggetto, esprime in merito parere favorevole, fatti salvi i diritti di terzi, a condizione che le opere previste vengano integralmente realizzate in piena conformità agli elaborati progettuali, con gli accorgimenti e le modalità costruttive indicate nella relazione tecnica e nei disegni che si restituiscono muniti di visto, nonché alle norme vigenti anche per quanto non rilevabile dalla documentazione prodotta.

Dovranno inoltre essere soddisfatte le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. installare un secondo attacco autopompa VV.F. conforme ai punti 6.6. e 7.7 della norma UNI 10779 da collegare direttamente all'anello idrico antincendio;
2. Approntare n 2 carrelli porta schiumogeno con relativi accessori per la formazione di schiuma a media espansione, da sistemare esternamente al capannone e protetti dagli agenti atmosferici.
3. Mantenere il carico d'incendio nei limiti della classe di resistenza al fuoco delle strutture.
4. Attuare la gestione della sicurezza in conformità del D.M. 10/03/98.

Si rammenta che, completate le opere di cui al progetto approvato, il Titolare è tenuto a presentare a questo Comando la Domanda di sopralluogo (in duplice copia di cui una in bollo), per il rilascio del Certificato

Pagina 1 di 2

Comando Provinciale Vigili del Fuoco		Via Massa Avenza 121 P		C.F. 80001200452	
CENTRALINO (N° 15 linee) Tel. 0585 2597 11		Fax 0585 2597 200		Ufficio Personale Tel. 0585 2597 440	
Ufficio Segreteria Tel. 0585 2597 403		Fax 0585 2597 400		Ufficio Ragioneria Tel. 0585 2597 450	
Ufficio Polizia Giudiziaria Tel. 0585 2597 410		Fax 0585 2597 418		Off. Consegnatario – Magazzino Tel. 0585 2597 460	
Ufficio Prevenzione Incendi Tel. 0585 2597 420		Fax 0585 2597 426		Ufficio Formazione professionale Tel. 0585 2597 480	
Ufficio Gestioni Tecniche Tel. 0585 2597 430		Fax 0585 2597 436		Ufficio TLC Informatica e CED Tel. 0585 2597 500	
				Fax 0585 2597 446	
				Fax 0585 2597 456	
				Fax 0585 2597 464	
				Fax 0585 2597 419	
				Fax 0585 2597 503	

Orario di apertura al pubblico: Martedì, Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16.30
Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA CARRARA

di Prevenzione Incendi, ai sensi del D. P. R. 12/01/1998 n° 37, in conformità a quanto previsto dal D. M. 04/05/1998 (G.U. n° 104 del 07/05/1998) all' articolo 2.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia del presente parere;
- b) dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell' allegato II al D. M. 04/05/1998 e alla presente nota, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
- c) attestato di versamento per mezzo di bollettino postale sul conto corrente n° 10714541 a favore della tesoreria Provinciale dello Stato di Massa ai sensi della legge 26/07/1965, n° 966, per l'importo dovuto di cui al D.M. 21/12/2001 (SUSG n° 19 del 23/01/2002) che potrà richiedere all' Ufficio Prevenzione Incendi del Comando.

Inoltre, ai sensi dell' articolo 3 comma 5 del DPR 12/01/1998 n° 37, in attesa del sopralluogo di verifica, si fa presente che è possibile presentare a questo Comando la dichiarazione di inizio attività, redatta in duplice copia di cui una in bollo con unita fotocopia del documento d'identità del dichiarante, secondo il modello allegato (allegato III D.M. 04/05/1998), la cui ricevuta costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

In allegato alla presente si riporta:

1. n° 1 copia/e degli elaborati fatti pervenire munita/e del visto di questo Comando;
2. copia dell'allegato II di cui al D.M. 04/05/1998;
3. fac-simile dell'istanza per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
4. copia dell'allegato III.

La modulistica di prevenzione incendi è scaricabile anche dal sito www.vigilfuoco.it.

Il Responsabile dell'Istruttoria
S.D.A. A. SALZANO
0585/2597420

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(dott. ing. Ilario MAMMONE)

*Ministero dell'Interno*COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA CARRARA

UFFICIO : Prevenzione Incendi

Prot. N 4595 Pratica 14842 Allegati .
(da citare sempre nella risposta)Massa li 13 04 06
Via Massa Avenza 121 P – 54100 Massa
C.F.: 80001200452
Tel. : 0585 2597 11
e-mail: comando.massacarrara@vigilfuoco.it→ Al Sig. Nardi Filippo
c/o Porto di Carrara s.p.a.
V.le G. da Verrazzano CarraraAl Sig. Sindaco del Comune di Carrara
Tramite SUAP**OGGETTO:** DITTA/SOCIETA': **Porto di Carrara s.p.a.** 
PROGETTO PER L'ATTIVITÀ DI **Deposito Merci** identificata al n° 88 e comprendenti anche le attività identificate ai n° xxx di cui all'allegato D.M. 16/02/1982.SITA IN: **Carrara** Via **Aldo Salvetti N° snc**
Domanda di Parere di conformità antincendio assunta al Prot. n° **13566** del **30.11.2005** e **integrata il 28/02/2006**.

Questo Comando, esaminato il progetto riguardante l'attività in oggetto, esprime in merito parere favorevole, fatti salvi i diritti di terzi, a condizione che le opere previste vengano integralmente realizzate in piena conformità agli elaborati progettuali, con gli accorgimenti e le modalità costruttive indicate nella relazione tecnica e nei disegni che si restituiscono muniti di visto, nonché alle norme vigenti anche per quanto non rilevabile dalla documentazione prodotta.

Dovranno inoltre essere soddisfatte le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. installare un secondo attacco autopompa VV.F. conforme ai punti 6.6. e 7.7 della norma UNI 10779 da collegare direttamente all'anello idrico antincendio;
2. Approntare n 2 carrelli porta schiumogeno con relativi accessori per la formazione di schiuma a media espansione, da sistemare esternamente al capannone e protetti dagli agenti atmosferici.
3. Mantenere il carico d'incendio nei limiti della classe di resistenza al fuoco delle strutture.
4. Attuare la gestione della sicurezza in conformità del D.M. 10/03/98.

Si rammenta che, completate le opere di cui al progetto approvato, il Titolare è tenuto a presentare a questo Comando la Domanda di sopralluogo (in duplice copia di cui una in bollo), per il rilascio del Certificato

Pagina 1 di 2

Comando Provinciale Vigili del Fuoco			Via Massa Avenza 121 P		C.F. 80001200452	
CENTRALINO (N° 15 linee)			Tel. 0585 2597 11	Fax 0585 2597 200	Ufficio Personale	Tel. 0585 2597 440 Fax 0585 2597 446
Ufficio Segreteria			Tel. 0585 2597 403	Fax 0585 2597 400	Ufficio Ragioneria	Tel. 0585 2597 450 Fax 0585 2597 456
Ufficio Polizia Giudiziaria			Tel. 0585 2597 410	Fax 0585 2597 418	Uff. Consegretario – Magazzino	Tel. 0585 2597 460 Fax 0585 2597 464
Ufficio Prevenzione Incendi			Tel. 0585 2597 420	Fax 0585 2597 426	Ufficio Formazione professionale	Tel. 0585 2597 480 Fax 0585 2597 419
Ufficio Gestioni Tecniche			Tel. 0585 2597 430	Fax 0585 2597 436	Ufficio TLC Informatica e CED	Tel. 0585 2597 500 Fax 0585 2597 503

Orario di apertura al pubblico: Martedì, Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16.30
Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA CARRARA

di Prevenzione Incendi, ai sensi del D. P. R. 12/01/1998 n° 37, in conformità a quanto previsto dal D. M. 04/05/1998 (G.U. n° 104 del 07/05/1998) all' articolo 2.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia del presente parere;
- b) dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell' allegato II al D. M. 04/05/1998 e alla presente nota, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
- c) attestato di versamento per mezzo di bollettino postale sul conto corrente n° 10714541 a favore della tesoreria Provinciale dello Stato di Massa ai sensi della legge 26/07/1965, n° 966, per l'importo dovuto di cui al D.M. 21/12/2001 (SUSG n° 19 del 23/01/2002) che potrà richiedere all' Ufficio Prevenzione Incendi del Comando.

Inoltre, ai sensi dell' articolo 3 comma 5 del DPR 12/01/1998 n° 37, in attesa del sopralluogo di verifica, si fa presente che è possibile presentare a questo Comando la dichiarazione di inizio attività, redatta in duplice copia di cui una in bollo con unita fotocopia del documento d'identità del dichiarante, secondo il modello allegato (allegato III D.M. 04/05/1998), la cui ricevuta costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

In allegato alla presente si riporta:

1. n° 1 copia/e degli elaborati fatti pervenire munita/e del visto di questo Comando;
2. copia dell'allegato II di cui al D.M. 04/05/1998;
3. fac-simile dell'istanza per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
4. copia dell'allegato III.

La modulistica di prevenzione incendi è scaricabile anche dal sito www.vigilfuoco.it.

Il Responsabile dell'Istruttoria
S.D.A. A. SALZANO
0585/2597420

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(dott. ing. Mario MAMMONE)

AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi art. 47 del DPR 445/2000)

Al Comune di Carrara
S.U.A.P.

la sottoscritta Arch. Nicoletta Nardi nata a carrara il 17-07-1956 residente in Carrara Via Baratta 2b in qualità di tecnico incaricato, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 4bis, lettera a) della legge Regionale 14 Ottobre 1999, n. 52 e successive modificazioni

D I C H I A R A

che gli elaborati grafici allegati ai NULLA OSTA, che si trasmettono in copia, per l'esecuzione agli effetti della prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara prot. N. 4594 pratica 14841 con tavole VVF1/2/3/4 PER Magazzino deposito merci A e prot. N. 4595 Pratica 14842 con tavole VVF1/2/3/4 per Magazzino deposito merci B relative alla costruzione di due magazzini deposito merci all'interno del Porto di Marina di Carrara Molo dio Ponente Banchina E. Chiesa

SONO CONFORMI


agli elaborati grafici architettonici depositati presso i Vss. Uffici


Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28/12/00, n. 445:

- ☐ l'autocertificazione è sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto.
- ☐ l'autocertificazione è depositata, già sottoscritta dal dichiarante, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

Carrara, 18/04/2006

Il tecnico incaricato



Nicoletta NARDI
Arch. Nardi

Cognome **NARDI**
Nome **NICOLETTA**
nato il **17/07/1956**
(atto n. **188** p. **1** s. **A**)
a **CARRARA (MS)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **CARRARA (MS)**
Via **G. BARATTA, 2/B**
Stato civile **=====**
Professione **ARCHITETTO**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1,72**
Capelli **Castani Scuri**
Occhi **Castani**
Segni particolari


Firma del titolare **N. Nardi**
CARRARA il **12/10/2001**
Impronta del dito indice sinistro
IL SINDACO
L'ORDINE DEL SINDACO
FUNZIONARIO INCARICATO
(Dr. Fabrizio Franca)

LIRE 10.500



**COMUNE DI CARRARA
SETTORE URBANISTICA**

prot gen. Comune di Carrara n°41142 del 24/10/05, prot. SUAP 150/06

Autorizzazione n° 10 del 27/04/2006

prot. n. 18169

Spett.le PORTO DI CARRARA S.P.A.
all'att.ne del Dott. Filippo NARDI
Viale da VERRAZZANO, Varco di Levante
54036 Marina di Carrara (MS)

Spett.le Arch. Nicoletta NARDI
Via ~~Giovanni B. Catza~~ *2/3*
54033 CARRARA (MS)

Oggetto: Domanda di realizzazione magazzini e deposito merci deperibili, all'interno del Porto di Marina di Carrara, (molo di ponente banchina E. Chiesa), distinto catastalmente al foglio 108 mappale n°20.

In conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale n° 1/2005 del 3 gennaio ed in riferimento alla domanda presentata dalla S.V. intesa ad ottenere l'autorizzazione per realizzazione di magazzini e deposito merci deperibili, all'interno del Porto di Marina di Carrara, (molo di ponente banchina E. Chiesa), porzione catastalmente individuata al foglio 108 mappale n°20, si comunica che il contributo, di cui agli art. 120 e 121 della Legge Regionale n° 1 del 3 gennaio 2005 da versare presso la Tesoreria Comunale è stato così determinato:

A)Urbanizzazione Primaria € 25.100,00 (euro venticinquemilacento/00)
B)Urbanizzazione Secondaria € 21.520,00 (euro ventunomilacinquecentoventi/00)
Totale € 46.620,00 (euro quarantamilaseicentoventi/00)

Tale contributo potrà essere versato in contanti oppure in 6 rate semestrali (art.126 L.R. 1 del 3 gennaio 2005) come segue:

- 1^ rata di € 7.770,00 (euro settemilaseicentosettanta/00) al rilascio dell'autorizzazione;**
- 2^ rata di € 7.770,00 (euro settemilaseicentosettanta/00) a 6 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione;**
- 3^ rata di € 7.770,00 (euro settemilaseicentosettanta/00) a 12 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione;**
- 4^ rata di € 7.770,00 (euro settemilaseicentosettanta/00) a 18 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione.**
- 5^ rata di € 7.770,00 (euro settemilaseicentosettanta/00) a 24 mesi dalla data del rilascio**


dell'autorizzazione

6^ rata di € 7.770,00 (euro settemilaseicientosettanta/00) a 30 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione

Si informa che per garantire il puntuale pagamento delle rate relative agli oneri di urbanizzazione dovrà essere prestata a favore di questo Comune, una reale e valida cauzione, costituita anche mediante fideiussione in conformità al disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni, per un valore di € 77.700,00 (euro settantasettemilasettecento/00) comprensivo delle eventuali sanzioni previste dal Titolo VIII, Capo I, art.128 della Legge Regionale n.1 del 13 gennaio 2005, per ritardato pagamento.

Tali garanzie dovranno essere presentate allo Sportello Unico del Comune di Carrara per ottenere nulla-osta, e comunque, se prestate mediante fidejussione, dovranno avere legale validità sino alla restituzione dell'atto stesso da parte di questo Comune.


Carrara, li 27/04/20006


IL DIRIGENTE
Claudio Bacicalupi

Avvertenze: - Avverso la determinazione del contributo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. . Il mancato pagamento dei contributi nei termini fissati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.128 della Legge Regionale n.1 del 3 gennaio 2005, per ritardato pagamento che, unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dal D.Lgs. 13/04/99 n°112 e s.m.i.

Si fa presente che la pratica in oggetto è depositata presso lo Sportello Unico delle Imprese che è aperto al pubblico Martedì e Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Retirate e meno il 27/04/06. la copia del progetto e delle società (vedi allegato) [Signature]



COMUNE DI CARRARA
SETTORE SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

RACCOMANDATA

Prot. Gen.le Comune di Carrara n°41142 del 24/10/2005
Autorizzazione n° 10 del 27/04/2006

prot. n. 18451

Spett.le PORTO DI CARRARA S.P.A.
all'att.ne del Dott. Filippo NARDI
Viale da VERRAZZANO, Varco di Levante

54036 Marina di Carrara (MS)

Spett.le Arch. Nicoletta NARDI
Via: ~~GIORDANI~~ ^{RICORDI} ~~60000~~ ⁷⁷⁰ 2/8
54036 CARRARA (MS)

Oggetto: Domanda di realizzazione magazzini e deposito merci deperibili, all'interno del Porto di Marina di Carrara, (molo di ponente banchina E. Chiesa), distinto catastalmente al foglio 108 mappale n°20.

Con riferimento alla domanda presentata in data 22.10.05, pervenuta a questo ufficio con prot. gen. le del Comune di Carrara n° 41142 del 24/10/05, prot. SUAP n° 150 del 22.10.05, **SI COMUNICA CHE È' STATA RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE N°10 DEL 27/04/2006;** L' autorizzazione potrà essere ritirata dopo che la S.V. avrà assolto ai seguenti adempimenti:

- Eventuale delega per il ritiro atti;
- Ricevuta comprovante il pagamento dei diritti per il ritiro autorizzazione di Euro 500,00 (euro cinquecento/00)
- Due marche da bollo da Euro 14, 62. (euro quattordici/62);
- Ricevuta di versamento dei diritti istruttori ASL ammontanti ad € 1.289,29 per un totale di € (euro milleduecentoottantanove/29) sul conto corrente postale n° 10792547 intestato a Comune di Carrara, Servizio Tesoreria, Settore Commercio;
- Ricevuta di versamento dei diritti istruttori ARPAT ammontanti ad € 400,00, (euro quattrocento/00 di cui € 66,67 di IVA al 20%), sul conto corrente postale n° 10792547 intestato a Comune di Carrara, Servizio Tesoreria, Settore Commercio;
- Ricevuta di avvenuto pagamento oneri concessori;

Dalla data del rilascio decorre il termine di un anno previsto dall'art.77 comma 3 della Legge Regionale Toscana 03/01/05 n° 1 per l'inizio dei lavori, i quali dovranno essere ultimati entro tre anni dall'inizio degli stessi.

Gli atti necessari per il ritiro della autorizzazione richiesta, devono essere completati entro sei mesi


Carrara, li 27/04/2006

IL DIRIGENTE


Dott. Guirardo Vitale

Si fa presente che la pratica in oggetto è depositata presso il Settore Sportello Unico per le Imprese che è aperto al pubblico Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il Sabato su appuntamento.

Ritirato a meno il 27/04/06 la copia del foglio di
della Società (vestiologia)
Uli (Uli)



PORTO di
CARRARA
S.p.A.



STEVEDORING, FORWARDING, INTERMODAL SERVICE

DELEGA



Il sottoscritto Nardi Filippo nato a Carrara (MS) il 21/07/1941 ed ivi residente in Via Bertoloni, 82 nella sua qualità di legale rappresentante della società Porto di Carrara S.p.A. con sede legale in Viale G. da Verrazzano (varco portuale di levante) a Carrara fraz. Marina C. F./P.IVA 00583980453 delega l'arch. Nicoletta Nardi al ritiro del provvedimento di autorizzazione unico e documentazione relativa allo stesso, per la realizzazione di n° 2 magazzini per deposito merci deperibili all'interno del porto di Marina di Carrara banchina E. Chiesa.


In fede


MARINA DI CARRARA, 11 27/04/06

Filippo NARDI
[Handwritten signature]

Direzione Commerciale tel +39 585 784430 - fax +39 585 784413
Sede Legale - Amministrazione Viale G. Da Verrazzano, Varco Portuale Levante - M.d.C. tel e fax +39 585 784409/10/11 - fax +39 585 784409
Port Terminal Viale G. Da Verrazzano, Varco Portuale Levante - M.d.C. tel e fax +39 585 784424/25/34 - fax +39 585 784431
Rail Terminal Viale D. Zaccagna - M.d.C. tel +39 585 6445213 - +39 585/630813 fax +39 585 785421
Web site - <http://www.portodicarrara.it> - e-mail segreteria@portodicarrara.it
Cod. Fisc./Part. IVA 00583980453 - Reg. Soc. Trib. Massa n° 8500/92 - Cap. Soc. € 6.630.000,00 inter. Versato



	Firma del titolare <i>P. Carrara</i> CARRARA (MS) 28/04/2008.
	L'ORDINE DEL SINDACO SINDACATO FUNZIONARIO INCASSO (Dr. Franca Fabrizi)
Imposta dovuta al Comune € 5,25	



Cognome.....	NARDI.....
Nome.....	GIUSEPPE.....
nato il.....	21/07/1941
(atto n. 217 P. 1 S. A.....)	
a.....	CARRARA (MS).....
Cittadinanza.....	ITALIANA.....
Residenza.....	CARRARA (MS).....
Via.....	A. BERTOLONI N. 82.....
Stato civile.....	Coniugato.....
Professione.....	DIRIGENTE.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura.....	1,78.....
Capelli.....	Brizzolati.....
Occhi.....	Castani.....
Segni particolari.....	

POLIZZA N° RO 1701.1006018055		1130/00		CODICE CLIENTE 245812		CODICE RISCHIO 66	
CONTRAENTE		DENOMINAZIONE PORTO DI CARRARA SPA			CODICE FISCALE 00583980453		
		DOMICILIO VIA C. DI VERBAZZANO - VARESE LEVANTE PORTO			C.A.P. (MS)		PROV. MS
BENEFICIARIO		COMUNE DI: CARRARA					
IMPORTO DELLA GARANZIA		Fino alla concorrenza di € 77.700,00 *SETTANTASETTEMILASETTECENTO / 00* (euro)					
DURATA DELLA GARANZIA		ANNI	MESI	GIORNI	DECORRENZA 03/05/2006	SCADENZA 03/11/2008	

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	☐ CONCESSIONE EDILIZIA N. _____ DEL _____ ☐ CONVENZIONE STIPULATA IL _____ ☐ ATTO UNILATERALE DI OBBLIGO DEL _____
OGGETTO DELLA GARANZIA	☒ PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE ☐ ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ☐ PAGAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE
DESCRIZIONE DEI LAVORI	ONERI ED OBBLIGHI DERIVANTI DA DOMANDA DI REALIZZAZIONE MAGAZZINI E DEPOSITO MERCI DEPERIBILI, ALL'INTERNO DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA, (MOLO DI PONENTE BANCHINA E. CHIESA), DISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO 108 MAPPALE N.20.-

Emessa in quattro esemplari, ad un solo effetto in GENOVA, il 03/05/2006

Il Contraente

Il Beneficiario

SUN INSURANCE OFFICE LIMITED
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

PORTO DI CARRARA S.p.A.
MARINA DI CARRARA

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 5 - (Deposito cautelativo) - Art. 6 - (Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento) - Art. 7 - (Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C.) - Art. 8 - (Deroga alla competenza territoriale).

Il sottoscritto dichiara inoltre specificamente di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente polizza, copia della nota informativa ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. del 17/3/95 n° 175 in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n° 303 del 2/6/97.

Il Contraente

PREMIO INIZIALE	796,59	238,97		1035,56	129,44	1165,00
EVENTUALI SUPPLEMENTI	318,64	95,58		414,22	51,78	466,00
☐ TRIM.LI ☐ SEM.LI ☐ ANN.LI	PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO TOTALE

il pagamento di € 1165,00 dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato oggi 04/05/2006

L'agente

9498

ORIGINALE per IL BENEFICIARIO

Sun Insurance Office Ltd.

Royal & SunAlliance Assicurazioni

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia:

16122 Genova - Via M. Piaggio, 1 - Tel. 010.83301 - Fax 010.884989

ROYAL &
SUNALLIANCE
ASSICURAZIONI

POLIZZA FIDEJUSSORIA CAUZIONI A GARANZIA PER OBBLIGHI ED ONERI DI CUI ALLE CONCESSIONI EDILIZIE (rilasciate ai sensi della legge 28/1/1977, n. 10 e successive modificazioni)

La SUN INSURANCE OFFICE LIMITED (in seguito denominata Società), autorizzata dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con D.M. del 18/7/84 n. 15531 pubblicato nella G.U. n. 202 del 24/7/84 ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni ed in regola con il disposto della legge n. 348 del 10/6/82, garantisce all'Ente Pubblico (in seguito denominato Beneficiario) l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Ditta Obbligata (in seguito denominata Contraente) e indicate, con gli altri estremi della polizza, a tergo, alle seguenti:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO

PREMESSO

che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti del Beneficiario e specificati nella causale retroindicata, è richiesta la costituzione di una fidejussione assicurativa, la sottoscritta

SUN INSURANCE OFFICE LIMITED

con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza del massimale precisato a tergo, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte del Beneficiario.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al Beneficiario stesso.

La Società verserà, a semplice richiesta scritta del Beneficiario ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico del Beneficiario.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla Sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 1 - La presente polizza garantisce l'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal Contraente nei confronti del Beneficiario ed indicati nella causale, alle condizioni previste nell'originale di polizza per il Beneficiario.

Art. 2 - Qualora sotto la denominazione Contraente siano comprese più persone, queste assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla presente polizza.

Art. 3 - La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del Contraente.
In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata il Contraente sarà tenuto al pagamento di supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura indicata in polizza.

Art. 4 - Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

a) l'originale della polizza restituitogli dal Beneficiario, con annotazione di svincolo;

oppure

b) una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario, che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai sensi dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in nessun caso effetto retroattivo.

Art. 5 - Nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dall'azione di regresso.

Art. 6 - La Società verserà, nei limiti del massimale di polizza, a semplice richiesta scritta del Beneficiario, ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, senza alcun obbligo di preavviso al medesimo, né di sua costituzione in mora.

Art. 7 - Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questo versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Spese, imposte e tutti gli altri oneri di polizza sono a carico del Contraente.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

Art. 8 - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla Sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha Sede la Direzione Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha Sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.





Cassa
di Risparmio
di Carrara S.p.A.

S.p.A. - Cap. Sociale euro 31.762.290
Sede legale in Carrara, Via Roma, 2
C.F., P.I. e Iscr. Reg. Impr. Massa Carrara 00581810454
Iscritta all'Albo delle Banche, soggetta all'attività di direzione
e coordinamento della Banca CARIGE S.p.A. e appartenente
al Gruppo Banca Carge iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

* * * B O L L E T T A * * *

DATA 02.05.2006

ENTE/ES

NUMERO

CONTO

TESORERIA:FILIALE DI MARINA DI CARR

1010/2006

2300

1

COMUNE DI CARRARA

MS

IL VERSANTE PORTO DI CARRARA SPA IMMOBILI - NUOVI MAGAZZ.BANCH.CHIESA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E

IMPORTO:

1933

7.770,00+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : ONERI URBANIZZAZ. PRIMARIA SECONDARIA
AUTORIZZAZIONE N. 10 DEL 27/04/2006

RIF. 6529110 / 5/ 51/ 0

IMPORTO BOLLETTA : VALUTA

BOLLI

SPESE

IMPORTO RISCOSSO

7.770,00+ 02.05.2006

ES

0,00 ES

0,00

7.770,00+

DICONSI EURO SETTEMILASETTECENTOSETTANTA/00*****

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASSIERE

Operazione n 8079/1/0105122

€ sul C/C n. 118567 di Euro 500,00

IMPORTO IN LETTERE Cinquecento/00

INTESTATO A

COMUNE DI CANNARA

CAUSALE

DIRITTI DI SOSTITUZIONE

AUT. N° 10 DEL 24-06-06

ESEGUITO DA

PONTO DI CANNARA SPA

VIA - PIAZZA

VIA G. DA VERRAZZANO

CAP

54036

LOCALITÀ

CANNARA DI CANNARA

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 10782567 di Euro 1288,28

IMPORTO IN LETTERE Milleduecentottantotto/28

INTESTATO A

COMUNE DI CANNARA - SERVIZIO SOSTITUZIONE

SOSTITUZIONE COMMERCIO

CAUSALE

DIRITTI ISTRUZIONI ASL - GORIP

AUT. N° 10 DEL 24-06-06

ESEGUITO DA

PONTO DI CANNARA SPA

VIA - PIAZZA

VIA G. DA VERRAZZANO

CAP

54036

LOCALITÀ

CANNARA DI CANNARA

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 10782567 di Euro 400,00

IMPORTO IN LETTERE Quattrocento/00

INTESTATO A

COMUNE DI CANNARA - SERVIZIO SOSTITUZIONE

SOSTITUZIONE COMMERCIO

CAUSALE

DIRITTI ISTRUZIONI ANPAT

AUT. N° 10 DEL 24-06-06

ESEGUITO DA

PONTO DI CANNARA SPA

VIA - PIAZZA

VIA G. DA VERRAZZANO

CAP

54036

LOCALITÀ

CANNARA DI CANNARA

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



Marina di Carrara 10.5.2006

AUTORITA' PORTUALE

Marina di Carrara

Ente di diritto pubblico - legge 28 gennaio 1994 n. 84-
V.le G. Da Verrazzano (Varco Portuale di Levante)
tel. (0585)787205 - fax. (0585)788346

COMUNE DI CARRARA

c.a. Geom. Coppo
Piazza Due Giugno n.1
54033 CARRARA

Prot. n. 1454

FAX

0585/641272

OGGETTO: Delibera n. 44/2005.

In merito alla Delibera del Comitato Portuale n. 44/2005 in data 25/10/2005, avente ad oggetto il parere sulla richiesta di concessione demaniale per la realizzazione di due magazzini sulla banchina Chiesa, si precisa che l'indirizzo corretto della società richiedente, "PORTO DI CARRARA S.p.A.", è Viale Da Verrazzano - Varco portuale di Levante - 54036 MARINA DI CARRARA, invece di Via N. Sauro n. 71/a sempre a Marina di Carrara.

Cordiali Saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi BOSI

Viale

Cristoforo


Colombo

Porto

10-6

F o g i o

Porto di Carrara



REGIONE TOSCANA
Dipartimento della Salute e Politiche di Solidarietà
Servizio Sanitario Nazionale
Regione Toscana

AZIENDA U.S.L. N°1 MASSA E CARRARA
Gruppo Operativo Nuovi Insediamenti Produttivi
Via Democrazia, 44 - 54100 MASSA
Tel.0585-45843 / fax 0585-810405

COMUNE DI CARRARA

PARTE RISERVATA AZIENDA USL

DATA RICEVIMENTO _____

PROT. n° _____

Scadenza termini per Chiarimenti _____

Scadenza termini per Parere _____

Note _____



MODULO PER INTERVENTO EDILIZIO

Procedimento semplificato

(Art.4 D.P.R. 447/98)

In attuazione del D.P.R. 447/98, il Modulo Informativo deve essere debitamente compilato per ottenere il nulla osta igienico sanitario e di sicurezza
(ex art.220 T.U.L.L.SS. e art.20 L.833/78)

Oggetto:

☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Nuova costruzione

Variante alla C.E. n° _____ del _____

Ampliamento

Cambio Destinazione d'uso

Ristrutturazione

Sanatoria

Completamento lavori

Opere interne

Notifica di cui all'art. 48 D.P.R. 303/56

Altro _____



DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO

DITTA (ragione sociale) **PORTO DI CARRARA S.P.A.**

P.IVA 00583980453

Con SEDE in (indirizzo) **V.le G. da VERRAZZANO Varco di Levante MARINA DI CARRARA** tel: _____

Richiedente **Dott. NARDI FILIPPO** Cod. Fis. **NRD FPP 41L21 B832H**

tel. _____

Ubicazione fabbricato oggetto intervento: **PORTO DI MARINA DI CARRARA - MOLO DI PONENTE – BANCHINA E. CHIESA**

RAPPORTO INFORMATIVO

Sezione prima

1.1 Ubicazione del fabbricato (indirizzo) **PORTO DI MARINA DI CARRARA – MOLO DI PONENTE – BANCHINA E. CHIESA**

Superficie dell'area oggetto dell'intervento **m². 2.000,00** di cui superficie coperta **m². 2.000,00**
 utile e praticabile **m². 1.937,56**

L'ubicazione rispetta la destinazione prevista dal PRGC o da altri strumenti urbanistici

SI

Rispondere
scrivendo nelle
caselle SI o NO

SI

La zona è compresa nella perimetrazione urbana

1.2 Precedenti autorizzazioni del manufatto (specificare concessioni edilizie;pareri GONIP; agibilità, ecc..)

1.3 Il fabbricato ha locali destinati ad uso lavorativo con:

Altezza inferiore ai limiti di legge ⁽¹⁾

NO

Rispondere
scrivendo nelle
caselle SI o NO

Sotterranei o semisotterranei ⁽²⁾

NO

1.4 Approvvigionamento idrico ⁽³⁾

☐ Acquedotto

☐ Pozzo

☐ Altro (specificare).....

1.5 Sistema di smaltimento reflui liquidi di tipo civile

☐ Fognatura pubblica

☐ Sistema trattamento e smaltimento proprio

(si allega elaborato grafico schema con particolari esecutivi, indicazioni corpo ricettore, dimensionamento e distanze di cui alla C.M.LL.PP. 04.02.1977 e relazione idrogeologica Allegati 9 e 15)

1.6 Caratteristiche delle strutture del fabbricato

(Per i rapporti fare riferimento agli Indirizzi tecnici della regione Toscana nella versione aggiornata disponibile presso i Dipartimenti di Prevenzione dell'Azienda USL)

Locale N° (4)	piano	altezza		Volume m ³	Superficie Pavimento m ²	Superficie illuminante		Rapporto illuminazion e Sf/Sp	Superficie Apribile m ²		Rapporto Di areazione Sfa/Sp	Materiale Trasparente Utilizzato ⁽⁹⁾
		minima	massima			A parete	A soffitto		A parete	A soffitto		
Mag.A (5)	T	7,18	7,18	8.500,00	965,25	88,20	93,72	0,1900	211,70	20,00	0,2400	VETRO/ POLICARB.
Mag.B (6)	T	7,18	7,18	8.500,00	965,25	88,20	93,72	0,1900	211,70	20,00	0,2400	VETRO/ POLICARB.

SF = superficie finestrata
Sfa = superficie finestrata
Sp = superficie pavimento

1.7 RISCALDAMENTO

☒ Non previsto ☐ Previsto in tutti i locali ☐ Previsto nei locali n° ⁽⁴⁾ _____

Tipo di impianto: _____ (N.B. in caso di impianti multipli, compilare una copia per ogni impianto)

Potenzialità _____ KW. Combustibile _____

Ubicazione ⁽⁴⁾ _____

L'impianto è soggetto all'obbligo di progetto in base alla L.46/90.

☐ Si il progetto è allegato in copia (Allegato 10) ☐ No perché _____

1.8 Ricambio forzato dell'aria e/o climatizzazione

☒ Non previsto ☐ Previsto in tutti i locali ☐ Previsto nei locali n° ⁽⁴⁾ _____

Tipo di impianto ⁽⁶⁾: _____

☐ Previsto nei servizi igienici: estrattore TIPO _____ n° ricambi orari _____

☐ Previsto negli spogliatoi: estrattore TIPO _____ n° ricambi orari _____

1.9 Impianto elettrico

Potenza complessiva installata: **Kw 70** Tensione d'esercizio **Volt 400**

Alimentazione: ☒ BT ☐ AT

Alimentazione d'emergenza: ☐ Non prevista

☐ Di riserva

☒ Di sicurezza

L'impianto è soggetto all'obbligo di progetto in base alla L.46/90 ? **SI**

☒ Sì, il progetto è allegato in copia. (Allegato 11) ☐ No perchè _____

1.10 Personale e Servizi

	Apprendisti		Operai e/o intermedi		Impiegati e/o Tecnici		Soci lavoratori		TOTALE
	uomini	donne	uomini	donne	uomini	Donne	uomini	donne	
Attuali			8		1		1		10
Previsti			8		1		1		10

N.B.

GLI ADDETTI ATTUALI E PREVISTI SOPRAINDICATI USUFRUISCONO ED USUFRUIRANNO DEI SERVIZI GIA' PRESENTI ALL'INTERNO DELL'OFFICINA MECCANICA E DEI MAGAZZINI DEPOSITO MERCI ESISTENTI LOCALIZZATI ALL'INTERNO DELLO SCALO PORTUALE NELLA CALATA DI PONENTE IN PROSSIMITA' DEI MAGAZZINI DI PROGETTO.

		W.C.	LAVANDINI	DOCCE	SPOGLIATOI
Personale Di reparto	uomini				
	donne				
Personale di ufficio	uomini				
	donne				
Personale addetto alla manipolazione di alimenti	uomini				
	donne				
Utenti	uomini				
	donne				
TOTALE N:					

Sezione seconda

INFORMAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO RELATIVE ALL' ATTIVITA'

**2.1 Specificare il tipo di attività svolta:
MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO MERCI**

Settore⁽⁷⁾: ☒ Industria ☐ Artigianato ☐ Commercio ☐ Altro _____

2.2 Specificare la CLASSE di insalubrità in base al D.M. 02/09/94

☒ Non insalubre

☐ Insalubre Classe: _____

In relazione a:

Sostanze chimiche (specificare) _____

Prodotti e materiali (specificare) _____

Attività (specificare) _____

2.3 L'azienda rientra tra quelle soggette all'obbligo di notifica o dichiarazione di cui al D.Lgs. 334/99
Rispondere SI o NO nella casella

NO

2.4 L'azienda, o parti di essa, rientrano tra le categorie comprese nelle tabelle di cui alla L. 689/59 e/o D.M.16/2/82 con obbligo di Certificazione Prevenzione Incendi.

Rispondere SI o NO nella casella

SI

2.5 Estremi di precedenti autorizzazioni, nulla osta ecc.. inerenti l'attività:

D.D. DELLA PROV. DI MASSA CARRARA N° 8650 DEL 05-08-2004

2.6 Orario di lavoro:


☒ Giornaliero

☐ Su due turni

☐ Su tre turni

☐ Altro (specificare) _____

2.7 DESCRIZIONE GENERALE DEL CICLO DI LAVORAZIONE CON ILLUSTRATA LA SEQUENZA DELLE FASI LAVORATIVE SECONDO UNO SCHEMA A BLOCCHI



2.8 DESCRIZIONE DELLE FASI DI LAVORAZIONE E RELATIVE MACCHINE – ATTREZZATURE

Allegare pianta con posizione delle macchine e degli impianti, (LAY-OUT) comprensiva degli spazi di lavoro in scala preferibilmente non inferiore a 1:100

Fasi lavorazione	Macchine / attrezzature	Locale ⁽⁴⁾	Marchio CE Rispondere SI/NO (8)	Rumorosità Ai sensi dell'art.46 D.Lvo 277/91 2° comma Db. (A)
MOVIM. MATERIALI	CARRELLI ELEV. PICCOLI CLARK	BANCHINA/MAGAZZ.	SI	77,2 (Leq)
MOVIM. MATERIALI	CARRELLI ELEV. MEDI CLARK	BANCHINA/MAGAZZ.	SI	80,9 (Leq)
MOVIM. MATERIALI	CARRELLI ELEV. GRANDI FANTUZZI	BANCHINA/MAGAZZ.	SI	86,6 (Leq)
MOVIM. MATERIALI	CARRELLI ELEV. GRANDI KALMAR	BANCHINA/MAGAZZ.	SI	86,6 (Leq)
MOVIM. MATERIALI	CARRELLI ELEV. GRANDI TAYLOR	BANCHINA/MAGAZZ.	SI	86,6 (Leq)
MOVIM. MATERIALI	CARRELLI ELEV. GRANDI SMV	BANCHINA/MAGAZZ.	SI	86,6 (Leq)
MOVIM. MATERIALI	CARRELLI ELEV. PICCOLI CATERP.	BANCHINA/MAGAZZ.	SI	77,2 (Leq)
MOVIM. MATERIALI	CARRELLO ELEV. PICCOLO HYSTER	BANCHINA/MAGAZZ.	SI	77,2 (Leq)
MOVIM. MATERIALI	PALE MECCANICHE CATERPILLAR	BANCHINA/MAGAZZ.	SI	82,5 (Leq)
MOVIM. MATERIALI	PALA MECCANICA BOB CAT	BANCHINA/MAGAZZ.	SI	82,5 (Leq)
MOVIM. MATERIALI	RALLE	BANCHINA/MAGAZZ.	SI	83,2 (Leq)
MOVIM. MATERIALI	GRU A PONTE MICHIELOTTO	Mag. A (5)	SI	87,9 (Leq)
MOVIM. MATERIALI	GRU A PONTE MICHIELOTTO	Mag. B (6)	SI	87,9 (Leq)

N.B.

AD ESCLUSIONE DELLE GRU A PONTE CHE SONO AD INSTALLAZIONE FISSA ALL'INTERNO DI CIASCUN MAGAZZINO, GLI ALTRI MEZZI MECCANICI SOPRA DESCRITTI OPERERANNO IN MANIERA OCCASIONALE ED IN ALTERNANZA FRA LORO ALL'INTERNO DEI MAGAZZINI DI PROGETTO

2.9 Materie prime, prodotti ausiliari e prodotti finiti utilizzati nel ciclo produttivo e/o in lavorazioni complementari

Denominazione commerciale e ditta produttrice ⁽⁹⁾	Deposito		Lavorazione	
	Ubicazione (4)	Quantità tonnellate	Consumo max gg.	Fasi di lavorazione
COILS DI LAMIERA DI FERRO	5-6	6000		STOCCAGGIO
ROTOI DI VERGELLA	5-6	1000		STOCCAGGIO
SACCONI CONTENENTI TALCO	5-6	1000		STOCCAGGIO
SACCONI CONTENENTI MAGNESITE	5-6	1000		STOCCAGGIO
PALLETS DI SACCHI DI CEMENTO BIANCO	5-6	800		STOCCAGGIO
LEGAME LAVORATO IN TAVOLE	5-6	600		STOCCAGGIO
BALLE DI CELLULOSA DI CARTA 200 KG	5-6	1000		STOCCAGGIO
BOBINE DI CARTA DA ROTATIVA	5-6	1000		STOCCAGGIO
PALLETS DI SACCHI DI PVC IN PALLINE	5-6	300		STOCCAGGIO

2.10. Prodotti combustibili e/o comburenti utilizzati nel ciclo produttivo e/o in lavorazioni complementari

Denominazione commerciale e ditta produttrice ⁽⁹⁾	Deposito		Lavorazione	
	Ubicazione (4)	Quantità LITRI	Consumo max gg. LITRI	Fasi di lavorazione
GASOLIO AUTOTRAZIONE IPLOM – BISALLA (GE) SDP DISTRIBUZIONE PETROLI S.R.L. (GE)	BANCHINA	9000	350	RIFORNIMENTO MEZZI

N.B.

I PRODOTTI COMBUSTIBILI SOPRA DESCRITTI SONO CONTENUTI IN UN DISTRIBUTORE MOBILE (DITTA EMILIANA SERBATOI) OMOLOGATO E REGOLARMENTE AUTORIZZATO GIA' PRESENTE NELLA CALATA DI PONENTE. TALE DISTRIBUTORE E' E SARA' AL SERVIZIO DI TUTTI MEZZI MECCANICI OPERATIVI SIA IN BANCHINA CHE ALL'INTERNO DEI MAGAZZINI GIA'ESISTENTI NONCHE' DI PROGETTO.

2.11 Individuazione delle cause di nocività nell'ambiente di lavoro

Causa di nocività	SI/NO	Specificarne origine e tipologia
Polveri ⁽¹⁰⁾	SI	PROVENIENTI DA MOVIMENTAZIONE MACCHINE OPERATRICI SU PIAZZALE E SPOLVERO MATERIALI
Fumi e nebbie ⁽¹⁰⁾	NO	
Gas e Vapori ⁽¹⁰⁾	NO	
Rumore	SI	PROVENIENTI DA MOVIMENTAZIONE MACCHINE OPERATRICI
Vibrazioni	SI	PROVENIENTI DA VIBRAZIONI MECCANICHE MEZZI DI MOVIMENTAZIONE
Alte/basse Temperature	NO	
Umidità	NO	
Radiazioni Ionizzanti ⁽¹¹⁾ Rientranti nel DPR1428/68 e D.Lgs 230/95	NO	
Onde elettromagnetiche ⁽¹¹⁾ (forni ad induzione, saldatrici dielettriche ecc...)	NO	
Agenti biologici	NO	
Agenti cancerogeni	NO	
Altro	NO	

Sezione terza

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO O TRASPORTO, IMPIANTI AUSILIARI ⁽¹²⁾**3.1 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO O TRASPORTO**

SCALE AEREE AD INCLINAZIONE VARIABILE
 PONTI SVILUPPABILI SU CARRO
 PONTI SOSPESI MUNITI DI ARGANO
 ASCENSORI E MONTACARICHI
 ALTRI TIPI

☐ SI	☒ NO
☒ SI	☐ NO
☐ SI	☒ NO
☐ SI	☒ NO
☒ SI	☐ NO

3.2 IMPIANTI AUSILIARI

IDROESTRATTORI E CENTRIFUGHE
 MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA
 MOTRICI A VAPORE
 FORNI
 IMPIANTI FRIGORIFERI
 IMPIANTI DI SALDATURA E TAGLIO METALLI
 IMPIANTI DI VERNICIATURA
 RECIPIENTI IN PRESSIONE
 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI VAPORE
 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI LIQUIDI SURRISCALDATI

☐ SI	☒ NO
☐ SI	☒ NO
☐ SI	☒ NO
☐ SI	☒ NO
☐ SI	☒ NO
☐ SI	☒ NO
☐ SI	☒ NO
☐ SI	☒ NO
☐ SI	☒ NO
☐ SI	☒ NO

Sezione quarta

AMBIENTE ESTERNO

4.1 RUMORE ⁽¹³⁾

☒ SI

☐ NO

4.2 EMISSIONI IN ATMOSFERA CANALIZZATE

☒ SI

☐ NO

Per ogni emissione indicare dopo l'eventuale impianto d'abbattimento:

Emissione n°1 (E7) *

Tipologia CUBOFIX 300 POLVERI

Quantità emessa giorno: < 50 mg/Nm³

Quantità emessa anno

Emissione n°2 (E8) *

Tipologia: CUBOFIX 300 POLVERI

Quantità emessa giorno: < 50 mg/Nm

Quantità emessa anno

Emissione n°3

Tipologia

Quantità emessa giorno

Quantità emessa anno

Emissione n°4

Tipologia

Quantità emessa giorno

Quantità emessa anno

Emissione n°5

Tipologia

Quantità emessa giorno

Quantità emessa anno

Emissione n°6

Tipologia

Quantità emessa giorno

Quantità emessa anno

4.3 EMISSIONI IN ATMOSFERA DIFFUSE:

☒ SI

☐ NO

Specificare da quale fase del processo derivano ed indicare i metodi adottati per il contenimento:

PROCESSO: ATTIVITA' GIA' IN ESSERE ALL'INTERNO DELL'AREA PORTUALE CONSISTENTE IN OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALI SFUSI EFFETTUATE IN BANCHINA TRA MEZZI DI TRASPORTO E BORDO NAVE.

I MANUFATTI IN PROGETTO NON SONO INTERESSATI DA TALI OPERAZIONI

METODI ADOTTATI PER IL CONTENIMENTO: 1) ASPIRATORI TRAMOGGE MOBILI CUBOFIX 300.

TALI IMPIANTI DI ASPIRAZIONE SONO GIA' ESISTENTI E REGOLARMENTE AUTORIZZATI CON D.D. N. 8650/04

4.4 RIFIUTI SOLIDI, LIQUIDI E FANGHI:

Descrizione del rifiuto e classificazione secondo allegato "A" e "D" del D.L.vo n°22/97

- 1) Rifiuto: Quantità/anno

 2) Rifiuto: Quantità/anno

 3) Rifiuto: Quantità/anno

 4) Rifiuto: Quantità/anno

 5) Rifiuto: Quantità/anno

Provenienza:

Rifiuto	Processo Prod.	Imp. Depurazione	Imp. Abbattimento	Altro (specificare)
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				

Accumulo temporaneo

Rifiuto	In superficie (specificare)	Interrato (specificare)	Altro (specificare)
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO INFORMATIVO

1. Nel caso siano presenti locali adibiti o da adibire ad uso lavorativo, aventi altezza inferiore ai limiti di legge o degli indirizzi tecnici della Regione Toscana, la compilazione del Modulo Informativo vale come richiesta d'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 DPR 547/55.
2. Nel caso siano presenti locali sotterranei o semi-sotterranei adibiti o da adibire ad uso lavorativo, allegare una relazione con descritto il tipo di lavorazione che vi sarà condotta.(DENOMINARE ALLEGATO N°7) Nel caso l'aerazione naturale non sia sufficiente, prevedere impianto di ricambio forzato dell'aria allegando relazione tecnica che dovrà essere redatta secondo la scheda "B". La compilazione del Modulo Informativo vale come richiesta d'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 8 DPR 547/55.
3. Per impianti d'approvvigionamento idrico ad uso potabile diversi da acquedotto pubblico, fornire relazione tecnica e gli estremi del certificato di potabilità.(DENOMINARE ALLEGATO N°8)
4. Riportare il numero del locale corrispondente alla planimetria presentata.
5. Indicare il coefficiente di trasmissione della luce e la resistenza.
6. La relazione tecnica dell'impianto di ricambio forzato dell'aria e/o climatizzazione dovrà essere redatta secondo la scheda "B". Per i servizi igienici e gli spogliatoi è sufficiente indicare il tipo di estrattore, il numero di ricambi orari e inserire la simbologia dell'estrattore in pianta.
7. Classificare secondo la vigente normativa. In caso d'attività comprese nella definizione d'industria chimica data nella scheda "A", compilare una relazione secondo lo schema di cui all'allegato stesso.
8. In presenza di macchine e/o attrezzature costruite prima del 21/09/1996 e sprovviste di marcatura C.E. presentare una dichiarazione che attesti la rispondenza alle norme previgenti.(DENOMINARE ALLEGATO N°12)
9. Allegare scheda tecnica di sicurezza se prevista.(DENOMINARE ALLEGATO N°13)
10. Nel caso esistano o si preveda l'installazione d'impianti fissi di captazione e/o abbattimento inquinanti aerodispersi compilare la scheda "C". Se si tratta d'impianti mobili fornire caratteristiche tecniche ed eventualmente depliant illustrativo della Ditta costruttrice.
11. Nel caso siano presenti o si preveda l'installazione di sorgenti di radiazioni ionizzanti rientranti nel DPR 1428/68 e D.Lgs. 230/95 e/o onde elettromagnetiche (saldatrici dielettriche, forni ad induzione ecc.) compilare la scheda "D".
12. La risposta affermativa ad uno solo dei punti riportati comporta la compilazione della parte relativa contenuta nella scheda "E".
13. In caso di risposta affermativa fornire valutazione di impatto acustico redatta ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 788 del 13/07/1999 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art.12, commi 2 e 3, della L.R. 89/98".(DENOMINARE ALLEGATO N°6)

ALLEGATI OBBLIGATORI

-N° 2 copie degli elaborati grafici di progetto rappresentanti la pianta, i prospetti e le sezioni quotate in scala preferibilmente 1/100 e comunque non superiore a 1:200, contrassegnando con numeri progressivi i singoli locali in riferimento al rapporto informativo ed indicando per ciascuno di essi la destinazione d'uso. Devono essere quotate e dimensionate le aperture esterne con indicato il senso di apertura. [DENOMINARE ALLEGATO N°1]

-N° 2 copie elaborato grafico dello stato attuale o ultima C.E. rilasciata.
[DENOMINARE ALLEGATO N°2]

-N° 2 planimetria di zona in scala 1/2000, in cui indicare l'intorno dell'edificio per almeno un raggio di 500 metri. [DENOMINARE ALLEGATO N°3]

-N° 2 relazione descrittiva intervento nella quale sia specificato se vi è trattamento e/o demolizione di strutture contenenti amianto.[DENOMINARE ALLEGATO N°4]. In caso affermativo compilare scheda "A1".

-N° 2 relazione sulle distanze di rispetto da eventuali elettrodotti (con riferimento al D.P.C.M. 23.04.92) e/o ripetitori di telecomunicazioni presenti, con specificata la tipologia e le condizioni di esercizio.[DENOMINARE ALLEGATO N°5]

ALLEGATI DA PRESENTARE SE RICORRONO I PRESUPPOSTI

-N° 1 relazione di valutazione impatto acustico redatta ai sensi della DL.G.R. 788 del 13.07.1999 (DENOMINARE ALLEGATO N°6)

-N° 1 relazione sul tipo di lavorazione svolta nei locali sotterranei e/o semisotterranei.(DENOMINARE ALLEGATO N°7)

-N° 1 relazione e estremi del certificato di potabilità. (DENOMINARE ALLEGATO N°8)

-N° 2 copie elaborati grafici dello schema trattamento reflui di tipo civile con particolari esecutivi, indicazioni del corpo recettore, dimensionamento e distanze di cui alla C.M.LL.PP.04/02/77 (DENOMINARE ALLEGATO N°9)

-N° 1 progetto impianto di riscaldamento. (DENOMINARE ALLEGATO N°10)

-N° 1 Progetto impianto elettrico (DENOMINARE ALLEGATO N°11)

-N° 1 Dichiarazione rispondenza alle norme previgenti di macchine e/o attrezzature costruite prima del 21.09.1996. (DENOMINARE ALLEGATO N°12)

-Schede di sicurezza (DENOMINARE ALLEGATO N°13)

-Nel caso sia in essere o si preveda una movimentazione interna allo stabilimento con mezzi meccanici di qualsiasi tipo, produrre un progetto e/o schema di viabilità in cui siano evidenziate le vie di transito e le caratteristiche della pavimentazione per mezzi e pedoni. Scala suggerita 1:100. (DENOMINARE ALLEGATO N° 14)

-N° 2 copie relazione sulle condizioni geologiche e idrogeologiche del terreno finalizzata allo smaltimento dei reflui liquidi di tipo civile nel suolo. (DENOMINARE ALLEGATO N°15)

**LISTA DI RISCONTRO COMPLETEZZA FORMALE DEL MODULO
E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Compilazione riservata all'addetto del S.U.A.P.

☐ Tutti i punti delle sezioni 1- 2- 3- 4- sono stati compilati	ρ SI	ρ NO
☐ E' presente l'allegato n° 1:	ρ SI	ρ NO
☐ E' presente l'allegato n° 2:	ρ SI	ρ NO
☐ E' presente l'allegato n° 3:	ρ SI	ρ NO
☐ E' presente l'allegato n° 4:	ρ SI	ρ NO
☐ E' presente l'allegato n° 5:	ρ SI	ρ NO
☐ E' presente l'allegato n° 6:	ρ SI	ρ NO
☐ E' presente l'allegato n°7:	ρ SI	ρ NO
☐ E' presente l'allegato n°8:	ρ SI	ρ NO
☐ E' presente l'allegato n°9:	ρ SI	ρ NO
☐ E' presente l'allegato n°10:	ρ SI	ρ NO
☐ E' presente l'allegato n°11:	ρ SI	ρ NO
☐ E' presente l'allegato n°12:	ρ SI	ρ NO
☐ E' presente l'allegato n°13:	ρ SI	ρ NO
☐ E' presente l'allegato n°14:	ρ SI	ρ NO
☐ E' presente l'allegato n°15	ρ SI	ρ NO
☐ Scheda "A" con i suoi allegati:	ρ SI	ρ NO
☐ Scheda "B" con i suoi allegati:	ρ SI	ρ NO
☐ Scheda "C" :	ρ SI	ρ NO
☐ Scheda "D":	ρ SI	ρ NO
☐ Scheda "E" :	ρ SI	ρ NO
☐ Scheda "F" :	ρ SI	ρ NO
☐ Scheda "A1":	ρ SI	ρ NO
☐ Altro:	ρ SI	ρ NO

L'addetto allo sportello unico

Nomina Progettista

Il sottoscritto FILIPPO NARDI richiedente l'intervento da incarico della
progettazione delle opere al seguente professionista / società di professionisti :

DOTT. ARCH. NICOLETTA NARDI

Con sede in MARINA DI CARDARA - V. BARATTA 2B tel. 0585786772

Firma del richiedente

Filippo Nardi

Il sottoscritto professionista (o società di professionisti)
ARCH. NICOLETTA NARDI

DICHIARA

- Di aver compilato il rapporto informativo sezioni 1,2,3, e 4.
- Di aver fornito tutti gli allegati obbligatori e quelli per cui ricorrono i presupposti.

Data 14/03/06

Timbro e firma del professionista

Nicoletta Nardi



Architetto
NARDI
Nicoletta

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO O TRASPORTO IMPIANTI AUSILIARI

Tipo e Costruttore (*)	Portata (ton.)	Ubicazione (**)
GRU A PONTE MICHIELOTTO	25	MAGAZZINI A (5) e B (6)
CARRELLI ELEV. PICCOLI CLARK	15	BANCHINA/MAGAZZINI
CARRELLI ELEV. MEDI CLARK	25	BANCHINA/MAGAZZINI
CARRELLI ELEV. GRANDI FANTUZZI	40	BANCHINA/MAGAZZINI
CARRELLI ELEV. GRANDI KALMAR	40	BANCHINA/MAGAZZINI
CARRELLI ELEV. GRANDI TAYLOR	40	BANCHINA/MAGAZZINI
CARRELLI ELEV. GRANDI SMV	40	BANCHINA/MAGAZZINI
CARRELLI ELEV. PICCOLI CATERP.	15	BANCHINA/MAGAZZINI
CARRELLO ELEV. PICCOLO HYSTER	15	BANCHINA/MAGAZZINI
PALE MECCANICHE CATERPILLAR	10	BANCHINA/MAGAZZINI
PALA MECCANICA BOB CAT	-	BANCHINA/MAGAZZINI
RALLA	30	BANCHINA/MAGAZZINI

- Nella tabella indicare:

Apparecchi di sollevamento; Scale aree ad inclinazione variabile; Ponti mobili sviluppati su carro:


Ponti sospesi muniti di argano; ascensori e montacarichi

- Tra gli apparecchi di sollevamento dovranno essere compresi anche i carrelli elevatori che avranno un'ubicazione mobile.

(*) Indicare il nome del costruttore se l'apparecchio di sollevamento è operativo, o comunque conosciuto

(**) Riportare il numero del locale corrispondente alla planimetria presentata

PLANIMETRIA GENERALE PORTO DI MARINA DI CARRARA



PLANIMETRIA BANCHINA CHIESA – RADICE BANCHINA TALIERCIO

