

OGGETTO: INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Società DOLOMIA ESCAVAZIONI SRL Via Fossa Maestra 20 Avenza Carrara
Società BONI COSTRUZIONI SRL Via Fossa Maestra 20 Avenza Carrara



Ubicazione Impianti: Via Fossa Maestra 20 - Avenza

TAVOLA 1

La tavola contiene:

- Planimetria catastale 1:2000
- Planimetria 1:500
- Particolari Costruttivi Insediamenti

Allegati:	- Tav. CO9.8609.05 Pianta, prospetto e sezioni impianto di Calcestruzzo CIFA - Tav. n° 1 / 10828 Pianta, prospetto e sezioni Impianto di Vagliatura Loro & Parisini
-----------	--




SEZ. " A - A "


SEZ. " - B" B

SEZ. " C - C "


SEZ. "E - E"

POS. QUANT.		DENOMINAZIONE	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
I	8/4/92	AGGIORNATO DISEGNO	DIMASI
ESP. N.	DATA	MODIFICA	FIRMA
DIS.	DATA	IMPIANTO DI VAGLIATURA	
DIMASI	25/3/92	ARCHIVIO N°	
CONTR.	SCALA	E TRASPORTO	FORNITO: x
	1:50	PIANTA E SEZIONI	STUDIO N°
		CLIENTE:	10828 / 1
		BONI ENRICO	
		LORO E PARISI S.p.A. 20146 MILANO (ITALIA) Via SANITA' 129 - tel. 02/61.14054	
			TAV. N° 1

Questo disegno è soltanto indicativo per la disposizione del macchinario e pertanto le quote non sono impegnative. Non rispondono della parte costruttiva muraria o in ferro che nel disegno e' indicato allo scopo di completarlo.




PARTICOLARE PLINTO A




PLINTO	COMPRESSIONE MAX	TRAZIONE MAX	TAGLIO MAX
A	56	4	±6

PARTICOLARE PLINTO B




PLINTO	COMPRESSIONE MAX	TRAZIONE MAX	TAGLIO MAX
B	38	---	±1

PARTICOLARE PLINTO C




PLINTO	COMPRESSIONE MAX	TRAZIONE MAX	TAGLIO MAX
C	50	---	±8

PARTICOLARE PLINTO D




PLINTO	COMPRESSIONE MAX	TRAZIONE MAX	TAGLIO MAX
D	1.5	---	0.3

PARTICOLARE PLINTO E



PLINTO	COMPRESSIONE MAX	TRAZIONE MAX	TAGLIO MAX
E	0.5	---	0.3

TIPICO SALDATURA TONDO SU PIASTRA ANNAGATA




NB: Le saldature sono da intendersi continue e con spessore di gola = 0,7 dello spessore minimo da saldare.
Il procedimento di saldatura deve essere manuale con elettrodo E 44-4B (UNI 5132) e/o automatico o semiautomatico sotto protezione di gas con fili adatti al materiale base e qualificato da ENTE UFFICIALE (UNI 10011)


PLINTO	DIMENSIONI PIASTRE Fe 360 B	TONDO Fe 360 B
A	300x300x20	ø 20
B	250x400x20	ø 20
C	250x500x20	ø 20
D	250x250x10	ø 14
e	350x350x10	ø 14

NB: TUTTI GLI INSERTI IN FONDAZIONE SONO ESCLUSI DALLA FORNITURA "CIFA"


SCHEMA PASSAGGIO CAVI




1 PUNTO ARRIVO LINEA ELETTRICA PER QUADRO DI COMANDO (A CURA DEL CLIENTE) 37kw (PER ATTREZZATURA DI FORNITURA "CIFA") TENSIONE 380V-50Hz TRIFASE




PARTICOLARE USCITA CAVI IN CABINA



PARTICOLARE POZZETTO DRENAGGIO ACQUA



PARTIC. USCITA CAVI ALIMENTAZIONE COCCLE



PARTIC. USCITA CAVI SU PLINTA

NOTE GENERALI

- PER IL CARICAMENTO A MEZZO AUTOCARRI A RIBALTAMENTO POSTERIORE, CONSIGLIAMO DI FAR ARRESTARE LE RUOTE ALMENO 1mt DAL BORDO DELLE TRAMOGGE.
- PER OTTENERE UN MIGLIORE RIEMPIMENTO, CIOE' AVVICINANDO MAGGIORMENTE GLI AUTOCARRI, CONSIGLIAMO DI COPRIRE LA RAMPA CON UNA SOLETTA IN CALCE-PIASTRE DI 10cm e di 10cm dalle TRAMOGGE.
- IL CALCOLO E IL DIMENSIONAMENTO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO SONO A CURA DEL CLIENTE.
- TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm.
- I CARICHI SUI PLINTI SONO STATI CALCOLATI CONSIDERANDO:
 - Peso specifico inerti: $\gamma = 1800 \text{ Kg/m}^3$
 - Peso specifico cemento: $\gamma = 1400 \text{ Kg/m}^3$
 - Azione del vento: $q_w = 100 \text{ Kg/m}^2$
 - Carico neve: $s = 80 \text{ Kg/m}^2$
- I CARICHI SONO CONFORMI AL D.M. 26/3/1980 E CIRC. MIN. 9/11/1978 N°18591 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI.
- PRESSIONE IMPIANTO IDRAULICO 3 etc.
- CLASSE MINIMA CALCESTRUZZO: Rck >250
- E' A CURA DEL CLIENTE LA PROTEZIONE DA EVENTI ATMOSFERICI (scariche elettriche, fulmini etc.) DELL'IMPIANTO E DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE -ELETTRONICHE.



Descrizione CO. 9.8609.05
PLANIMETRIA DI FONDAZIONE

SP. 2000, 22-12-
Data
1/87 1/87