

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

COMPUTO METRICO

e stima dei lavori inerenti a individuazione del costo di costruzione V comma

Art. 6 Legge 28/1/1977 n. 10 per intervento su edificio esistente, come da

progetto presentato in data 5/2/1981 con protocollo N. 7219/712/80

da FATTORI EMMA - FATTORI CARLO - GATTINI L per il fabbricato sito

in MACINA DI CARRARA via COMANO 51


Li 28/3/1981

L'INGEGNERE CAPO DIVISIONE

Vanni

L'INGEGNERE CAPO

Marini



L SINDACO

Indign

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza		Larghezza		Altezza		Quantità	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTARE DEI LAVORI			ANNOTAZIONI
											PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI		
												A CORPO	A MISURA	
1	DEMOLIZIONE DI PARETI DI SPESSORE 30 CM.	7.80	0.30	2.20			56.94							
		2.00	" "	" "			14.60							
		2.00	" "	" "			14.60							
		4.00	" "	" "			29.20							
							145.34				20.700 €/mq	2.387.538 €		
2	DEMOLIZIONE PARTI DI PARETE DI SPESSORE 30 CM., PER CREAZIONE NUOVE FINESTRE O PORTE	0.30	0.30	2.40			0.21							
		0.50	0.30	2.40			0.36							
		0.50	" "	1.50			0.22							
		0.50	" "	1.50			0.22							
							1.01				20.700 €/mq	20.907 €		
3	DEMOLIZIONE DI PARETI DI SPESSORE 15 CM.	3.00		3.20			9.60							
		4.80		" "			15.36							
		3.00		" "			9.60							
		4.20		" "			13.44							
		1.00		" "			3.20							
							51.20				9.800 €/mq	501.760 €		
4	DEMOLIZIONE DI SCALE ESTERNE PER L'ACCESSO, COMPRESO LA MURATURA E I PIANEROTTONI	2.70	2.20				5.94							
		3.60	1.50				5.40							
							11.34				9.800 €/mq	111.132 €		
5	DEMOLIZIONE DELLA COPERTURA ATTUALE IN LEGNO	2.00	13.50				108.00							
		4.30	2.50				10.75							
		2.40	4.60				14.04							
							129.79				11.000 €/mq	1.427.690 €		

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTARE DEI LAVORI				ANNOTAZIONI
								PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI			
									A CORPO	A MISURA		
6	Scavo di fondazione a sez. obbligato eseguito a macchina	5,60 5,60 14,50	0,60 " " " "	0,80 " " " "	2,68 2,68 6,96 12,32			13.300 $\frac{f}{mc}$	463.856 f			
7	Sette in C.S. di fondazione (vedi voce 6)							86.000 $\frac{f}{mc}$	1.059.520 f			
8	Muratura in elevazione in zuni di spessore cm 30 per la parte del portico	5,60 5,60 14,50		3,70 " " 3,00	20,72 20,72 43,50 84,94			28.800 $\frac{f}{mq}$	2.446.276 f			
9	Muratura in elevazione in zuni per le nuove parti del fabbricato di spess. cm 30	3,00 2,00 3,60 12,00 6,60 4,00 7,80 2,20 1,30 1,30 4,30 3,50		1,00 " " " " " " " " 2,70 " " " " " " " " " " " "	3,00 2,00 3,60 12,00 6,60 10,80 21,06 5,94 3,51 3,51 14,61 9,45 93,08			28.800 $\frac{f}{mq}$	2.680.704 f			

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza	Larghezza	Altezza V	Quantità	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTARE DEI LAVORI				ANNOTAZIONI
								PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI			
									A CORPO	A MISURA		
10	RIVESTIMENTO IN FIDAZIONE IN MATTONI FORATI DELLO SPESORE DI CM. 8	1,50		3,20	4,80							
		1,50		3,20	4,80							
		2,40		3,60	8,64							
		2,20		" "	7,92							
		1,00		" "	3,60							
		4,00		6,80	27,20							
		4,00		6,80	27,20							
		2,00		3,60	7,20							
		1,00		3,60	3,60							
		1,00		3,60	3,60							
		2,30		3,20	7,36							
		2,30		3,20	7,36							
		3,70		3,20	11,84							
					125,12							
									12.700 €/mq	1.589.024 €		
11	TETTO A FALDA INCLINATA IN PIASTRE IN CEMENTIZIO ARMATO	15,40	8,00		123,20							
		3,50	13,00		45,50							
					168,50							
									36.800 €/mq	6.200.800 €		
12	MANTO DI COPERTURA (VEDI VOCE 11)				168,50							
									18.400 €/mq	3.100.400 €		
13	TETTO A FALDA INCLINATA IN LEGNO (PARTE DEL PORTICO)	7,00	15,40		107,80							
									32.000 €/mq	3.449.600 €		
14	MANTO DI COPERTURA (PORTICO) (VEDI VOCE 13)				107,80							
									18.400 €/mq	1.983.520 €		
15	SCASSOLINE	28,00			28,00							
									6.900 €/ml	1.93200 €		

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTARE DEI LAVORI			ANNOTAZIONI
								PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI		
									A CORPO	A MISURA	
16	PORTALE	16,00			16,00			9.800 $\frac{f}{ml}$	456.800 f		
17	INTONACI INTERNI ED ESTERNI (VEDI VOCE 9 + VOCE 10) X 2 (SOLO PARETI)				436,40			9.500 $\frac{f}{mq}$	4.145.800 f		
18	TUTEGGIATURA ESTERNA	14,30		8,90	127,24						
		10,50		7,00	73,50						
		10,50		7,00	73,50						
		14,30		6,00	85,80						
					360,04			4.000 $\frac{f}{mq}$	1.440.280 f		
19	TUTEGGIATURA INTERNA (SOLO PARETI)	13,60		2,20	29,92						
		3,60		2,50	9,00						
		3,60		2,50	9,00						
		18,60		3,60	48,96						
		18,60		3,60	48,96						
		13,60		3,80	51,68						
		13,60		3,80	51,68						
		14,50		4,80	55,20						
		9,80		3,60	35,28						
		6,20		3,60	22,32						
		6,20		3,60	22,32						
		5,30		3,60	19,08						
		5,30		3,60	19,08						
		9,80		3,60	35,28						
		9,80		3,60	35,28						
		9,80		3,60	35,28						
		9,80		3,60	35,28						

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza		Larghezza		Altezza		Quantità		Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTARE DEI LAVORI						ANNOTAZIONI	
												PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI						
													A CORPO		A MISURA				
19	(CONTINUA VOCE 19)	13.60				3.20		43.52											
		8.80				3.20		28.16											
		8.80				3.20		28.16											
		4.80				" "		15.76											
		4.80				" "		5.76											
		4.00				" "		12.80											
		4.00				" "		12.80											
		14.30				" "		36.16											
		9.80				" "		31.36											
		5.60				" "		47.92											
		5.60				" "		17.92											
		8.80				" "		31.36											
		9.80				" "		31.36											
		5.70				" "		18.24											
		5.70				" "		18.24											
		4.50				" "		4.80											
		1.50				" "		4.80											
		9.80				" "		31.36											
								944.08						2.200 $\frac{1}{100}$		2.076.976 $\frac{1}{100}$			
20	TERMINAZIONE INTERNA (PER SOTTERRANEO)	7.20				3.80		27.36											
		2.00				4.80		9.60											
		1.70				1.70		2.89											
		4.30				3.90		16.71											
		2.80				5.80		16.24											
		4.00				4.00		16.00											
		2.70				1.70		4.59											
		1.70				1.70		4.84											
		3.90				3.70		14.43											
		2.30				1.20		2.76											
		4.00				4.00		16.00											
		1.70				2.70		4.59											
		4.00				2.90		14.60											

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità
20	LEGNE ROCE 20	4.60		4.00	6.40
		1.40		3.80	5.32
		1.20		0.80	0.96
		3.50		4.50	15.75
		1.30		3.60	15.48
		4.90		3.60	6.84
					195.45
21	INTONACI PER SOFFITTI (VEDI ROCE 20)				195.45
22	Pavimenti (VEDI ROCE 20)				195.45
23	SODIA M. C.A. COMPRESO I KARMI	2.00	2.80		5.60
24	HORNI PER PORTE E FINESTRE				14.40
25	SERRAMENTI IN ABETE				24.60
26	PERSIANE IN LEGNO				16.30

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza		Larghezza		Altezza		Quantità
27	PORTE INTERNE IN ABETE TAMBURATO							5
28	"IMPIANTO ELETTRICO" PUNTI LUCE PRESA CORRENTE							6 6
29	"IMPIANTO IDRICO" TUBAZIONE IDRICA PER WC VESCO COMPLETO BIDET WC PIAZZA DOCCIA LAVABINA COMPLETA TUBAZIONE IDRICA PER CUCINA LAVELLO CUCINA							1 1 1 1 1 2 1 1
30	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PUNTO RADIANTE							3

Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTARE DEI LAVORI				ANNOTAZIONI
		PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI			
			A CORPO	A MISURA		
		138.000 $\frac{1}{2}$ l/uno	690.000 $\frac{1}{2}$			
		25.300 $\frac{1}{2}$	151.800 $\frac{1}{2}$			
		20.700 $\frac{1}{2}$	124.200 $\frac{1}{2}$			
		184.000 $\frac{1}{2}$	184.000 $\frac{1}{2}$			
		204.000 $\frac{1}{2}$	204.000 $\frac{1}{2}$			
		121.000 $\frac{1}{2}$	121.000 $\frac{1}{2}$			
		138.000 $\frac{1}{2}$	138.000 $\frac{1}{2}$			
		150.000 $\frac{1}{2}$	150.000 $\frac{1}{2}$			
		150.000 $\frac{1}{2}$	300.000 $\frac{1}{2}$			
		69.000 $\frac{1}{2}$	69.000 $\frac{1}{2}$			
		142.000 $\frac{1}{2}$	142.000 $\frac{1}{2}$			
		345.000 $\frac{1}{2}$	1.035.000 $\frac{1}{2}$			
		TOT.	50.429.033 $\frac{1}{2}$			

